Акционерное общество

Государственный заказчик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Государственный контракт от 20.04.2018 № 87-ДЖКХ/18

Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года

Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.

Том 2

Книга 2.6

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения. Оценка тарифных последствий и инвестиционных рисков схемных решений

Москва 2018

Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года

СОСТАВ

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
	Том 1	**Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии**	**Пункты 19-37**	**Главы 1 и 2**	
1	Книга 1.1	Функциональная структура теплоснабжения. Источники тепловой энергии. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	п.п. 20-23, п. 32	глава 1	часть 1, часть 2, часть 8
2	Книга 1.1 Приложение А	Источники тепловой энергии ПАО «Мосэнерго»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
3	Книга 1.1 Приложение Б	Источники тепловой энергии ПАО «МОЭК»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
4	Книга 1.1 Приложение В	Источники тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго» и ООО «ТСК Новая Москва»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
5	Книга 1.1 Приложение Г	Источники тепловой энергии других организаций	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
6	Книга 1.2	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	п. 24, п. 25	глава 1	часть 3
7	Книга 1.2 Приложение А	Схемы тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
8	Книга 1.2 Приложение Б	Схемы тепловых сетей от источников ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
9	Книга 1.2 Приложение В	Схемы тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3
10	Книга 1.2 Приложение Г Часть 1	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
11	Книга 1.2 Приложение Г Часть 2	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
12	Книга 1.2 Приложение Г Часть 3	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
13	Книга 1.2 Приложение Г Часть 4	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
14	Книга 1.2 Приложение Д	Параметры тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3
15	Книга 1.2 Приложение Е	Параметры тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3
16	Книга 1.2 Приложение Ж Часть 1	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
17	Книга 1.2 Приложение Ж Часть 2	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
18	Книга 1.2 Приложение И	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3
19	Книга 1.2 Приложение К	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
20	Книга 1.2 Приложение Л	Сведения о повреждениях на тепловых сетях	п. 24	глава 1	часть 3
21	Книга 1.2 Приложение М	Коммерческие приборы учета тепловой энергии	п. 24	глава 1	часть 3
22	Книга 1.3	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	п. 27, п. 28	глава 1	часть 5
23	Книга 1.4	Зоны действия источников тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	п. 26, п. 29, п. 30	глава 1	части 4, 6
24	Книга 1.4 Приложение А	Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	п. 26	глава 1	часть 4
25	Книга 1.5	Балансы теплоносителя	п. 31	глава 1	часть 7
26	Книга 1.6	Надежность теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	п. 33, п.36	глава 1	части 9, 12
27	Книга 1.7	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	п. 34, п. 35	глава 1	части 10, 11
28	Книга 1.8	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	п. 37	глава 2	-
	Том 2	**Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.**	**Пункты 38-47 и 22**	**Главы 3 - 9**	

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
29	Книга 2.1	Актуализация решений Схемы теплоснабжения города Москвы. Мастер-план. Разработка электронной модели системы теплоснабжения города Москвы	п. 22, п. 38	глава 3	-
30	Книга 2.2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом формирования новых зон действия	п. 39	глава 4	-
31	Книга 2.2 Приложение А Часть 1	Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	п. 39	глава 4	-
32	Книга 2.2 Приложение А Часть 2	Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	п. 39	глава 4	-
33	Книга 2.3	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, перспективные балансы теплоносителя и топлива	п. 40, п. 41, п. 42, п. 44, п. 45	главы 5, 6, 8	-
34	Книга 2.4	Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. Оценка нормативного уровня надежности	п. 43, п. 46, п. 47	главы 7, 9	-
35	Книга 2.5	Моделирование возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций на объектах теплоснабжения города Москвы	-	-	-
36	Книга 2.6	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения. Оценка тарифных последствий и инвестиционных рисков схемных решений	п. 48	глава 10	-
37	Книга 2.7	Актуализация перечня единых теплоснабжающих организаций	п. 49	глава 11	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
	Том 3	**Этап 3 - Формирование утверждаемой части актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.**	**Пункты 4-17**	**Разделы 1-10**	
38	Книга 3.1	Утверждаемая часть Актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы	п.п. 4-17	разделы 1-10	-
39	Книга 3.1 Приложение А	Актуализированные сводные программы развития источников тепловой энергии города Москвы	п.п. 4-17	-	-
40	Книга 3.1 Приложение Б	Снятие замечаний Минэнерго России к предыдущей Схеме теплоснабжения города Москвы	-	-	-

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 8
1 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения 11
1.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом обеспечения выдачи тепловой мощности от новых источников тепловой энергии 11
1.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности 85
1.3 Расчеты эффективности инвестиций 92
1.3.1 Экономическая эффективность капитальных вложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии 96
1.3.2 Экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения отдельных объектов городской застройки 104
2 Оценка тарифных последствий и инвестиционных рисков схемных решений 108
2.1 Оценка тарифных последствий при реализации схемных мероприятий 108
2.2 Оценка инвестиционных рисков 233
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 250
ПРИЛОЖЕНИЕ А Расчеты тарифных последствий в совместных зонах действия источников тепловой энергии 252

ВВЕДЕНИЕ

«Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года» (далее - Актуализация Схемы) разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 12.07.2016) № 154.

Работа выполнена АО «МОСГАЗ» в соответствии с техническим заданием к Государственному контракту от 20.04.2018 № 87-ДЖКХ/18.

Государственный Заказчик – Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Актуализация Схемы разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 12.07.2016) № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667);
- закон города Москвы от 05.05.2010 (ред. от 27.12.2017) № 17 «О Генеральном плане города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 (ред. от 28.03.2017) № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»;
- постановление Совета Федерации Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ «Об утверждении соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью»;
- приказ Минэнерго России от 20.12.2016 № 1363 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий».

При выполнении Актуализации Схемы использовались следующие документы:

- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р;
- «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р;

- «Схема и программа развития ЕЭС России на 2017-2023 годы», утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.03.2017 № 143;

- «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2017-2022 годы», утверждена распоряжением Мэра Москвы от 28.04.2017 № 288-РМ;

- «Перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности», утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 (ред. от 28.11.2017) № 1334-р;

- распоряжение Правительства Москвы от 01.03.2011 № 148-РП «О реализации инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции «Щербинка» по адресу: Коммунальная зона «Щербинка», район Южное Бутово»;

- распоряжение Правительства Москвы от 12.05.2005 (ред. от 15.02.2017) № 796-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Кожухово»;

- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 15.05.2012) № 688-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Терешково»;

- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 21.09.2016) № 689-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Молжаниновка».

Целью данной работы является актуализация базового документа города Москвы, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения города, позволяющего обеспечить покрытие перспективных тепловых нагрузок наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

«Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года» представлена в 3 этапах (том 1, том 2, том 3), включающих40 книг:

- Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии;

- Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.;

- Этап 3 - Формирование утверждаемой части актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.

В данной книге (том 2) представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, рассмотрены и предложены возможные источники финансирования, проведены расчеты эффективности инвестиций и экономические сопоставления вариантов теплоснабжения, а также выполнена оценка тарифных последствий и инвестиционных рисков схемных решений.

При разработке Актуализации Схемы использованы материалы и исходные данные Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (ДепЖКХ г. Москвы), Департамента капитального ремонта города Москвы, Департамента развития новых территорий города Москвы (ДепРНТ г. Москвы), Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, Департамента градостроительной политики города Москвы (ДепГП г. Москвы), Москомархитектуры, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», ГБУ «МосгорБТИ», Департамента экономической политики и развития города Москвы, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция» (КП «МЭД»), АО «СО ЕЭС», АО «Институт «Энергосетьпроект», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва», ООО «ЭнергоПромИнвест», ООО «Росмикс», ООО «ВТК-инвест», ООО «Межрегионэнергострой», ООО «Ситиэнерго» и других организаций.

1 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения

1.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом обеспечения выдачи тепловой мощности от новых источников тепловой энергии

Объёмы нового строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей определены в соответствии с принятыми в настоящей работе решениями. Для оценки финансовых потребностей на строительство и реконструкцию источников тепловой энергии в работе использованы удельные показатели стоимости строительства, рассчитанные по данным проектов строительства и реконструкции источников тепловой энергии, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов. Расчеты стоимости нового строительства и реконструкции участков тепловых сетей проведены в соответствии с Территориальными сметными нормативами для Москвы: ТСН-2001.16 «Укрупненные показатели стоимости строительства» (гл. 16), ТСН-2001.16-1 «Инженерные коммуникации» (сборник 1), введенными в действие постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП.

Расчеты капитальных вложений выполнены в ценах 2017 г., без учета НДС.

Суммарные капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство источников тепловой энергии и теплосетевых объектов города Москвы на период до 2033 года оцениваются в размере 334,76 млрд руб., в том числе в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии – 58,75 млрд руб. (18 %), в строительство и реконструкцию тепловых сетей и теплосетевых объектов – 276,01 млрд руб. (82 %).

По направлению использования капитальные вложения в объекты теплоснабжения составляют:

- обеспечение требований нормативной надежности теплоснабжения - 1,4 млрд руб.;
- присоединение потребителей – 50,2 млрд руб.;
- переключение тепловых нагрузок – 2,9 млрд руб.;
- перевод на закрытую схему - 6,2 млрд руб.;
- реконструкция объектов теплоснабжения в связи с износом - 274,1 млрд руб.

Наибольшие капитальные вложения - около 82 % от всего объема капитальных вложений потребуются для реконструкции в связи с износом источников и тепловых сетей, 15 % составят капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения для присоединения новых потребителей, и около 3 % - для переключения тепловых нагрузок, обеспечения требований нормативной надежности теплоснабжения и переводу потребителей на закрытую схему (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Структура капитальных вложений по направлениям использования в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения

Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей на период до 2033 года представлены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 - Финансовые потребности для осуществления нового строительства и реконструкции источников тепловой энергии города Москвы на период до 2033 года

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	*ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"*	*41 081,12*	*433,28*	*837,84*	*1 462,85*	*2 090,30*	*2 260,62*	*2 031,65*	*3 096,96*	*6 230,12*	*3 808,13*	*1 266,03*	*2 602,88*	*9 048,95*	*4 673,98*	*1 237,53*	-
1.1	ГЭС-1	895,14	1,91	26,02	7,81	4,14	2,65	-	528,50	165,80	124,90	28,50	4,90	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	895,14	1,91	26,02	7,81	4,14	2,65	-	528,50	165,80	124,90	28,50	4,90	-	-	-	-
	- замена конвективных частей поверхностей нагрева ПВК-4	22,48	1,29	21,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- замена теплообменного аппарата ТГ ст.№28	20,06	0,63	4,83	7,81	4,14	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котла Бабкок-Вилькокс на Е-160	752,40	-	-	-	-	-	-	500,00	132,40	120,00	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция ПВК-1	33,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,50	4,90	-	-	-	-
	- реконструкция ПВК-2	33,40	-	-	-	-	-	-	28,50	4,90	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция ПВК-3	33,40	-	-	-	-	-	-	-	28,50	4,90	-	-	-	-	-	-
1.2	ТЭЦ-9	1 602,12	28,05	65,67	235,62	391,42	479,65	401,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	1 602,12	28,05	65,67	235,62	391,42	479,65	401,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция турбоагрегата ст.№4 с заменой турбины ПТ-60-130/22	1 602,12	28,05	65,67	235,62	391,42	479,65	401,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	ТЭЦ-12	1 602,12	28,05	37,21	327,20	297,73	391,40	520,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	1 602,12	28,05	37,21	327,20	297,73	391,40	520,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция турбоагрегата ст.№6 с заменой турбины ПТ-60-130/22	1 602,12	28,05	37,21	327,20	297,73	391,40	520,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	ТЭЦ-16	83,66	7,67	22,10	16,49	11,53	12,39	13,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	83,66	7,67	22,10	16,49	11,53	12,39	13,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- замена РОУ 140/13	27,93	5,23	7,62	4,50	1,36	3,23	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- установка РОУ 13/2,5	25,43	1,82	4,94	5,00	2,18	4,02	7,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- установка РОУ 130/13	30,30	0,63	9,55	6,99	8,00	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ТЭЦ-20	3 240,96	132,95	268,41	169,49	-	-	-	631,99	1 265,55	772,56	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	3 240,96	132,95	268,41	169,49	-	-	-	631,99	1 265,55	772,56	-	-	-	-	-	-
	- обеспечение защиты теплового контура главного корпуса	20,00	1,66	18,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция коллектора СН 13ата с установкой РОУ 140/13	63,62	9,21	54,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция схемы теплосети ТФУ ТЭЦ	487,23	122,08	195,66	169,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция Т-100-130 с заменой на Т-110/120-130	2 670,10	-	-	-	-	-	-	631,99	1 265,55	772,56	-	-	-	-	-	-
1.6	ТЭЦ-21	17 558,44	-	-	-	-	-	-	1 936,47	4 798,77	2 910,67	1 237,53	661,50	4 250,18	1 763,31	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	17 558,44	-	-	-	-	-	-	1 936,47	4 798,77	2 910,67	1 237,53	661,50	4 250,18	1 763,31	-	-
	- реконструкция оборудования энергоблока № 9 с заменой Т-250 на Т-295	10 883,44	-	-	-	-	-	-	1 936,47	4 798,77	2 910,67	1 237,53	-	-	-	-	-
	- реконструкция оборудования энергоблока № 8 с заменой Т-250 на Т-295	6 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661,50	4 250,18	1 763,31	-	-
1.7	ТЭЦ-23	13 553,54	28,09	204,96	257,48	770,02	798,08	611,47	-	-	-	-	1 936,47	4 798,77	2 910,67	1 237,53	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	13 553,54	28,09	204,96	257,48	770,02	798,08	611,47	-	-	-	-	1 936,47	4 798,77	2 910,67	1 237,53	-
	- реконструкция оборудования энергоблока № 5 с заменой ТА Т-250 на Т-295	10 883,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 936,47	4 798,77	2 910,67	1 237,53	-
	- реконструкция Т-100-130 с заменой на Т-110/120-130	2 670,10	28,09	204,96	257,48	770,02	798,08	611,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	ТЭЦ-25	408,98	178,46	114,49	14,41	21,62	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	408,98	178,46	114,49	14,41	21,62	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- замена экранов, конвективных поверхностей нагрева и горелочных устройств КВГМ-180	408,98	178,46	114,49	14,41	21,62	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	ТЭЦ-26	2 136,16	28,09	98,97	434,34	593,86	496,44	484,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	2 136,16	28,09	98,97	434,34	593,86	496,44	484,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция ПТ-80-130 с заменой на ПТ-90-130	2 136,16	28,09	98,97	434,34	593,86	496,44	484,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	*Котельные ПАО "Мосэнерго"*	*189,51*	*5,76*	*0,05*	*15,61*	*25,43*	*73,33*	*51,13*	*18,20*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	РТС "Некрасовка"	96,00	-	-	-	-	57,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция с расширением для присоединения новых потребителей	96,00	-	-	-	-	57,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с расширением с установкой тепловой мощности 60 Гкал/ч	96,00	-	-	-	-	57,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	РТС "Красная Пресня"	93,51	5,76	0,05	15,61	25,43	16,33	12,13	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	93,51	5,76	0,05	15,61	25,43	16,33	12,13	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	- техническое перевооружение поверхностей нагрева	93,51	5,76	0,05	15,61	25,43	16,33	12,13	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-
3	*ПАО "МОЭК"*	*1 682,59*	*91,95*	*107,83*	*84,27*	*84,44*	*182,64*	*246,38*	*287,50*	*220,06*	*138,27*	*103,46*	*50,62*	*62,26*	*22,92*	-	-
3.1	РТС "Митино"	171,86	-	-	-	-	-	-	34,37	57,29	57,29	22,92	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	171,86	-	-	-	-	-	-	34,37	57,29	57,29	22,92	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 120 Гкал/ч	171,86	-	-	-	-	-	-	34,37	57,29	57,29	22,92	-	-	-	-	-
3.2	РТС "Пенягино"	194,58	-	-	-	-	29,19	48,65	48,65	48,65	19,46	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	194,58	-	-	-	-	29,19	48,65	48,65	48,65	19,46	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 100 Гкал/ч	194,58	-	-	-	-	29,19	48,65	48,65	48,65	19,46	-	-	-	-	-	-
3.3	РТС "Переделкино"	229,15	-	-	-	34,37	57,29	57,29	57,29	22,92	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	229,15	-	-	-	34,37	57,29	57,29	57,29	22,92	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 120 Гкал/ч	229,15	-	-	-	34,37	57,29	57,29	57,29	22,92	-	-	-	-	-	-	-
3.4	РТС "Терешково"	114,58	-	-	-	-	-	34,37	57,29	22,92	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	114,58	-	-	-	-	-	34,37	57,29	22,92	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- реконструкция с заменой поверхностей нагрева котла 120 Гкал/ч	57,29	-	-	-	-	-	34,37	22,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 120 Гкал/ч	57,29	-	-	-	-	-	-	34,37	22,92	-	-	-	-	-	-	-
3.5	РТС "Тушино-1"	92,29	-	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	92,29	-	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 60 Гкал/ч	92,29	-	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-	-	-	-
3.6	РТС "Тушино-2"	92,29	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	92,29	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 60 Гкал/ч	92,29	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	РТС "Тушино-3"	92,29	-	-	-	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	92,29	-	-	-	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 60 Гкал/ч	92,29	-	-	-	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-	-
3.8	РТС "Тушино-4"	92,29	-	-	-	-	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	92,29	-	-	-	-	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 60 Гкал/ч	92,29	-	-	-	-	-	-	-	18,46	30,76	30,76	12,31	-	-	-	-
3.9	РТС "Тушино-5"	114,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37	57,29	22,92	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	114,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37	57,29	22,92	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 120 Гкал/ч	114,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37	57,29	22,92	-	-
3.10	КТС "Акулово" № 1 (зимняя)	16,93	-	-	-	-	-	-	10,16	6,77	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	16,93	-	-	-	-	-	-	10,16	6,77	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 8 Гкал/ч	16,93	-	-	-	-	-	-	10,16	6,77	-	-	-	-	-	-	-
3.11	КТС "Акулово" № 2 (летняя)	6,24	3,74	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	6,24	3,74	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 2,1 Гкал/ч	6,24	3,74	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12	КТС "Захарьино"	13,49	-	-	8,09	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	13,49	-	-	8,09	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 5,9 Гкал/ч	13,49	-	-	8,09	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	КТС "Нижние Котлы"	10,65	-	-	-	6,39	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	10,65	-	-	-	6,39	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	10,65	-	-	-	6,39	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14	КТС-40	9,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,91	3,94	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	9,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,91	3,94	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 3,87 Гкал/ч	9,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,91	3,94	-	-	-	-
3.15	КТС-58	18,48	-	-	-	-	-	11,09	7,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	18,48	-	-	-	-	-	11,09	7,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 9 Гкал/ч	18,48	-	-	-	-	-	11,09	7,39	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16	МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	13,91	-	-	-	-	-	13,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	13,91	-	-	-	-	-	13,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 6,15 Гкал/ч	13,91	-	-	-	-	-	13,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17	МК "Новобратцево" Центральная ул., 2 с.1	17,87	-	-	-	-	10,72	7,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	17,87	-	-	-	-	10,72	7,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов, суммарной мощностью 8,6 Гкал/ч	17,87	-	-	-	-	10,72	7,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.18	МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул., 8А с.1	10,65	-	-	-	-	6,39	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	10,65	-	-	-	-	6,39	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	10,65	-	-	-	-	6,39	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.19	МК "Пансионат" Правобережная ул., 4, к.3	15,13	-	9,08	6,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	15,13	-	9,08	6,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 6,88 Гкал/ч	15,13	-	9,08	6,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20	МК «Толстопальцево» п. Толстопальцево, Ленина ул., 51 с.1	4,33	-	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	4,33	-	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,287 Гкал/ч	4,33	-	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.21	МК Перовского суда Кусковская ул. 8 с.6	3,80	-	-	-	-	-	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	3,80	-	-	-	-	-	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,08 Гкал/ч	3,80	-	-	-	-	-	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.22	МК-137 Сокольнический Вал ул., 1 с.3	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,548 Гкал/ч	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97	-	-	-
3.23	АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	12,78	-	-	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	-	-	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	-	-	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.24	АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	17,87	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	17,87	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 8,6 Гкал/ч	17,87	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
3.25	АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	12,78	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26	АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27	АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.28	АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.29	АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	12,22	-	-	12,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,22	-	-	12,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,05 Гкал/ч	12,22	-	-	12,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30	АИТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	12,78	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.31	АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	12,78	-	-	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	-	-	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	-	-	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.32	АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.33	АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	19,82	-	-	-	19,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	19,82	-	-	-	19,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 7,74 Гкал/ч	19,82	-	-	-	19,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.34	АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	8,73	-	-	8,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	8,73	-	-	8,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 2,58 Гкал/ч	8,73	-	-	8,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.35	АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.36	АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,41 Гкал/ч	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
3.37	АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,41 Гкал/ч	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
3.38	АИТ № 31В Соколово-Мещерская ул. 29	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,11 Гкал/ч	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65	-	-	-	-	-
3.39	АИТ № 32А Соколово-Мещерская ул. 25	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,11 Гкал/ч	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65	-	-	-	-	-
3.40	АИТ № 32Б Соколово-Мещерская ул. 25	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,41 Гкал/ч	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
3.41	АИТ № 32В Соколово-Мещерская ул. 25	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,41 Гкал/ч	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	-	-	-	-	-
3.42	АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.43	АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	10,82	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	10,82	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 3,44 Гкал/ч	10,82	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.44	АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	10,82	-	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	10,82	-	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 3,44 Гкал/ч	10,82	-	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.45	АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	8,73	-	8,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	8,73	-	8,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 2,58 Гкал/ч	8,73	-	8,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.46	АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8, с.2	6,45	6,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	6,45	6,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,72 Гкал/ч	6,45	6,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.47	АИТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.48	АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.49	АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.50	АИТ № 8А Родионовская ул. 18	10,82	-	-	-	-	-	-	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	10,82	-	-	-	-	-	-	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 3,44 Гкал/ч	10,82	-	-	-	-	-	-	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-
3.51	АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	1,93	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	1,93	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 0,34 Гкал/ч	1,93	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.52	АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	12,78	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	-	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.53	АИТ К.З Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,3 Гкал/ч	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.54	АИТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	10,82	-	-	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	10,82	-	-	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 3,44 Гкал/ч	10,82	-	-	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	*ООО "ТСК Мосэнерго"*	*451,92*	*29,19*	*48,65*	*19,46*	*96,03*	*93,21*	*19,46*	*29,19*	*48,65*	*19,46*	*29,19*	*19,46*	-	-	-	-
4.1	РТС-1 г. Зеленоград	111,40	-	-	-	66,84	44,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	111,40	-	-	-	66,84	44,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхностей нагрева котла мощностью 100 Гкал/ч и вспомогательного оборудования	111,40	-	-	-	66,84	44,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	РТС-4г. Зеленоград	194,58	29,19	48,65	19,46	29,19	48,65	19,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	194,58	29,19	48,65	19,46	29,19	48,65	19,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхностей нагрева котла мощностью 100 Гкал/ч и вспомогательного оборудования	194,58	29,19	48,65	19,46	29,19	48,65	19,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	РТЭС-3 г. Зеленоград	145,94	-	-	-	-	-	-	29,19	48,65	19,46	29,19	19,46	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	145,94	-	-	-	-	-	-	29,19	48,65	19,46	29,19	19,46	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 100 Гкал/ч	145,94	-	-	-	-	-	-	29,19	48,65	19,46	29,19	19,46	-	-	-	-
5	*ООО "ТСК Новая Москва"*	*1 814,80*	*722,71*	*592,10*	*131,15*	*147,19*	*104,23*	*13,98*	*36,87*	*36,29*	*15,77*	-	*8,70*	*5,80*	-	-	-
5.1	КТС "Былово" (пос. Краснопахорское)	9,02	5,41	3,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	9,02	5,41	3,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 3,44 Гкал/ч	9,02	5,41	3,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	КТС "Вороново" (пос. Вороновское)	32,91	-	-	-	-	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	32,91	-	-	-	-	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 19,5 Гкал/ч	32,91	-	-	-	-	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	КТС "Знамя Октября" (пос. Рязановское)	8,61	-	-	5,16	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	8,61	-	-	5,16	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхностей нагрева котла 14,5 Гкал/ч	8,61	-	-	5,16	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	КТС "Кленово" (пос. Кленовское)	22,91	-	-	-	-	-	-	-	13,74	9,16	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	22,91	-	-	-	-	-	-	-	13,74	9,16	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 12 Гкал/ч	22,91	-	-	-	-	-	-	-	13,74	9,16	-	-	-	-	-	-
5.5	КТС "Кокошкино"	20,21	-	-	-	-	-	-	20,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	20,21	-	-	-	-	-	-	20,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 10,146 Гкал/ч	20,21	-	-	-	-	-	-	20,21	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	КТС "Красная Пахра" (пос. Краснопахорское)	15,13	9,08	6,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	15,13	9,08	6,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 6,88 Гкал/ч	15,13	9,08	6,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	КТС "Красное" (пос. Краснопахорское)	12,20	-	7,32	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	12,20	-	7,32	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 5,16 Гкал/ч	12,20	-	7,32	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	КТС "Мосрентген" (пос. Мосрентген)	6,17	3,70	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	реконструкция в связи с износом оборудования	6,17	3,70	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 10 Гкал/ч	6,17	3,70	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	КТС "Остафьево" (пос. Рязановское)	13,66	13,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	13,66	13,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 6 Гкал/ч	13,66	13,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10	КТС "Рогово" (пос. Роговское)	13,32	-	7,99	5,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	13,32	-	7,99	5,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 5,8 Гкал/ч	13,32	-	7,99	5,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11	КТС "Фабрика им. 1 Мая" (пос. Рязановское)	22,91	13,74	9,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	22,91	13,74	9,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 12 Гкал/ч	22,91	13,74	9,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12	КТС "Шишкин лес" (пос. Михайлово-Ярцевское)	56,18	19,74	13,16	-	13,97	9,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	32,91	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 19,5 Гкал/ч	32,91	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция с расширением для присоединения новых потребителей	23,28	-	-	-	13,97	9,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 2,58 Гкал/ч	23,28	-	-	-	13,97	9,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13	КТС "Щапово" (пос. Щаповское)	29,18	29,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	29,18	29,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 16,6 Гкал/ч	29,18	29,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.14	КТС "Яковлево" (пос. Десеновское)	5,87	-	3,52	2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	5,87	-	3,52	2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,935 Гкал/ч	5,87	-	3,52	2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.15	КТС № 18 (пос. Киевский)	45,13	20,19	13,46	-	6,89	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	11,48	-	-	-	6,89	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 20 Гкал/ч	11,48	-	-	-	6,89	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция с расширением для присоединения новых потребителей	33,65	20,19	13,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 4 Гкал/ч	33,65	20,19	13,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.16	КТС № 36 (пос. Первомайское)	15,07	-	9,04	6,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	15,07	-	9,04	6,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1 Гкал/ч	3,59	-	2,15	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 20 Гкал/ч	11,48	-	6,89	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.17	КТС № 38 (пос. Первомайское)	7,96	-	4,78	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	7,96	-	4,78	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла, барабанов и коллекторов, 8,46 Гкал/ч	7,96	-	4,78	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.18	КТС № 51 (пос. Новофедоровское)	32,91	-	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	32,91	-	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 19,5 Гкал/ч	32,91	-	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.19	КТС № 8 (пос. Кокошкино)	83,78	32,87	21,91	-	-	-	-	8,70	5,80	-	-	8,70	5,80	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	33,19	2,51	1,68	-	-	-	-	8,70	5,80	-	-	8,70	5,80	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 6,5 Гкал/ч	33,19	2,51	1,68	-	-	-	-	8,70	5,80	-	-	8,70	5,80	-	-	-
	реконструкция с расширением для присоединения новых потребителей	50,59	30,35	20,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 6,5 Гкал/ч	50,59	30,35	20,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.20	КТС-1 "Московский" (пос. Московский)	179,56	90,93	60,62	-	-	-	-	6,89	14,51	6,61	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	28,00	-	-	-	-	-	-	6,89	14,51	6,61	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 20 Гкал/ч	11,48	-	-	-	-	-	-	6,89	4,59	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котла 30 Гкал/ч	16,52	-	-	-	-	-	-	-	9,91	6,61	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция с расширением для перключения тепловых нагрузок	151,56	90,93	60,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 24 Гкал/ч	151,56	90,93	60,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.21	КТС-1 "Щербинка" (г.о.Щербинка)	1 048,53	424,65	385,33	68,15	102,23	68,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	1 048,53	424,65	385,33	68,15	102,23	68,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 120 Гкал/ч	707,75	424,65	283,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 60 Гкал/ч	340,77	-	102,23	68,15	102,23	68,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.22	КТС-3 "Щербинка" (г.о. Щербинка)	14,42	14,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	14,42	14,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 6,45 Гкал/ч	14,42	14,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.23	МК "Переделкино" (пос. Внуковское)	4,34	2,60	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	4,34	2,60	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,29 Гкал/ч	4,34	2,60	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.24	МК "Радиоцентр" (пос. Филимонковское)	3,21	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	3,21	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 0,86 Гкал/ч	3,21	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
5.25	МК "Рассказовка" (пос. Внуковское)	2,24	-	-	-	-	-	-	-	2,24	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	2,24	-	-	-	-	-	-	-	2,24	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 0,533 Гкал/ч	2,24	-	-	-	-	-	-	-	2,24	-	-	-	-	-	-	-
5.26	МК "Секерино" (пос. Михайлово-Ярцевское)	3,93	-	2,36	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	3,93	-	2,36	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,13 Гкал/ч	3,93	-	2,36	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.27	МК "Спортбаза Щапово" (пос. Щаповское)	13,66	-	-	8,20	5,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	13,66	-	-	8,20	5,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 6 Гкал/ч	13,66	-	-	8,20	5,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.28	МК № 21 (х. Ильичевка) (пос. Первомайское)	7,28	4,37	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	7,28	4,37	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 2,58 Гкал/ч	7,28	4,37	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.29	МК № 22 (пос. Марушкинское)	11,02	11,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	11,02	11,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 4,5 Гкал/ч	11,02	11,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.30	МК № 27 (д. Кузнецова) (пос. Новофедоровское)	2,45	1,47	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	2,45	1,47	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 0,6 Гкал/ч	2,45	1,47	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.31	МК № 34 (пос. Киевский)	9,02	-	5,41	3,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	9,02	-	5,41	3,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 3,44 Гкал/ч	9,02	-	5,41	3,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.32	МК № 46 (пос. Марушкинское)	1,91	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	1,91	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 0,43 Гкал/ч	1,91	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.33	МК "Бор" (пос. Десеновское)	9,02	9,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	9,02	9,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 3,44 Гкал/ч	9,02	9,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.34	МК "Внуковская больница" (пос. Внуковское)	2,45	-	-	-	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	2,45	-	-	-	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 0,6 Гкал/ч	2,45	-	-	-	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.35	МК "Внуковская гимназия" (пос. Внуковское)	1,37	-	-	-	-	-	0,82	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	1,37	-	-	-	-	-	0,82	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 0,275 Гкал/ч	1,37	-	-	-	-	-	0,82	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-
5.36	МК "Гора" (пос. Рязановское)	8,94	5,36	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	8,94	5,36	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 3,4 Гкал/ч	8,94	5,36	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.37	МК "Изварино" (пос. Внуковское)	5,14	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	5,14	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,62 Гкал/ч	5,14	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.38	МК "Ильино" (пос. Роговское)	0,52	-	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	0,52	-	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 0,076 Гкал/ч	0,52	-	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-
5.39	МК "Каменка" (пос. Роговское)	1,04	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	1,04	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 0,189 Гкал/ч	1,04	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.40	МК "Марьино" (пос. Филимонковское)	2,59	-	1,55	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	2,59	-	1,55	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 0,645 Гкал/ч	2,59	-	1,55	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.41	МК "Минзаг" (пос. Краснопахорское)	5,85	-	-	-	5,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	5,85	-	-	-	5,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 1,926 Гкал/ч	5,85	-	-	-	5,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.42	МК-4 (г. Щербинка)	17,14	-	5,40	8,49	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	17,14	-	5,40	8,49	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 3 Гкал/ч	8,14	-	-	4,89	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 3,43 Гкал/ч	9,00	-	5,40	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.43	МК-5 (г. Щербинка)	6,06	-	-	-	3,64	2,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	6,06	-	-	-	3,64	2,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 2,02 Гкал/ч	6,06	-	-	-	3,64	2,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	*ОАО "ВНИИХТ"*	*56,24*	*33,74*	*22,50*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ОАО "ВНИИХТ"	56,24	33,74	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	56,24	33,74	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 40 Гкал/ч	56,24	33,74	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
7	*ОАО "Дубровицы"*	*16,45*	-	*9,87*	*6,58*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ОАО "Дубровицы" (п. Курилово)	16,45	-	9,87	6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	16,45	-	9,87	6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 7,7 Гкал/ч	16,45	-	9,87	6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	*ОАО "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"*	*157,94*	-	*94,77*	*63,18*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ОАО "НПО МРТЗ"	157,94	-	94,77	63,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	157,94	-	94,77	63,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция со строительством тепловой мощности 34 Гкал/ч	157,94	-	94,77	63,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	*ОАО "НПО "ЛЭМЗ"*	*121,17*	*72,70*	*48,47*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ОАО "НПО "ЛЭМЗ"	121,17	72,70	48,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	121,17	72,70	48,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция со строительством тепловой мощности 24,8 Гкал/ч	121,17	72,70	48,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	*ГУ ЖКХ (ФГБУ "ЦЖКУ")*	*78,69*	*47,21*	*31,48*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Котельная № 153 (п. Ватутинки)	60,82	36,49	24,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	60,82	36,49	24,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 25,8 Гкал/ч	60,82	36,49	24,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА (д. Десна)	17,87	10,72	7,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	17,87	10,72	7,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 8,6 Гкал/ч	17,87	10,72	7,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	*ЗАО "Санаторий Ерино"*	*39,01*	-	*23,41*	*15,61*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	39,01	-	23,41	15,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	39,01	-	23,41	15,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 24,5 Гкал/ч	39,01	-	23,41	15,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	*КП "МЭД"*	*32,91*	-	-	-	*19,74*	*13,16*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	32,91	-	-	-	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	32,91	-	-	-	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 19,5 Гкал/ч	32,91	-	-	-	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	*МУП "Троицктеплоэнерго"*	*23,80*	*0,88*	*13,99*	*8,94*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1	Котельная ул.Лагерная, 2б	1,46	0,88	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	1,46	0,88	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 0,3 Гкал/ч	1,46	0,88	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2	Котельная Центральная	22,34	-	13,40	8,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	22,34	-	13,40	8,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой поверхности нагрева котлов суммарной мощносью 42 Гкал/ч	22,34	-	13,40	8,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	*ООО "Геруда"*	*254,59*	-	-	-	*76,38*	*50,92*	-	-	-	*76,38*	*50,92*	-	-	-	-	-
	Котельная ООО "Геруда"	254,59	-	-	-	76,38	50,92	-	-	-	76,38	50,92	-	-	-	-	-
	реконструкция с расширением для присоединения новых потребителей	254,59	-	-	-	76,38	50,92	-	-	-	76,38	50,92	-	-	-	-	-
	- реконструкция со строительством тепловой мощности 17,2 Гкал/ч	254,59	-	-	-	76,38	50,92	-	-	-	76,38	50,92	-	-	-	-	-
15	*ООО "Инвесттраст"*	*258,64*	*155,18*	*103,45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ООО "Инвесттраст"	258,64	155,18	103,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция с расширением для присоединения новых потребителей	258,64	155,18	103,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция со строительством тепловой мощности 40,0 Гкал/ч	258,64	155,18	103,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	*ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ"*	*55,84*	*33,50*	*22,33*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ"	55,84	33,50	22,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	55,84	33,50	22,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция со строительством тепловой мощности 9,86 Гкал/ч	55,84	33,50	22,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	*ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УДП РФ*	*62,42*	-	*37,45*	*24,97*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ЦКБ с поликлиникой МЦ УДП РФ	62,42	-	37,45	24,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция в связи с износом оборудования	62,42	-	37,45	24,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция с заменой котлов суммарной мощностью 46 Гкал/ч	62,42	-	37,45	24,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	*Центральный филиал ООО "Газпромтеплоэнерго"*	*165,49*	*132,39*	*33,10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная № 1 ООО "Декор"	165,49	132,39	33,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция с расширением для присоединения новых потребителей	165,49	132,39	33,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкция со строительством тепловой мощности 10,3 Гкал/ч	165,49	132,39	33,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	*Строительство новых котельных*	*12 205,78*	*1 614,95*	*382,47*	*1 192,37*	*1 045,55*	*722,24*	*961,92*	*742,47*	*683,06*	*1 267,98*	*1 232,42*	*788,82*	*768,33*	*617,77*	*185,44*	-
19.1	РТС "Саларьево"	1 970,77	1 238,77	219,60	146,40	-	-	219,60	146,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	1 970,77	1 238,77	219,60	146,40	-	-	219,60	146,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 154,8 Гкал/ч	1 238,77	1 238,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 103,2 Гкал/ч	366,00	-	219,60	146,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 103,2 Гкал/ч	366,00	-	-	-	-	-	219,60	146,40	-	-	-	-	-	-	-	-
19.2	АИТ МКР.2Е	5,96	3,58	2,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	5,96	3,58	2,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- строительство тепловой мощности 0,362 Гкал/ч	5,96	3,58	2,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.3	Котельная "Ауди центр Калужский"	35,23	32,18	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	35,23	32,18	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 2 Гкал/ч	27,60	27,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 1 Гкал/ч	7,63	4,58	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.4	Котельная "Вектор Инвестментс" вблизи д. Тарасово	555,55	-	-	-	-	-	-	-	-	279,16	186,11	54,17	36,11	-	-	-
	Новое строительство	555,55	-	-	-	-	-	-	-	-	279,16	186,11	54,17	36,11	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 60 Гкал/ч	465,27	-	-	-	-	-	-	-	-	279,16	186,11	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 20 Гкал/ч	90,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,17	36,11	-	-	-
19.5	Котельная "Вектор Инвестментс" вблизи п. Знамя Октября	284,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,68	113,79	-
	Новое строительство	284,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,68	113,79	-
	- строительство тепловой мощности 36,06 Гкал/ч	284,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,68	113,79	-
19.6	Котельная "Верескино"	51,15	-	-	-	-	20,71	18,80	8,31	3,32	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	51,15	-	-	-	-	20,71	18,80	8,31	3,32	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 2,338 Гкал/ч	34,52	-	-	-	-	20,71	13,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 1,169 Гкал/ч	8,31	-	-	-	-	-	4,99	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 1,169 Гкал/ч	8,31	-	-	-	-	-	-	4,99	3,32	-	-	-	-	-	-	-
19.7	Котельная "Гипермаркет Леруа"	21,65	21,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	21,65	21,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 1,68 Гкал/ч	21,65	21,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.8	Котельная "Машкинское ш. вл. 32"	21,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,18	8,79	-	-	-	-
	Новое строительство	21,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,18	8,79	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 1,71 Гкал/ч	21,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,18	8,79	-	-	-	-
19.9	Котельная "ПНК-Внуково"	27,71	-	-	16,62	11,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	27,71	-	-	16,62	11,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 4,64 Гкал/ч	27,71	-	-	16,62	11,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.10	Котельная "Рублево-Архангельское"	725,94	-	-	-	-	-	-	-	-	229,66	204,58	34,32	77,21	128,69	51,48	-
	Новое строительство	725,94	-	-	-	-	-	-	-	-	229,66	204,58	34,32	77,21	128,69	51,48	-
	- строительство 1 пускового комплекса 30 Гкал/ч	382,77	-	-	-	-	-	-	-	-	229,66	153,11	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 20 Гкал/ч	85,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,48	34,32	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 30 Гкал/ч	128,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,21	51,48	-	-
	- строительство 4 пускового комплекса 30 Гкал/ч	128,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,21	51,48	-
19.11	Котельная "ТК Декатлон"	115,25	90,89	14,62	9,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	115,25	90,89	14,62	9,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 8,3 Гкал/ч	90,89	90,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 4 Гкал/ч	24,36	-	14,62	9,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.12	Котельная "ТРК Мега"	162,31	-	20,61	90,52	51,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	162,31	-	20,61	90,52	51,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 12,47 Гкал/ч	127,96	-	-	76,78	51,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 6,02 Гкал/ч	34,35	-	20,61	13,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.13	Котельная "УК Константа" вблизи д. Алхимово	362,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,55	144,89	70,61	20,18	-
	Новое строительство	362,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,55	144,89	70,61	20,18	-
	- строительство 1 пускового комплекса 17,18 Гкал/ч	210,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,55	84,36	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 20,6 Гкал/ч	100,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,53	40,35	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 10,3 Гкал/ч	50,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,26	20,18	-
19.14	Котельная "УК Константа" вблизи д. Никульское	462,29	-	-	-	-	-	-	197,72	171,64	66,38	26,55	-	-	-	-	-
	Новое строительство	462,29	-	-	-	-	-	-	197,72	171,64	66,38	26,55	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 35,88 Гкал/ч	329,53	-	-	-	-	-	-	197,72	131,81	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 14,2 Гкал/ч	66,38	-	-	-	-	-	-	-	39,83	26,55	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 14,2 Гкал/ч	66,38	-	-	-	-	-	-	-	-	39,83	26,55	-	-	-	-	-
19.15	Котельная "УК Константа" вблизи д. Студенцы	613,33	-	-	-	-	-	-	-	261,69	174,46	53,15	35,44	53,15	35,44	-	-
	Новое строительство	613,33	-	-	-	-	-	-	-	261,69	174,46	53,15	35,44	53,15	35,44	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 20 Гкал/ч	88,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,15	35,44	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 50 Гкал/ч	436,14	-	-	-	-	-	-	-	261,69	174,46	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 20 Гкал/ч	88,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,15	35,44	-	-
19.16	Котельная "УК Константа" вблизи п. Ерино	239,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,48	104,99	18,22	-	-
	Новое строительство	239,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,48	104,99	18,22	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 20,81 Гкал/ч	194,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,48	77,66	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 8,6 Гкал/ч	45,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,34	18,22	-	-
19.17	Котельная "УК Константа" вблизи п. Знамя Октября	496,60	-	-	-	-	-	159,62	106,42	27,67	73,78	36,89	55,34	36,89	-	-	-
	Новое строительство	496,60	-	-	-	-	-	159,62	106,42	27,67	73,78	36,89	55,34	36,89	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 20 Гкал/ч	266,04	-	-	-	-	-	159,62	106,42	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- строительство 2 пускового комплекса 10 Гкал/ч	46,11	-	-	-	-	-	-	-	27,67	18,45	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса строительство 20 Гкал/ч	92,23	-	-	-	-	-	-	-	-	55,34	36,89	-	-	-	-	-
	- строительство 4 пускового комплекса 20 Гкал/ч	92,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,34	36,89	-	-	-
19.18	Котельная "УК Константа" вблизи с. Остафьево	384,37	-	-	-	155,67	103,78	37,48	24,98	-	37,48	24,98	-	-	-	-	-
	Новое строительство	384,37	-	-	-	155,67	103,78	37,48	24,98	-	37,48	24,98	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 25,8 Гкал/ч	259,45	-	-	-	155,67	103,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 12,9 Гкал/ч	62,46	-	-	-	-	-	37,48	24,98	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 12,9 Гкал/ч	62,46	-	-	-	-	-	-	-	-	37,48	24,98	-	-	-	-	-
19.19	Котельная № 2 ИП "Индиго"	10,23	-	6,14	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	10,23	-	6,14	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 0,688 Гкал/ч	10,23	-	6,14	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.20	Котельная № 4 ИП "Индиго"	33,74	-	-	20,25	13,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	33,74	-	-	20,25	13,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 2,85 Гкал/ч	33,74	-	-	20,25	13,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.21	Котельная вблизи дер. Зименки	273,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,74	73,82	53,32	35,55	-	-
	Новое строительство	273,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,74	73,82	53,32	35,55	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 17,2 Гкал/ч	184,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,74	73,82	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 17,2 Гкал/ч	88,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,32	35,55	-	-
19.22	Котельная вблизи дер. Кривошеино	63,24	-	37,94	25,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	63,24	-	37,94	25,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 6,02 Гкал/ч	63,24	-	37,94	25,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.23	Котельная вблизи дер. Сенькино-Секерино	249,04	-	-	-	-	102,22	91,75	15,74	23,60	15,74	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	249,04	-	-	-	-	102,22	91,75	15,74	23,60	15,74	-	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 15,82 Гкал/ч	170,37	-	-	-	-	102,22	68,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 7,48 Гкал/ч	39,34	-	-	-	-	-	23,60	15,74	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 7,48 Гкал/ч	39,34	-	-	-	-	-	-	-	23,60	15,74	-	-	-	-	-	-
19.24	Котельная вблизи дер. Середнево	888,95	-	-	-	-	236,21	231,76	123,82	49,53	-	74,29	49,53	74,29	49,53	-	-
	Новое строительство	888,95	-	-	-	-	236,21	231,76	123,82	49,53	-	74,29	49,53	74,29	49,53	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 20 Гкал/ч	393,68	-	-	-	-	236,21	157,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 30 Гкал/ч	123,82	-	-	-	-	-	74,29	49,53	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 30 Гкал/ч	123,82	-	-	-	-	-	-	74,29	49,53	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 4 пускового комплекса 30 Гкал/ч	123,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,29	49,53	-	-	-	-
	- строительство 5 пускового комплекса 30 Гкал/ч	123,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,29	49,53	-	-
19.25	Котельная вблизи дер. Шахово	129,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,79	51,86	-	-	-	-
	Новое строительство	129,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,79	51,86	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 14,15 Гкал/ч	129,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,79	51,86	-	-	-	-
19.26	Котельная вблизи пос. Минзаг	25,06	25,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	25,06	25,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 2 Гкал/ч	25,06	25,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.27	Котельная ЖК "Испанские кварталы"	105,62	-	-	-	31,68	52,81	21,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	105,62	-	-	-	31,68	52,81	21,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 10 Гкал/ч	52,81	-	-	-	31,68	21,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 10 Гкал/ч	52,81	-	-	-	-	31,68	21,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.28	Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	220,45	-	-	-	105,46	70,31	-	26,81	17,87	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	220,45	-	-	-	105,46	70,31	-	26,81	17,87	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 18,32 Гкал/ч	175,77	-	-	-	105,46	70,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 8,3 Гкал/ч	44,68	-	-	-	-	-	-	26,81	17,87	-	-	-	-	-	-	-
19.29	Котельная ЖК "Медовая Долина"	109,80	-	-	-	65,88	43,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	109,80	-	-	-	65,88	43,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 11,61 Гкал/ч	109,80	-	-	-	65,88	43,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.30	Котельная ЖК "Москвичка"	49,53	-	-	29,72	19,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	49,53	-	-	29,72	19,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 4,5 Гкал/ч	49,53	-	-	29,72	19,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.31	Котельная ЖК "Первомайское"	70,75	28,65	19,10	6,90	11,50	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	70,75	28,65	19,10	6,90	11,50	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 3,44 Гкал/ч	47,75	28,65	19,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 1,72 Гкал/ч	11,50	-	-	6,90	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 1,72 Гкал/ч	11,50	-	-	-	6,90	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.32	Котельная ЖК "Рассказово"	130,87	69,80	17,45	26,17	17,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	130,87	69,80	17,45	26,17	17,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 8,3 Гкал/ч	43,62	43,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 8,3 Гкал/ч	43,62	26,17	17,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- строительство 4 пускового комплекса 8,3 Гкал/ч	43,62	-	-	26,17	17,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.33	Котельная ЖК "Южное Бунино"	292,00	-	-	124,38	108,33	42,35	16,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	292,00	-	-	124,38	108,33	42,35	16,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 20,6 Гкал/ч	207,30	-	-	124,38	82,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 8,3 Гкал/ч	42,35	-	-	-	25,41	16,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 8,3 Гкал/ч	42,35	-	-	-	-	25,41	16,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.34	Котельная НТЦ "Техноспарк"	83,87	-	-	-	-	39,65	37,11	7,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	83,87	-	-	-	-	39,65	37,11	7,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 5,675 Гкал/ч	66,08	-	-	-	-	39,65	26,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 2,75 Гкал/ч	17,79	-	-	-	-	-	10,68	7,12	-	-	-	-	-	-	-	-
19.35	Котельная ОНО ОПХ "Толстопальцево"	74,44	-	36,13	24,08	8,54	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	74,44	-	36,13	24,08	8,54	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 5,16 Гкал/ч	60,21	-	36,13	24,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 2,15 Гкал/ч	14,23	-	-	-	8,54	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.36	Котельная п. Коммунарка	1 965,27	-	-	668,19	445,46	-	127,74	85,16	127,74	85,16	127,74	85,16	127,74	85,16	-	-
	Новое строительство	1 965,27	-	-	668,19	445,46	-	127,74	85,16	127,74	85,16	127,74	85,16	127,74	85,16	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 120 Гкал/ч	1 113,65	-	-	668,19	445,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 60 Гкал/ч	212,90	-	-	-	-	-	127,74	85,16	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 60 Гкал/ч	212,90	-	-	-	-	-	-	-	127,74	85,16	-	-	-	-	-	-
	- строительство 4 пускового комплекса 60 Гкал/ч	212,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,74	85,16	-	-	-	-
	- строительство 5 пускового комплекса 60 Гкал/ч	212,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,74	85,16	-	-
19.37	Котельная ПСК "Сотрудничество"	13,62	8,17	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	13,62	8,17	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 2 Гкал/ч	13,62	8,17	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.38	Котельная ПСК вблизи дер. Шахово	446,77	-	-	-	-	-	-	-	-	211,60	197,53	37,64	-	-	-	-
	Новое строительство	446,77	-	-	-	-	-	-	-	-	211,60	197,53	37,64	-	-	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 41,72 Гкал/ч	352,67	-	-	-	-	-	-	-	-	211,60	141,07	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 20 Гкал/ч	94,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,46	37,64	-	-	-	-
19.39	Котельная ПСК вблизи п. Курилово	19,64	19,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	19,64	19,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 1,496 Гкал/ч	19,64	19,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.40	Котельная Школа	76,57	76,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	76,57	76,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- строительство тепловой мощности 7,56 Гкал/ч	76,57	76,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.41	Новая котельная "ЛСР" вблизи д. Сальково	336,80	-	-	-	-	-	-	-	-	94,56	98,88	59,73	59,73	23,89	-	-
	Новое строительство	336,80	-	-	-	-	-	-	-	-	94,56	98,88	59,73	59,73	23,89	-	-
	- строительство 1 пускового комплекса 8 Гкал/ч	157,60	-	-	-	-	-	-	-	-	94,56	63,04	-	-	-	-	-
	- строительство 2 пускового комплекса 12,03 Гкал/ч	59,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,84	23,89	-	-	-	-
	- строительство 3 пускового комплекса 12,03 Гкал/ч	59,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,84	23,89	-	-	-
	- строительство 4 пускового комплекса 12,03 Гкал/ч	59,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,84	23,89	-	-
20	*Всего капитальные вложения в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии*	*58 748,91*	*3 373,46*	*2 409,74*	*3 024,97*	*3 585,06*	*3 500,34*	*3 324,51*	*4 211,18*	*7 218,19*	*5 325,98*	*2 682,01*	*3 470,47*	*9 885,35*	*5 314,67*	*1 422,96*	-

Таблица 1.2 - Финансовые потребности для осуществления нового строительства и реконструкции тепловых сетей и теплосетевых объектов города Москвы на период до 2033 года

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	**ПАО "МОЭК"**	244 956,49	21 604,91	10 446,76	9 094,61	17 824,26	17 553,20	17 295,67	17 224,09	17 764,16	16 532,07	16 491,82	16 615,82	16 729,28	16 621,75	16 492,24	16 665,86
1.1	**ГЭС - 1**	40,98	9,43	-	-	-	18,21	-	-	7,84	-	-	-	-	-	-	5,51
	Присоединение новых потребителей	40,98	9,43	-	-	-	18,21	-	-	7,84	-	-	-	-	-	-	5,51
	Новое строительство	40,98	9,43	-	-	-	18,21	-	-	7,84	-	-	-	-	-	-	5,51
	Новое строительство участка тепловой сети k01-0100 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 110 м	5,29	-	-	-	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-0114 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	-	-	-	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-0140 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,51
	Новое строительство участка тепловой сети k01-0144 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-0302/п14 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-0504 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	-	-	-	-	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1207/п9 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1703/1а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	-	-	-	-	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-2125/п14 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-2126 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 50 м	2,07	-	-	-	-	-	-	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-2203 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-2407/17 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 50 м	2,07	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-3107/2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	-	-	-	-	-	-	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01П26 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**ТЭЦ-8**	5 062,08	2 339,30	740,71	310,56	371,70	5,51	22,69	484,13	723,96	1,81	-	3,17	17,72	17,83	6,73	16,25
	Надежность	187,40	187,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	187,40	187,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТЭЦ – к05-3302 2Ду1000 протяженностью 400 м	187,40	187,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переключение тепловых нагрузок	30,86	22,60	-	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	15,42	14,80	-	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети МК - k040617/4 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети МК - k05-1838 2Ду100 протяженностью 15 м	0,62	-	-	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Строительство ЦТП	11,90	11,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	15,44	7,80	-	7,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры к04-0123б	7,80	7,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры К-1838	2,40	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устройство ЦТП в здании МК	5,24	-	-	5,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	4 843,82	2 129,31	740,71	302,30	371,70	5,51	22,69	484,13	723,96	1,81	-	3,17	17,72	17,83	6,73	16,25
	Новое строительство	3 482,27	919,68	740,71	302,30	371,70	5,51	22,69	484,13	572,04	1,81	-	3,17	17,72	17,83	6,73	16,25
	Новое строительство тепловой камеры к05-3214/5	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1226 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1229 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-2306/п6 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-2313 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 260 м	14,32	-	14,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k012601а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 230 м	11,05	-	11,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k012601а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	-	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0133 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,51	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0133/8– застройка территории «Серп и Молот» 2Ду250 протяженностью 560 м	48,16	-	-	24,08	24,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0611 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0625/7 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 100 м	3,62	-	-	-	-	-	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0625/9 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 260 м	14,32	-	-	-	-	-	-	-	14,32	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0119 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 60 м	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0308 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 50 м	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0701 - k05-3203 2Ду800 протяженностью 1190 м	405,24	-	-	-	-	-	-	202,62	202,62	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0706 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0803/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 30 м	1,09	-	-	-	-	-	-	-	1,09	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0804 - k04-0144 2Ду600 протяженностью 400 м	92,58	92,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0810/10 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 250 м	17,49	-	-	-	-	-	-	-	17,49	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0818 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 200 м	5,77	-	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0819 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	-	-	-	-	-	-	-	9,91	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0819 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 140 м	9,79	-	-	-	-	-	-	-	9,79	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0831/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-1103 – территория АМО ЗИЛ 2Ду800 протяженностью 760 м	258,81	129,41	129,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-1126 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 30 м	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-1421/9 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-1616/13 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 130 м	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-1814а/п2 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 10 м	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-1815/3 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 150 м	5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,43	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-1847 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 170 м	6,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,16	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-1853/2 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2111 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 250 м	35,32	-	-	-	-	-	-	-	35,32	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2125 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2125 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-3237 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 70 м	2,53	-	-	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-3241/1а - территория застройки 2Ду200 протяженностью 170 м	11,89	-	-	-	-	-	11,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-3320/12 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 70 м	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k053604/п1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 50 м	2,07	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-3612а/1- территория застройки 2Ду50 протяженностью 100 м	2,88	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-3815 - k05-0704а 2Ду900 протяженностью 1400 м	563,02	-	-	-	-	-	-	281,51	281,51	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-3830 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,73	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-3830 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 220 м	12,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,11
	Новое строительство участка тепловой сети застройка территории «Серп и Молот» (распределительные сети) 2Ду273 протяженностью 4800 м	450,16	-	-	225,08	225,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети застройка территории «Серп и Молот» 2Ду400 протяженностью 290 м	40,97	-	-	-	40,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети застройка территории «Серп и Молот» 2Ду250 протяженностью 90 м	7,74	-	-	-	7,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети застройка территории «Серп и Молот» 2Ду300 протяженностью 225 м	23,23	-	-	-	23,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети застройка территории Рязанский проспект (распределительные сети) 2Ду347 протяженностью 1505 м	181,38	90,69	90,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети к т.1- застройка территории Рязанский проспект 2Ду500 протяженностью 460 м	84,64	-	84,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к т.2 - застройка территории «Серп и Молот» 2Ду400 протяженностью 351 м	49,58	49,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к04-04008 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 130 м	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к04-0611 - застройка территории «Серп и Молот» 2Ду400 протяженностью 390 м	55,09	55,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к04-0625/7 – застройка территории «Серп и Молот» 2Ду500 протяженностью 550 м	101,20	-	-	50,60	50,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к05-3212 – Нагатинская пойма - парк 2Ду450 протяженностью 600 м	97,22	97,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к05-3214/4 – технопарк «Нагатино-ЗИЛ» 2Ду350 протяженностью 400 м	48,66	48,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.14 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 50 м	4,30	-	-	-	-	-	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду100 протяженностью 1035 м	42,81	21,40	21,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду150 протяженностью 14 м	0,77	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду200 протяженностью 253 м	17,69	-	17,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду250 протяженностью 743 м	63,90	31,95	31,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду300 протяженностью 891 м	91,99	45,99	45,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду400 протяженностью 632 м	89,28	44,64	44,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду500 протяженностью 563 м	103,59	51,80	51,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду600 протяженностью 682 м	157,86	78,93	78,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети технопарк «Нагатино-ЗИЛ» 2Ду250 протяженностью 700 м	60,20	60,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Строительство тепловых камер на территории застройки АМО ЗИЛ	88,00	-	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к т.17- застройка территории Рязанский проспект 2Ду250 протяженностью 212 м	18,23	-	18,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	1 361,55	1 209,63	-	-	-	-	-	-	151,92	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры к05-3212	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры к05-3214	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры к05-3214/4	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k04-0123б - т.2 с 2Ду150 на 2Ду400 протяженностью 300 м	38,04	38,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k05-0301 - k05-0306 с 2Ду800 на 2Ду1000 протяженностью 897 м	330,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k05-0308 - k05-0309 с 2Ду800 на 2Ду1000 протяженностью 171 м	75,24	75,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k05-0704а - k05-0701 с 2Ду500 на 2Ду800 протяженностью 471 м	149,40	-	-	-	-	-	-	-	149,40	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k050826/4 - т.17 с 2Ду100 на 2Ду300 протяженностью 250 м	22,68	22,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k05-1805/6 - (Тепловой пункт) с 2Ду80 на 2Ду100 протяженностью 78 м	2,52	-	-	-	-	-	-	-	2,52	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k05-3203 - k05-3212 с 2Ду700 на 2Ду800 протяженностью 1510 м	478,97	478,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к05-3214 – к05-3214/4 с 2Ду250 на 2Ду350 протяженностью 160 м	17,31	17,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.17 - (Тепловой пункт) с 2Ду100 на 2Ду150 протяженностью 100 м	4,52	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТЭЦ-8 - k05-3829 с 2Ду800 на 2Ду1000 протяженностью 522 м	229,68	229,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**ТЭЦ-9**	324,34	194,76	43,69	3,31	6,61	4,40	3,50	1,45	24,82	-	10,86	18,07	2,40	-	-	10,46
	Присоединение новых потребителей	324,34	194,76	43,69	3,31	6,61	4,40	3,50	1,45	24,82	-	10,86	18,07	2,40	-	-	10,46
	Новое строительство	324,34	194,76	43,69	3,31	6,61	4,40	3,50	1,45	24,82	-	10,86	18,07	2,40	-	-	10,46
	Новое строительство тепловой камеры к05-1705	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0207 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 560 м	79,11	39,55	39,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0434 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 40 м	1,45	-	-	-	-	-	-	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0436а - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	-	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k05-1911/11 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-1911/7 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 190 м	10,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,46
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2012/п3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 230 м	11,05	-	-	-	-	-	-	-	11,05	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2024/6 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2024/8 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 50 м	3,50	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2039 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2905/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	-	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2905/5 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 80 м	3,31	-	-	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2908 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 110 м	7,69	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2921 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 600 м	21,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,86	10,86	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2935а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 150 м	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,21	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2943 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-2943/п2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 250 м	13,77	-	-	-	-	-	-	-	13,77	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к05-1705 - АМО ЗИЛ1) 2Ду600 протяженностью 156 м	36,11	36,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду100 протяженностью 141 м	5,83	5,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду200 протяженностью 35 м	2,45	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду250 протяженностью 101 м	8,69	8,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду300 протяженностью 121 м	12,49	12,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду400 протяженностью 86 м	12,15	12,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду500 протяженностью 77 м	14,17	14,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АМО ЗИЛ 2Ду600 протяженностью 93 м	21,53	21,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Строительство тепловых камер на территории застройки АМО ЗИЛ	22,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	**ТЭЦ-11**	293,20	12,70	3,85	8,08	74,79	89,51	48,73	6,01	19,43	-	0,96	3,85	3,16	-	3,50	18,62
	Переключение тепловых нагрузок	7,80	7,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	7,80	7,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры к04-0123б	7,80	7,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	285,40	4,90	3,85	8,08	74,79	89,51	48,73	6,01	19,43	-	0,96	3,85	3,16	-	3,50	18,62
	Новое строительство	285,40	4,90	3,85	8,08	74,79	89,51	48,73	6,01	19,43	-	0,96	3,85	3,16	-	3,50	18,62
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0224 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 370 м	25,88	-	-	-	-	-	25,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0228 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 250 м	12,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,02
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0505/8 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 210 м	6,06	-	-	-	6,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0518 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 230 м	19,78	-	-	-	19,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0518 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 230 м	8,33	-	-	-	-	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0540а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 60 м	3,30	-	-	-	-	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0910/10 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0910/4 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 20 м	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0910/п2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0911/12 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 20 м	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0913/4 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 20 м	0,96	-	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0915/13 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 30 м	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0915/7 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 30 м	1,65	-	-	-	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0923/6 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,61
	Новое строительство участка тепловой сети k04-0923/п1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 80 м	2,90	-	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-1609/4* - территория застройки 2Ду80 протяженностью 20 м	0,72	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-1708/10 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-1708/5 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 10 м	0,29	-	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-1915/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	-	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-1915/2 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 40 м	1,15	-	-	-	-	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k042003г - территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2014 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	-	-	-	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2014/2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2022а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 110 м	5,29	-	-	-	-	-	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2202 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	-	-	-	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2213/5 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 130 м	5,38	-	-	-	-	-	-	-	5,38	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2213/6 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 90 м	3,26	-	-	-	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2501 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2503/4 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 93 м	8,00	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2506 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 30 м	1,24	-	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2509/2 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 40 м	1,15	-	-	-	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2509/7 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 20 м	0,58	-	-	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2509/8* - территория застройки 2Ду50 протяженностью 190 м	5,48	-	-	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2510 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2524 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 90 м	2,60	-	-	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети застройка территории ул. Красноказарменная (распределительные сети) 2Ду236 протяженностью 1000 м	81,38	-	-	-	40,69	40,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к04-0602 - застройка территории ул. Красноказарменная 2Ду400 протяженностью 140 м	19,78	-	-	-	-	19,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к04-0609 - застройка территории ул. Красноказарменная 2Ду250 протяженностью 117 м	10,06	-	-	-	-	10,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	**ТЭЦ-12**	384,31	125,48	14,62	-	33,56	46,45	42,82	29,36	30,28	5,77	-	12,66	-	9,84	30,10	3,36
	Присоединение новых потребителей	266,29	56,19	9,12	-	15,34	21,45	42,82	29,36	30,28	5,77	-	12,66	-	9,84	30,10	3,36
	Новое строительство	264,74	56,19	9,12	-	15,34	21,00	42,82	28,26	30,28	5,77	-	12,66	-	9,84	30,10	3,36
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1507/3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	-	-	-	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1604/22 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1608 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 30 м	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1711/32- территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1822 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 110 м	9,46	-	-	-	-	-	9,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1822/5 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 20 м	0,83	-	-	-	-	-	-	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-3008 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 50 м	2,07	-	-	-	-	-	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k01-3008 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-3008 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0320 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-0210 - территория застройк 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-0402б - территория застройки 2Ду250 протяженностью 90 м	7,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,74	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-0605 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	-	-	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-0703 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k071427/10 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-1427/2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	-	-	-	-	-	-	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-1509 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 90 м	3,72	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-1625/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 30 м	0,87	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-1625/1 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 40 м	1,35	-	-	-	-	-	-	1,35	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-1721/2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	-	-	-	-	-	-	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k071829а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 130 м	6,25	-	-	-	-	-	-	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-1835 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	-	-	-	-	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-1838 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 100 м	8,60	-	-	-	-	8,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2006 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	-	-	-	-	-	-	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2327 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	-	-	-	-	-	-	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2328 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2509 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	-	-	-	-	-	-	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2530/п1- территория застройки 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2531 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2602 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2607 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2615 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2805 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2808/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 30 м	0,87	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2808/10 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 70 м	2,53	-	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2810 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 130 м	4,38	-	-	-	-	-	-	4,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2817/29- территория застройки 2Ду50 протяженностью 40 м	1,15	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2817/3 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 70 м	2,53	-	-	-	-	-	-	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2835 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 190 м	9,13	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2913 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2916 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 20 м	0,67	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2924 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 80 м	2,90	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2931 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 50 м	1,69	-	1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3265 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 190 м	7,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,86	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3265 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 350 м	30,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,10	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3612 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	-	-	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3732/18- территория застройки 2Ду125 протяженностью 190 м	9,13	-	-	-	-	-	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k073732/2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3737/14- территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3737/24- территория застройки 2Ду150 протяженностью 150 м	8,26	-	-	-	-	-	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3737/9 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 20 м	0,58	-	-	-	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3737/п5- территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3752/4 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 60 м	3,30	-	-	-	-	-	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3758/2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 130 м	6,25	-	-	-	-	-	-	-	6,25	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3762/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3770 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 170 м	8,17	-	-	-	-	-	-	-	8,17	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3806 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 120 м	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3912/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 60 м	1,73	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3912/п1- территория застройки 2Ду100 протяженностью 30 м	1,24	-	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3914/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3914/13 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 50 м	1,44	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к07-0746/9 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	-	-	-	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к07-1435/3 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 150 м	8,26	-	-	-	-	-	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	1,55	-	-	-	-	0,45	-	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k070803/2 - (Тепловой пункт) с 2Ду50 на 2Ду80 протяженностью 40 м	1,10	-	-	-	-	-	-	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k072913 - (Тепловой пункт) с 2Ду100 на 2Ду150 протяженностью 10 м	0,45	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	118,02	69,29	5,51	-	18,22	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	118,02	69,29	5,51	-	18,22	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т. №7 – центр художественной гимнастики 2Ду200 протяженностью 20 м	1,40	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3732/19 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3742 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 200 м	11,01	-	-	-	-	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3764/п1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-2827/6 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-1537/4 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 150 м	7,21	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-1823 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	-	-	-	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-0732 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 150 м	12,90	12,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-1829а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 250 м	12,02	-	-	-	12,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3732/16- территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	-	-	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к07-1429/3 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 270 м	38,14	38,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	**ТЭЦ-16**	493,65	85,04	25,79	56,10	71,32	27,05	27,44	7,15	64,36	-	7,87	4,30	25,53	24,13	30,17	37,42
	Переключение тепловых нагрузок	30,89	-	-	30,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	30,89	-	-	30,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная - k03-0326/2 2Ду200 протяженностью 110 м	7,69	-	-	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Строительство ЦТП	23,20	-	-	23,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	462,76	85,04	25,79	25,20	71,32	27,05	27,44	7,15	64,36	-	7,87	4,30	25,53	24,13	30,17	37,42
	Новое строительство	462,76	85,04	25,79	25,20	71,32	27,05	27,44	7,15	64,36	-	7,87	4,30	25,53	24,13	30,17	37,42
	Новое строительство участка тепловой сети k03- 1611 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 100 м	3,62	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03 б/н - территория застройки 2Ду150 протяженностью 60 м	3,30	-	-	-	-	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0105 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0117/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 120 м	8,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,39	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0117/п4 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 110 м	3,71	-	-	-	-	-	-	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0120/10 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 500 м	18,11	18,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0125/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 50 м	1,44	-	-	-	-	-	-	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0133 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 140 м	9,79	-	-	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0219 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 350 м	30,10	30,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0220/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 290 м	20,28	-	-	-	-	-	20,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0304/2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 40 м	1,45	-	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0307А - территория застройки 2Ду80 протяженностью 60 м	2,17	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0312 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 50 м	4,30	-	-	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0314/2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	-	-	-	-	-	-	-	6,73	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0605/1* - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0606/1* - территория застройки 2Ду200 протяженностью 160 м	11,19	-	11,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0606/4 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0806/10 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 150 м	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,26	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0816/3 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0824/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0833/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 130 м	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,16
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1018/7 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 20 м	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1203 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 230 м	23,75	-	-	-	-	-	-	-	23,75	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1219 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 160 м	11,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,19
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1304 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 240 м	11,54	11,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1304 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 90 м	9,29	9,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1304* - территория застройки 2Ду250 протяженностью 190 м	16,34	-	-	-	-	-	-	-	16,34	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1304/2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	-	-	-	-	-	-	-	3,36	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1318/10 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 40 м	3,44	-	-	-	-	-	-	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1318/23 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 130 м	11,18	-	-	-	11,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1318/28 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 190 м	13,29	-	-	-	-	13,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1318/37 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	-	-	-	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1325/14 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 290 м	24,94	-	-	-	24,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1325/15 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1510 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 200 м	8,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,27	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1519 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 90 м	7,74	-	-	7,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1532 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 80 м	8,26	-	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1632/1 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 70 м	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1638 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 130 м	7,16	-	-	-	-	-	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1640 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 290 м	15,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,97
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1703/1 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 50 м	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,30	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1703/1 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 80 м	6,88	-	-	-	-	-	-	-	6,88	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1716/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,51	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1735/10 -территория застройки 2Ду200 протяженностью 330 м	23,08	-	-	-	23,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1735/11 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 100 м	3,37	-	-	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k031758 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1803/8 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 70 м	2,36	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1804/4 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 40 м	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1804/5 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1804/8 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 70 м	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1831/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 190 м	10,46	-	-	-	10,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1837 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 70 м	2,02	-	-	-	-	-	-	-	2,02	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-2018 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 690 м	48,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,13	24,13	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-2328* - территория застройки 2Ду125 протяженностью 20 м	0,96	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	**ТЭЦ-20**	565,95	205,67	29,53	10,49	60,06	90,76	26,27	5,79	29,58	-	-	-	12,39	4,90	40,19	50,34
	Присоединение новых потребителей	565,95	205,67	29,53	10,49	60,06	90,76	26,27	5,79	29,58	-	-	-	12,39	4,90	40,19	50,34
	Новое строительство	565,95	205,67	29,53	10,49	60,06	90,76	26,27	5,79	29,58	-	-	-	12,39	4,90	40,19	50,34
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1810 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 250 м	17,49	-	17,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1909 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 150 м	7,21	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-1909/22 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k012413/20 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 250 м	10,34	10,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-2711/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	-	-	-	-	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-2711/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 350 м	16,82	-	-	-	-	16,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0108/3 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 180 м	12,59	-	-	-	-	12,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0113/23 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 300 м	14,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,42
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0142 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 460 м	25,33	25,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0205/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 260 м	18,18	18,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0213/5 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 190 м	10,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,46
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0226 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 50 м	2,07	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0306 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 300 м	20,98	-	-	-	-	20,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0314/7 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 160 м	7,69	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0324/18 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 180 м	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,44
	Новое строительство участка тепловой сети k080328/10 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0328/8 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 290 м	20,28	-	-	-	20,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0403 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0408 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 60 м	3,30	-	-	-	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0603/12 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 170 м	9,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,36
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0624/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 350 м	16,82	-	-	-	-	-	16,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0714/7 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 110 м	9,46	9,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0720/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 90 м	6,29	-	-	-	6,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0821 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 200 м	11,01	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0821/8 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 140 м	12,04	-	12,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0823 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 160 м	8,81	-	-	-	8,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0837 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 150 м	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,49	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0838 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	-	-	-	-	-	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0841/4 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	-	-	-	-	-	-	-	7,71	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0845/4 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 160 м	6,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,62	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0845/5 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 180 м	8,65	-	-	-	-	-	-	-	8,65	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0849 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,71	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0851 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0921/12 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 50 м	4,30	-	-	-	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0924 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 180 м	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0925/2 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 140 м	5,79	-	-	-	-	-	-	5,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-0933/10 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1012/4 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 300 м	20,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,98	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1022 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	-	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1040 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 150 м	8,26	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1040/7 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	-	-	-	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1056 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1211/14 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 210 м	14,69	14,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1214 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 170 м	7,03	-	-	-	-	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1222 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 390 м	21,47	21,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1229 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 30 м	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1229 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1239/6 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1434/4 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	-	-	-	-	-	-	-	3,36	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1436 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 240 м	16,79	16,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1439 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 150 м	10,49	-	-	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1503 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1503/п1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 180 м	12,59	-	-	-	-	12,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1611 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 200 м	9,61	-	-	-	-	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1619 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 60 м	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1706 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	-	-	-	-	-	-	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1807 - 1территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-1809 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 130 м	7,16	-	-	-	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-2701 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-2808 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 220 м	18,92	18,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k08-2817 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	**ТЭЦ-21**	5 033,60	1 568,35	1 121,59	921,90	274,90	80,83	85,15	145,37	163,59	112,66	134,23	71,29	98,06	80,05	81,70	93,94
	Переключение тепловых нагрузок	184,66	35,88	148,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	114,76	35,88	78,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к09-0532 – КТС-405 2Ду250 протяженностью 500 м	43,00	-	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k093242 - k84 2Ду400 протяженностью 508 м	71,76	35,88	35,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	69,90	-	69,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устройство ЦТП в здании котельной	69,90	-	69,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	2 769,37	1 077,21	78,98	198,88	267,45	80,83	85,15	145,37	163,59	112,66	134,23	71,29	98,06	80,05	81,70	93,94
	Новое строительство	1 923,73	231,56	78,98	198,88	267,45	80,83	85,15	145,37	163,59	112,66	134,23	71,29	98,06	80,05	81,70	93,94
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0318/5 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 110 м	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09- 2455 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 200 м	9,61	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0203 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 110 м	3,17	-	-	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0207 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 100 м	6,99	-	-	6,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0207 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 20 м	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0213 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 140 м	9,79	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0213 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 230 м	7,75	7,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0217 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	-	-	-	-	-	-	-	4,14	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0219 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 230 м	6,63	-	-	-	-	-	-	-	6,63	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0222 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 170 м	14,62	-	-	14,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0224 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 330 м	28,38	-	-	28,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0503 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 840 м	58,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,37	29,37
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0504/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0513 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0516/1 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 110 м	9,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,46	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0516/2 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 170 м	14,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0530 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 210 м	8,69	-	-	-	-	-	-	-	8,69	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0530 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 380 м	32,68	-	-	-	-	-	-	32,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0532 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 260 м	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0534 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 510 м	35,67	-	-	-	-	-	-	-	17,83	17,83	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0551 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 210 м	11,56	-	-	-	-	-	-	-	-	11,56	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0611 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,61	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0613/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 190 м	10,46	-	-	-	-	-	-	-	-	10,46	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0615 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 60 м	2,48	-	-	-	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0615 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0615 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-1112 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 310 м	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,00	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-21021 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 130 м	6,25	-	-	-	-	-	-	-	6,25	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2108 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 170 м	8,17	-	-	-	-	-	-	8,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2108 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2117 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 110 м	5,29	-	-	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2123 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 260 м	10,75	-	-	-	-	-	-	-	-	10,75	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2413/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 130 м	5,38	5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2425/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 20 м	0,58	-	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2447 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 210 м	18,06	-	18,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2447 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 320 м	10,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,79	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2449 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 80 м	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,31	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2449 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 190 м	9,13	-	-	-	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2449 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 530 м	25,47	-	-	12,74	12,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2455 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 150 м	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,21	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2458/a1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k092458/a1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 500 м	27,53	27,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2463 - территория застройки 2Ду500 протяженностью 150 м	27,60	-	-	-	-	-	27,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2469 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 150 м	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,49	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2480 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 520 м	44,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,36	22,36	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2481 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	-	-	-	-	-	-	-	3,36	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2481 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 610 м	86,17	-	-	-	-	-	-	43,08	43,08	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k092483 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2604/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	-	-	-	-	-	-	-	6,73	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2606/8 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 70 м	2,02	-	-	-	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2620/10 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 120 м	5,77	-	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k092627/3 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 120 м	4,96	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2902/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 160 м	11,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,19	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2904/6 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2907/22 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 230 м	11,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,05	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2910/5 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,73
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2910/7 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 240 м	11,54	-	-	-	-	11,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2918а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-3111 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 60 м	1,73	-	-	-	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-32003 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 80 м	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-3218/3 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 150 м	8,26	-	-	-	-	-	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-3221/13 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 590 м	50,74	-	-	25,37	25,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-3224 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 200 м	9,61	-	-	-	-	-	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-3224/2 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 350 м	30,10	-	-	-	30,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-3235 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 750 м	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,65	20,65	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12 - 1630 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 300 м	12,41	-	-	-	-	-	-	-	12,41	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0110 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 210 м	14,69	-	-	-	-	-	14,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0113/20 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 370 м	25,88	-	-	-	-	-	-	-	-	25,88	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0113/33 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	-	-	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0114 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0118/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 100 м	2,88	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0118/7 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	6,73	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0119/13 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	-	-	-	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k120121А - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0125 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 170 м	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	7,03	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0136/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 110 м	4,55	-	-	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0136/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	-	-	-	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0142 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 220 м	9,10	-	-	9,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0142/5 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 120 м	4,35	-	-	-	-	-	-	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0147 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 190 м	7,86	-	-	-	7,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0150А - территория застройки 2Ду125 протяженностью 340 м	16,34	-	-	-	16,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0154 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 110 м	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,55	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0154 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 30 м	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0155 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	7,69	3,85	-	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0158/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 80 м	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0161 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 220 м	9,10	-	9,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0162 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0173 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 220 м	9,10	-	-	-	-	-	-	-	9,10	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0176 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	-	-	-	-	-	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0312/11 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 140 м	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,79	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0312/12 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 35 м	1,45	-	-	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0312/5 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 50 м	1,69	-	-	1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0313а - территория застройки 2Ду250 протяженностью 220 м	18,92	18,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0407/7А - территория застройки 2Ду100 протяженностью 270 м	11,17	-	-	-	-	-	11,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0705/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 30 м	0,87	-	-	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0705/15 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 180 м	6,52	-	-	-	-	-	-	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0705/4 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 310 м	11,23	-	11,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0713 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	-	-	-	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0713/4 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 250 м	17,49	-	17,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0713/4 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 40 м	2,80	-	-	-	-	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0713/4 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 360 м	13,04	13,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0713А - территория застройки 2Ду100 протяженностью 450 м	18,61	-	-	18,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0719 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 110 м	4,55	-	-	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0719 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 30 м	1,65	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0719 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 330 м	18,17	-	-	-	18,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0722 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 110 м	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,69	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0731/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 80 м	3,31	-	-	-	-	-	-	-	3,31	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k120732 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 750 м	41,30	-	-	-	20,65	20,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0733 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,99
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0735 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 170 м	7,03	-	-	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0837 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 80 м	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0838/10 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 240 м	24,78	-	-	24,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0838/11 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0839 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 60 м	1,73	-	-	-	-	-	-	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0906 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0906 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0911А - территория застройки 2Ду150 протяженностью 110 м	6,06	-	-	-	-	6,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0912 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 40 м	1,45	-	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1005 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 280 м	11,58	-	-	11,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1013/13 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 130 м	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,16	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1013/23 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 90 м	2,60	-	-	-	-	-	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1013/6 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 140 м	5,79	-	-	-	5,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1019 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 120 м	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1026А - территория застройки 2Ду200 протяженностью 330 м	23,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,08
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1212 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	-	-	-	-	-	-	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1221 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1222 -территория застройки 2Ду250 протяженностью 140 м	12,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,04

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1223 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1223 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 60 м	2,17	-	-	-	-	-	-	-	2,17	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1229 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 20 м	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1232 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 360 м	25,18	-	-	-	-	25,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1235/3 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 100 м	3,62	-	-	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1235/5 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 110 м	3,98	-	-	-	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1258 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	-	-	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1258 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 230 м	16,09	16,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1258 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 40 м	2,80	-	-	-	-	-	-	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1263 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 350 м	30,10	-	-	-	30,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1306 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	-	-	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1405 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 130 м	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	4,71	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1501/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k121504/9 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 80 м	3,31	-	-	-	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1505/7 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 210 м	14,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,69	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1510 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 310 м	11,23	-	-	-	-	-	11,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1514 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 350 м	24,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,48	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1518 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 340 м	16,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,34	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1519 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 440 м	14,83	-	-	-	14,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1525 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 280 м	15,42	-	-	-	-	-	-	15,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1525/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 90 м	3,72	-	-	-	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1525/5 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 170 м	7,03	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k121544 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1606 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 110 м	15,54	15,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1606* - территория застройки 2Ду50 протяженностью 40 м	1,15	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1608 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,73	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1608 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 730 м	35,09	35,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1616 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1616/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 40 м	1,45	-	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1618/10 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 350 м	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1618/13 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 400 м	14,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,48	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1618/5 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 220 м	9,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,10	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1625/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1625/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 140 м	9,79	-	-	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1625/2 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 20 м	1,40	-	-	-	-	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1625/2 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	-	-	-	-	-	-	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1625/2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 50 м	1,81	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1626 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 270 м	9,10	-	-	-	-	-	-	9,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1630 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 180 м	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,52	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1704 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	-	-	-	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1714 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 390 м	33,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,54	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1809 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 50 м	1,44	-	-	-	-	-	-	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1816/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 60 м	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1822/8 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 90 м	2,60	-	-	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1901 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 110 м	11,36	-	-	-	-	-	-	-	11,36	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1913/7 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 190 м	13,29	-	13,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1916 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 110 м	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,29	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-2006/7 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 90 м	3,72	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-2717/9 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 80 м	2,90	-	-	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.1 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 60 м	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.12 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.14 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 80 м	3,31	-	-	-	-	-	-	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К85 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.Н.М.-32 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ХХ-801 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 120 м	4,35	-	-	-	-	-	-	-	4,35	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ХХ-811 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 190 м	23,12	-	-	-	23,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ХХ-814/14 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 210 м	10,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,09	-	-	-
	Реконструкция	845,65	845,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к12-2508 – к12-2515 с 2Ду1000 на 2Ду1200 протяженностью 825 м	479,49	479,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТЭЦ-21 – к12-2508 (1Ду - обратный трубопровод) с 2Ду1000 на 2Ду1200 протяженностью 555 м	322,57	322,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТЭЦ-21 – к12-2508 (1Ду - подающий трубопровод) с 2Ду1000 на 2Ду1200 протяженностью 75 м	43,59	43,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	2 079,57	455,27	893,84	723,02	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	2 020,61	455,27	893,84	664,06	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.66 - т.67 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6/3 - т.1*(2оч.) 2Ду400 протяженностью 798 м	112,73	112,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6/1 - т.6/2 2Ду400 протяженностью 195 м	27,55	27,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6* - т.6/1 2Ду400 протяженностью 23 м	3,25	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6/2 - т.6/3 2Ду400 протяженностью 566 м	79,95	79,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.67 - корп.6а 2Ду125 протяженностью 33 м	1,59	1,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1*(2оч.) - т.51 2Ду200 протяженностью 12 м	0,84	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.51 - т.66 2Ду150 протяженностью 293 м	16,13	16,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.24 - т.32 2Ду400 протяженностью 169 м	23,87	23,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.45 - корп.5а 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.45 - т.48 2Ду250 протяженностью 58 м	4,99	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.48 - т.144 2Ду200 протяженностью 43 м	3,01	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.144 -корп.1а 2Ду125 протяженностью 11 м	0,53	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.40 -т.45 2Ду300 протяженностью 64 м	6,61	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1*(2оч.) -т.24 2Ду400 протяженностью 316 м	44,64	44,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.32 -т.37 2Ду400 протяженностью 121 м	17,09	17,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.37 -т.40 2Ду300 протяженностью 42 м	4,34	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.40 -т.115 2Ду150 протяженностью 42 м	2,31	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.115 -корп.7а 2Ду125 протяженностью 69 м	3,32	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.115 -корп.15а 2Ду80 протяженностью 102 м	3,69	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети к093118 -к093203 2Ду700 протяженностью 524 м	148,63	74,31	74,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.66 -корп.16а 2Ду80 протяженностью 57 м	2,06	-	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.48 -Школа 2Ду150 протяженностью 341 м	18,78	-	18,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.51 -корп.9а (1) 2Ду125 протяженностью 84 м	4,04	-	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.67 -корп.9а (2) 2Ду125 протяженностью 135 м	6,49	-	6,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.32 -корп.3а 2Ду150 протяженностью 76 м	4,18	-	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.144 -корп.2а 2Ду150 протяженностью 94 м	5,18	-	5,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.37 -корп.4а 2Ду125 протяженностью 52 м	2,50	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.24 -корп.8а 2Ду125 протяженностью 58 м	2,79	-	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6/3-1 - т.6/3 2Ду400 протяженностью 20 м	2,83	-	-	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети нов.к2 -ТПУ "Новодачная (МФТИ)" 2Ду400 протяженностью 55 м	7,77	-	-	7,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети нов.к2 -т.6/3-1 2Ду500 протяженностью 1400 м	257,60	-	128,80	128,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к093222 - нов.к2 2Ду600 протяженностью 2070 м	479,12	-	239,56	239,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13 - к093221 2Ду600 протяженностью 750 м	173,60	-	86,80	86,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6/3-1 - ТПУ "Долгопрудная" 2Ду400 протяженностью 50 м	7,06	-	-	7,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к093204 - к093211 2Ду600 протяженностью 900 м	208,31	-	104,16	104,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к093211 - т.13 2Ду700 протяженностью 512 м	145,22	-	72,61	72,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к093203 - к093204 2Ду700 протяженностью 470 м	133,31	-	133,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0118/7 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 350 м	14,48	-	-	14,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-1253 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 200 м	8,27	-	8,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-3229 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 350 м	16,82	16,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k12-0731 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 180 м	7,44	-	-	-	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	58,96	-	-	58,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к09-3221/1 - к09-3221/2 2Ду500 протяженностью 292 м	48,91	-	-	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к09-3221 - к09-3221/1 2Ду500 протяженностью 60 м	10,05	-	-	10,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	**ТЭЦ-22**	963,60	469,98	179,96	6,46	20,98	23,88	16,95	46,08	35,58	30,23	2,88	39,89	16,34	-	31,67	42,70
	Переключение тепловых нагрузок	120,64	38,00	82,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	75,84	-	75,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство тепловой камеры на тепломагистрали М-30	1,22	-	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-3027 - КТС "Косино" 2Ду300 протяженностью 400 м	41,30	-	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-3028 – т.1а (МК «Каскадная») 2Ду150 протяженностью 230 м	12,66	-	12,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устройство ЦТП в здании МК	20,66	-	20,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	44,80	38,00	6,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры к02-1433	38,00	38,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устройство ЦТП в здании МК	6,80	-	6,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	505,80	94,82	97,32	6,46	20,98	23,88	16,95	46,08	35,58	30,23	2,88	39,89	16,34	-	31,67	42,70
	Новое строительство	505,80	94,82	97,32	6,46	20,98	23,88	16,95	46,08	35,58	30,23	2,88	39,89	16,34	-	31,67	42,70
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0105 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 680 м	32,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,34	16,34	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0204 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 50 м	5,16	-	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0205/2 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	-	-	-	-	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0212 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 100 м	6,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,99	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0220 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 70 м	7,23	-	-	-	-	-	-	7,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0224/13 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 130 м	5,38	-	-	5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0303 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 40 м	3,44	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0404 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 90 м	7,74	-	-	-	-	-	-	7,74	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0413/2 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 350 м	14,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,48
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0415/6 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	-	-	-	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0503/7 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 60 м	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0612/4 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 190 м	10,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,46
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0613/5 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0618/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0760/5 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 50 м	3,50	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0761 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 30 м	2,10	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0813 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 60 м	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0833/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 240 м	8,69	-	-	-	-	-	-	-	8,69	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0925 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 130 м	7,16	-	-	-	-	-	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0954 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 60 м	5,16	-	-	-	-	-	-	-	5,16	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0960/15а - территория застройки 2Ду80 протяженностью 30 м	1,09	-	-	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0960/23б -территория застройки 2Ду150 протяженностью 290 м	15,97	15,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0960/24 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 160 м	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,69	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-0960/26 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 100 м	6,99	-	-	-	-	-	-	6,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-1001/2 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 140 м	9,79	-	-	-	-	-	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-1106 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 130 м	11,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,18	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-1110/5 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 130 м	5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,38	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k021115/20 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 600 м	28,84	14,42	14,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-1261 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,61	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-1450/19 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-1460а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 240 м	13,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,21
	Новое строительство участка тепловой сети k02-1476/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	-	-	-	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-1476/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-1510 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-2125/4 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-2128 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-2134 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 30 м	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-2214/3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 180 м	8,65	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-2316/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 110 м	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,55
	Новое строительство участка тепловой сети k02-2509 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 460 м	19,03	-	-	-	-	-	-	19,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-2510 - k02-2510/1 2Ду350 протяженностью 650 м	79,08	39,54	39,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-2510/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 300 м	20,98	-	-	-	20,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-2510/1 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 150 м	12,90	-	-	-	-	-	-	-	12,90	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-2510/1 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 370 м	38,20	-	38,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-2515а - территория застройки 2Ду80 протяженностью 410 м	14,85	-	-	-	-	-	-	-	-	14,85	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k02-3127 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 120 м	8,39	-	-	-	-	8,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k05-0843 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 170 м	14,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети Л-28/9 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Л-46/15а - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	-	-	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	337,15	337,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	337,15	337,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.8 - т.9 2Ду500 протяженностью 155 м	28,52	28,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.9 - т.9/1 2Ду500 протяженностью 59 м	10,86	10,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.9/1 - т.10 2Ду500 протяженностью 190 м	34,96	34,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.10 - т.10/1 2Ду500 протяженностью 130 м	23,92	23,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.10/1 - т.10/2 2Ду200 протяженностью 47 м	3,29	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.10/1 - т.11 2Ду500 протяженностью 119 м	21,90	21,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.10/2 - кв.17, корп.2а 2Ду125 протяженностью 35 м	1,68	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.10/2 - кв.17, корп.1 2Ду150 протяженностью 30 м	1,65	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11 - т.12 2Ду400 протяженностью 72 м	10,17	10,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11 - т.11-1 2Ду400 протяженностью 70 м	9,89	9,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-1 - кв.17, корп.2б 2Ду100 протяженностью 58 м	2,40	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-1 - т.11-2 2Ду400 протяженностью 14 м	1,98	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-2 - т.11-6 2Ду300 протяженностью 201 м	20,75	20,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-2 - т.11-3 2Ду250 протяженностью 74 м	6,36	6,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-3 - т.11-4 2Ду200 протяженностью 19 м	1,33	1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-3 - кв.17, корп.3а 2Ду100 протяженностью 47 м	1,94	1,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-4 - кв.17, корп.4а 2Ду100 протяженностью 47 м	1,94	1,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-4 - т.11-5 2Ду200 протяженностью 8 м	0,56	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-5 - кв.17, корп.3б 2Ду125 протяженностью 56 м	2,69	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-5 - кв.17, корп.4б 2Ду150 протяженностью 49 м	2,70	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-6 - т.11-7 2Ду200 протяженностью 43 м	3,01	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-6 - т.11-9 2Ду300 протяженностью 170 м	17,55	17,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-7 - т.11-8 2Ду150 протяженностью 9 м	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-7 - кв.17, корп.4в 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-8 - кв.17, корп.5а 2Ду100 протяженностью 28 м	1,16	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-8 - кв.17, корп.5б 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-9 - т.11-12 2Ду250 протяженностью 13 м	1,12	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-9 - т.11-10 2Ду200 протяженностью 31 м	2,17	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-10 - кв.17, корп.5в 2Ду125 протяженностью 45 м	2,16	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-10 - т.11-11 2Ду150 протяженностью 6 м	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-11 - кв.17, корп.6б-1 2Ду150 протяженностью 56 м	3,08	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-11 - кв.17, корп.6а 2Ду100 протяженностью 51 м	2,11	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-12 - т.11-13 2Ду250 протяженностью 30 м	2,58	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-12 - кв.17, корп.6б-2 2Ду150 протяженностью 82 м	4,51	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-13 - кв.17, кор.7 2Ду125 протяженностью 43 м	2,07	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-13 - т.11-14 2Ду200 протяженностью 96 м	6,71	6,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-14 - кв.17, кор.8 2Ду125 протяженностью 127 м	6,10	6,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-14 - т.11-15 2Ду150 протяженностью 101 м	5,56	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-15 - кв.17, кор.9 2Ду125 протяженностью 78 м	3,75	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-15 - кв.17, кор.10 2Ду100 протяженностью 60 м	2,48	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк73/216 - т.8 2Ду500 протяженностью 411 м	75,62	75,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	**ТЭЦ-23**	1 133,37	412,02	108,16	69,91	92,64	69,67	33,06	67,95	45,93	28,79	5,45	80,49	34,72	28,67	14,63	41,29
	Надежность	73,73	73,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	73,73	73,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k06-0105 – к06-0602/2 с 2Ду600 на 2Ду800 протяженностью 119 м	37,75	37,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Реконструкция участка тепловой сети k06-1407 – к06-0604 с 2Ду800 на 2Ду1200 протяженностью 10 м	5,81	5,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k06-1501 – к06-0602/2 с 2Ду600 на 2Ду800 протяженностью 75 м	23,79	23,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к04-0931 – к06-2530 с 2Ду400 на 2Ду600 протяженностью 30 м	6,38	6,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переключение тепловых нагрузок	132,63	-	34,93	41,95	55,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	123,37	-	34,93	32,69	55,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к06-0808 - КТС-42 2Ду300 протяженностью 250 м	25,81	-	-	-	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к06-1606 - КТС-28 2Ду300 протяженностью 580 м	59,88	-	-	29,94	29,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная - k06-2041 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети МК-К2910/23 2Ду100 протяженностью 18 м	0,74	-	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети МК-Т.1 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	-	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Строительство ЦТП	20,20	-	20,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	9,26	-	-	9,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры К-5003/3	1,25	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устройство ЦТП в здании МК	8,01	-	-	8,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	657,84	96,25	73,22	19,69	36,89	55,76	33,06	62,98	45,93	28,79	5,45	80,49	34,72	28,67	14,63	41,29
	Новое строительство	639,82	95,07	73,22	19,69	36,89	55,76	24,03	62,98	45,93	28,79	5,45	80,49	34,72	28,67	6,83	41,29
	Новое строительство участка тепловой сети k012006/6 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 77 м	3,70	-	-	-	-	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k012218/7 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 34 м	1,41	-	-	-	-	-	-	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k012229/4 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 71 м	2,94	-	-	-	-	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k012230/1- территория застройки 2Ду100 протяженностью 120 м	4,96	-	-	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k013116 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 130 м	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k015006/п2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 47 м	2,26	-	-	-	-	-	-	-	2,26	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k040927/4 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 40 м	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k040929/19 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 42 м	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k041609/16 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 51 м	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k041609/16 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 140 м	5,07	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k041622/7 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	-	-	-	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k041628 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 83 м	3,99	-	-	-	-	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060112/12 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 68 м	4,76	-	-	-	-	-	-	-	4,76	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060112/6 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 60 м	5,16	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060120/2 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 140 м	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,79	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060124/2 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 77 м	5,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,39	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060150/18 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 198 м	9,52	-	-	-	-	9,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060159а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 110 м	5,29	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060213/5 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 19 м	1,05	-	-	-	-	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060216 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 82 м	4,51	-	-	-	-	-	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060217/14 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 39 м	1,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060217/4а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 26 м	1,43	-	-	-	-	-	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060306 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 91 м	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	5,01	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060312/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 65 м	3,12	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060312/4а - территория застройки 2Ду200 протяженностью 34 м	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k060313 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 31 м	2,17	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060316 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 22 м	1,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060326 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 52 м	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060402/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 186 м	8,94	-	-	-	-	-	-	-	8,94	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060402/4 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 197 м	10,85	-	-	-	-	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060404/11 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 23 м	1,98	-	-	-	-	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060404/12а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 200 м	11,01	-	-	-	-	-	-	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060404/20 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 64 м	2,32	-	-	-	-	-	-	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060406/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 264 м	9,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,56	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060411/21* - территория застройки 2Ду125 протяженностью 120 м	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060414/23а - территория застройки 2Ду50 протяженностью 32 м	0,92	-	-	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060423/10 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 108 м	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,91	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060423/10 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 26 м	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060425 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 22 м	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060508 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 52 м	5,37	-	-	-	-	5,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060513/п - территория застройки 2Ду150 протяженностью 75 м	4,13	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060516/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 151 м	7,26	7,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060518/3 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 202 м	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,35
	Новое строительство участка тепловой сети k060608 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 170 м	11,89	-	-	-	-	-	11,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060629а - территория застройки 2Ду80 протяженностью 73 м	2,64	-	-	-	-	-	-	-	2,64	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060639/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 139 м	6,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,68	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060656 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 76 м	4,18	-	-	-	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060657 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 113 м	9,72	-	-	-	-	-	-	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060681 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 19 м	1,05	-	-	-	-	-	-	-	1,05	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060731а - территория застройки 2Ду250 протяженностью 129 м	11,09	-	-	-	-	-	-	-	11,09	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060740 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 26 м	1,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060748* - территория застройки 2Ду80 протяженностью 18 м	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060808 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060811* - территория застройки 2Ду125 протяженностью 396 м	19,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,03
	Новое строительство участка тепловой сети k060815 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 163 м	19,83	-	-	-	19,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060827/3 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 44 м	1,59	-	-	-	1,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060832/3 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 30 м	1,09	-	-	-	-	-	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060832/5 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 150 м	7,21	-	-	-	-	-	-	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k060916 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 35 м	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061008/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 79 м	2,86	-	-	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061017/1 - k061017/2 2Ду250 протяженностью 122 м	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,49	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k061017/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 124 м	6,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,83	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061017/2 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 107 м	9,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,20	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061107 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 23 м	1,61	-	-	-	-	-	-	-	1,61	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061108 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 251 м	12,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,06	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061115/3 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 46 м	1,67	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061116 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 195 м	13,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,64	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061222/п - территория застройки 2Ду100 протяженностью 65 м	2,69	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061274 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 371 м	31,91	-	31,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061301/12 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 58 м	2,79	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061301/15 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 22 м	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061305 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 141 м	5,11	-	-	-	-	-	5,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061311а - территория застройки 2Ду100 протяженностью 48 м	1,99	-	-	-	-	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061314/6 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 63 м	3,03	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061425/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 37 м	1,34	-	-	-	-	-	-	-	1,34	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061427 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 185 м	7,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,65
	Новое строительство участка тепловой сети k061513/3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 19 м	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061538/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 100 м	6,99	6,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061606 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 186 м	16,00	-	-	-	-	-	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061606 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 188 м	16,17	-	16,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k06-1714/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061714/8 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 92 м	5,07	-	-	-	-	5,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061716 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 133 м	6,39	6,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061722/1*- территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061727/п3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 144 м	6,92	-	-	-	-	-	-	-	6,92	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061806 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 185 м	15,91	-	-	15,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061814* - территория застройки 2Ду100 протяженностью 99 м	4,09	-	-	-	-	-	-	-	4,09	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061842 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 61 м	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061842 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 152 м	10,63	-	-	-	10,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061844 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 171 м	11,96	11,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061847 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 190 м	7,86	7,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061848 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 141 м	5,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061852 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 43 м	1,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061869/3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 139 м	6,68	-	-	-	-	6,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061869/6 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 34 м	1,23	-	-	-	-	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k061915/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 196 м	9,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,42	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k062044/4п - территория застройки 2Ду100 протяженностью 136 м	5,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k062054/19 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,73	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k062062/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 284 м	19,86	-	19,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k062123 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 130 м	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25
	Новое строительство участка тепловой сети k062907 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 29 м	1,20	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-125 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 41 м	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-212 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 81 м	5,67	5,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-225 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 71 м	4,97	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-225 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 90 м	6,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,29	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-225/1а - территория застройки 2Ду200 протяженностью 65 м	4,55	-	-	-	-	-	-	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-246 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 36 м	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-246а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 121 м	5,82	-	-	-	-	-	-	5,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-263 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 84 м	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,47	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-26А/2* - территория застройки 2Ду200 протяженностью 221 м	15,46	-	-	-	-	-	-	-	-	15,46	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	18,02	1,18	-	-	-	-	9,04	-	-	-	-	-	-	-	7,80	-
	Реконструкция участка тепловой сети k06-0217/4 – k06-0217/4а с 2Ду80 на 2Ду150 протяженностью 200 м	9,04	-	-	-	-	-	9,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k06-1017 – k06-1017/1 с 2Ду200 на 2Ду300 протяженностью 86 м	7,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,80	-
	Реконструкция участка тепловой сети к06-1302– территория застройки с 2Ду150 на 2Ду200 протяженностью 20 м	1,18	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	269,16	242,03	-	8,26	-	13,91	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	226,69	199,55	-	8,26	-	13,91	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.А - т.1/1 2Ду400 протяженностью 705 м	99,59	99,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.3/1 - 5-я очередь 2Ду150 протяженностью 224 м	12,33	12,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1/1 - 3-я очередь 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1/1 - т.2/1 2Ду400 протяженностью 67 м	9,46	9,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.2/1 - т.3/1 2Ду400 протяженностью 27 м	3,81	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.2/1 - 4-я очередь 2Ду200 протяженностью 26 м	1,82	1,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.3/1 - т.4/1 2Ду400 протяженностью 77 м	10,88	10,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.4/1 - т.5/1 2Ду400 протяженностью 34 м	4,80	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.4/1 - 1-я очередь 2Ду200 протяженностью 34 м	2,38	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.5/1 - т.6/1 2Ду300 протяженностью 151 м	15,59	15,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.5/1 - 2-я очередь 2Ду200 протяженностью 17 м	1,19	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.7/1 - ТУ№13-3/3180 2Ду300 протяженностью 80 м	8,26	-	-	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6/1 - т.7/1 2Ду300 протяженностью 123 м	12,70	12,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k04-2517/3 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k06-1212/2а - территория застройки 2Ду270 протяженностью 150 м	13,91	-	-	-	-	13,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k01-2230/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 120 м	4,96	-	-	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k06-1722/1* - территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	42,48	42,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция участка тепловой сети к06-2058/4 – к06-2058/10 2Ду400 протяженностью 20 м	2,54	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция участка тепловой сети к06-2058/10 - к06-2058/11 2Ду400 протяженностью 128 м	16,23	16,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция участка тепловой сети к06-2058/4 - т.А 2Ду400 протяженностью 187 м	23,71	23,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	**ТЭЦ-25**	3 002,91	1 465,72	526,61	230,82	126,76	139,39	110,41	11,00	46,40	80,92	73,23	40,65	100,32	25,22	-	25,46
	Надежность	48,99	48,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	48,99	48,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Вывод 1 – Вывод 2 (Перемычка на РТС «Рублево» (кК1 – кК-102) 2Ду700 протяженностью 10 м	2,84	2,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТЭЦ-25 - к10-0300 2Ду1200 протяженностью 75 м	46,15	46,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Переключение тепловых нагрузок	1 427,89	824,57	482,54	59,57	-	61,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	1 128,11	611,54	457,00	59,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Строительство ЦТП на месте ПК	19,66	-	19,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0839 - Котельная № 60 Хруничева 2Ду350 протяженностью 1700 м	206,82	103,41	103,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0847 - Котельная № 51 Хруничева 2Ду350 протяженностью 300 м	36,50	-	36,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ЖК «Западный порт» - ПК «Западный порт» 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.т.1 - к.т.5 2Ду700 протяженностью 835 м	236,84	236,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.т.6 - к.т.7 2Ду500 протяженностью 185 м	34,04	34,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к10-0844 - КТС-11 (КТС-11А) 2Ду600 протяженностью 2050 м	474,49	237,25	237,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети кт.А – Котельная (Цех №12) 2Ду300 протяженностью 200 м	20,65	-	20,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КТС-11 (КТС-11А) – ЖК «Западный порт» 2Ду350 протяженностью 650 м	79,08	-	39,54	39,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Территория застройки ЖК «Западный порт» 2Ду300 протяженностью 130 м	13,42	-	-	13,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	299,78	213,03	25,54	-	-	61,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на независимую схему ЦТП (08-05-072; 08-05-073; 08-05-165; 08-05-166; 08-05-170)	25,54	-	25,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на независимую схему ЦТП (08-03-005; 08-03-006; 08-03-054)	17,30	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k10-0827 – КТС-24 с 2Ду600 на 2Ду700 протяженностью 233 м	61,21	-	-	-	-	61,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к10-0727/5 - к10-0727/6 с 2Ду600 на 2Ду800 протяженностью 85,3 м	27,06	27,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети кК28Г - кК1 с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 423 м	168,67	168,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	1 526,04	592,17	44,06	171,26	126,76	78,19	110,41	11,00	46,40	80,92	73,23	40,65	100,32	25,22	-	25,46
	Новое строительство	1 526,04	592,17	44,06	171,26	126,76	78,19	110,41	11,00	46,40	80,92	73,23	40,65	100,32	25,22	-	25,46
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1104/2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	-	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1324/14 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 230 м	9,51	-	-	-	-	-	-	-	9,51	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1325/10 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 160 м	6,62	6,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1325/20 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	-	-	-	-	-	-	-	9,91	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1325/20 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 120 м	8,39	-	-	8,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1325/9 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 130 м	9,09	9,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1330 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 490 м	42,14	-	-	-	42,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1338 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 60 м	3,30	-	-	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-1343/3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-2209а - территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	-	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-2216а - территория застройки 2Ду250 протяженностью 230 м	19,78	-	-	19,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-2218 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 220 м	15,39	15,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-0227 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	-	-	-	-	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-0235 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 220 м	18,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,92	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-0235 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 30 м	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3286 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 70 м	7,23	-	-	-	-	-	-	-	-	7,23	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k07-3290 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 120 м	12,39	12,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0117 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 80 м	3,31	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0121/17 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 210 м	8,69	8,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0128 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 200 м	11,01	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0135/4 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 120 м	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0141 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0141 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 220 м	15,39	15,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0148 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 290 м	15,97	-	-	-	-	-	15,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0148/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	-	-	-	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0215 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 140 м	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,79	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k100217 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	-	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0221 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 240 м	16,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,79	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0221 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 40 м	2,80	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0226 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 260 м	14,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,32	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0226 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 220 м	18,92	18,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0316 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 140 м	12,04	-	12,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0323 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 100 м	6,99	6,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0323 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 200 м	17,20	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0323/15 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 120 м	8,39	-	-	-	-	-	8,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0323/3 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0323/3 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0329 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 50 м	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0329 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0329 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0330А - территория застройки 2Ду125 протяженностью 190 м	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,13	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0410 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 80 м	2,90	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0420 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 240 м	9,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,93	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0421 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0422 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 980 м	53,96	-	-	-	-	26,98	26,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k100424 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 150 м	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,26
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0431а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 580 м	31,93	-	-	-	-	15,97	15,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0434 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 200 м	8,27	8,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0434 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 60 м	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0434/4 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 190 м	6,88	-	-	-	-	-	-	-	-	6,88	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0441 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 110 м	3,71	-	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0441 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 110 м	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0449 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0449/7 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 140 м	9,79	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0451/3 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 280 м	11,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,58	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0458 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 160 м	8,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,81	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0460 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 400 м	19,23	19,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0515 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 70 м	8,52	-	-	-	-	-	-	8,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0515 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 720 м	87,60	-	-	43,80	43,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0527 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 220 м	18,92	18,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0529 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	7,71	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0548 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 60 м	3,30	-	-	-	-	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0604/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 490 м	26,98	-	-	-	-	-	-	-	26,98	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0617 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 30 м	1,24	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0617 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 360 м	17,30	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0623 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 130 м	9,09	9,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0634 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,91
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0637 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 370 м	31,82	-	-	31,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0639 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 200 м	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,61	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0639 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 350 м	16,82	16,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0714 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 110 м	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0718 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 90 м	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0732 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 320 м	17,62	-	-	-	-	17,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0732/4 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 170 м	7,03	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0816а - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0816а - территория застройки 2Ду300 протяженностью 330 м	34,07	-	-	34,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0824 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 20 м	1,10	-	-	-	-	-	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0824/23 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 260 м	18,18	-	-	-	-	-	18,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0838 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 170 м	11,89	11,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0844 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 350 м	16,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,82	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0844 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 640 м	30,76	30,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0844 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 330 м	18,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,17	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-0938 - территория застройки 2Ду500 протяженностью 100 м	18,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,40	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1003/9 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1008 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 170 м	7,03	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1011 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 110 м	7,69	-	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1015/3 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 120 м	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	4,35	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1017 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 40 м	1,15	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1219А - территория застройки 2Ду80 протяженностью 30 м	1,09	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1306/13 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 410 м	22,57	-	-	22,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k101416/4 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 300 м	14,42	14,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1416/8 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 370 м	25,88	-	-	-	25,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1433 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 190 м	9,13	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1504 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1506 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 210 м	11,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,56	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1511а - территория застройки 2Ду50 протяженностью 120 м	3,46	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1511а - территория застройки 2Ду80 протяженностью 220 м	7,97	7,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1512 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 30 м	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k101514 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 130 м	5,38	5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1514 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 30 м	1,65	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1531 - территория застройки 2Ду500 протяженностью 180 м	33,12	-	-	-	-	-	-	-	-	33,12	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1540 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 170 м	4,90	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1544 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 180 м	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,44	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1610/23 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 90 м	3,26	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1706 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	-	-	-	-	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1706 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 330 м	23,08	23,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1712 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 40 м	1,15	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1716а - территория застройки 2Ду80 протяженностью 30 м	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1719/10 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 60 м	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k10-1719/10 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 40 м	1,45	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.920а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	-	-	-	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.920а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	-	-	-	-	-	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.920а - территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К25 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 40 м	3,44	-	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К25 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 70 м	6,02	6,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К9 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 180 м	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,44	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети М-К35 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 230 м	9,51	9,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети М-К9 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kК-14А - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kК-5а - территория застройки 2Ду100 протяженностью 180 м	7,44	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kК-7 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. К10а - территория застройки 2Ду80 протяженностью 170 м	6,16	-	-	-	-	-	-	-	-	6,16	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. К38 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 60 м	1,73	-	-	-	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.1/22 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 180 м	6,52	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.2/25пр - территория застройки 2Ду250 протяженностью 60 м	5,16	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.К32 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	-	-	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.Т19 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 210 м	11,56	11,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.Т3 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 520 м	36,37	36,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.Т3/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 50 м	3,50	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.К1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.К1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 30 м	1,24	-	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.К1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 320 м	22,38	22,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.К1 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 220 м	18,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,92	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.К1а - территория застройки 2Ду70 протяженностью 170 м	5,73	-	-	-	-	-	-	-	-	5,73	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.К25 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 60 м	2,48	-	-	-	-	-	-	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.К25 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 320 м	27,52	27,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.К3* - территория застройки 2Ду300 протяженностью 70 м	7,23	7,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.К7 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 80 м	3,31	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.Рубл kК-34 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 310 м	11,23	11,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.т.33 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 150 м	5,06	-	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.т12а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т12а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 60 м	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30
	Новое строительство участка тепловой сети т7 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 130 м	5,38	5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТС k106г/9 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 270 м	14,87	14,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	**ТЭЦ-26**	1 821,47	645,60	356,04	45,57	118,01	64,32	93,61	67,83	246,06	51,39	14,61	9,96	20,92	50,40	13,21	23,92
	Переключение тепловых нагрузок	632,62	281,45	337,04	14,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	87,46	73,33	-	14,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство тепловой камеры к11-0554*	27,04	27,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к11-1822 - КТС «Мелитопольская» 2Ду400 протяженностью 100 м	14,13	-	-	14,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети РТС «Ленино-Дачное» - к 11-0554* 2Ду600 протяженностью 200 м	46,29	46,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	545,16	208,12	337,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Организация работы НПС Ленино-Дачное	239,30	-	239,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на независимую схему ЦТП (11-12-022, 11-12-035)	2,74	-	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры к11-0265	95,00	-	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры к4/72	2,20	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры кВ3-3/72	2,20	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к 11-0315- к 11-0215а с 2Ду1200 на 2Ду1400 протяженностью 275 м	203,72	203,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	1 188,85	364,15	19,00	31,44	118,01	64,32	93,61	67,83	246,06	51,39	14,61	9,96	20,92	50,40	13,21	23,92
	Новое строительство	949,35	359,63	19,00	31,44	118,01	64,32	93,61	10,46	68,45	51,39	14,61	9,96	20,92	50,40	13,21	23,92
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0111/16 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 220 м	9,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,10	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0160/15 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 280 м	15,42	-	-	-	-	-	15,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0160/4 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	-	-	-	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0160/4 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 210 м	25,55	-	-	-	25,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0173 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0180/15 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 250 м	13,77	13,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0188/6 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 380 м	32,68	-	-	-	-	-	32,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0188/7 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 300 м	20,98	-	-	-	-	20,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0188/7 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 150 м	12,90	12,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0188/7 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 220 м	18,92	-	-	-	-	18,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0260 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0267 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0277/7 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 110 м	6,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,06	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0320/7 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	-	-	-	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0320/8 - территория застройки 2Ду450 протяженностью 220 м	35,65	-	-	-	35,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0482 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 670 м	57,62	-	-	-	-	-	-	-	28,81	28,81	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0485/6 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0508 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 130 м	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,16	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0509/5 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 150 м	7,21	-	-	-	-	-	-	-	7,21	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0536 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 800 м	44,05	44,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0601 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 40 м	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0611/3а - территория застройки 2Ду250 протяженностью 190 м	16,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,34	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0617 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	-	-	-	-	-	-	-	3,36	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0633 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 120 м	12,39	-	12,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0637 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 240 м	20,64	20,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0705/4 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 180 м	8,65	-	-	-	-	-	-	-	8,65	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0710 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0721/6 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0809/7 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 150 м	8,26	-	-	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0841/15 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 450 м	24,78	24,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0841/8 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 160 м	11,19	11,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0937 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 270 м	18,88	-	-	18,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-0942 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 300 м	16,52	-	-	-	16,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1225/13 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 300 м	12,41	12,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1225/13 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 280 м	34,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,06	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1225/15 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1225/16 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 180 м	8,65	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1225/16 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 190 м	10,46	-	-	-	-	-	-	10,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1225/4 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1252 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 230 м	12,66	-	-	-	12,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1412а - территория застройки 2Ду250 протяженностью 230 м	19,78	-	-	-	-	-	-	-	-	19,78	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1412а - территория застройки 2Ду250 протяженностью 50 м	4,30	-	-	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1412а/2 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 110 м	4,55	-	-	-	-	-	-	-	4,55	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1412а/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	-	-	-	-	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1602 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 130 м	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,16	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1606 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 190 м	9,13	-	-	-	-	-	-	-	9,13	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1608 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 370 м	25,88	25,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k111608/12 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k11-1911 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 160 м	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,69
	Новое строительство участка тепловой сети k11-2105/6 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 380 м	20,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,92	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети БВ kТК-21 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 810 м	114,42	114,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети БВ kТК-8 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 20 м	0,96	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети БУТ kТ-15/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 160 м	8,81	8,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ВЗ-11/14 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 20 м	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ВЗ-11/14 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ВЗ-11/15б - территория застройки 2Ду125 протяженностью 350 м	16,82	16,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ВЗ-13/15 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 160 м	8,81	-	-	-	-	-	8,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ВЗ-13/15 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 270 м	18,88	-	-	-	-	-	18,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ВЗ-2/16 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 30 м	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ВЗ-2/31 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,51	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ВЗ-2/77 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	-	-	-	-	-	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ВЗ-3/25 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 40 м	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ВЗ-3/75 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	-	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ВЗ-9/77 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 200 м	9,61	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КС-1/29 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 150 м	8,26	-	-	-	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КС-21/26 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 110 м	5,29	-	-	-	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КС-22/26 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КС-35/26 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 80 м	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,31
	Новое строительство участка тепловой сети КС-41/26 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 260 м	12,50	-	-	-	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КС-43/27 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 80 м	6,88	-	-	-	6,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КС-92/22 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 130 м	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,16
	Новое строительство участка тепловой сети ЛД-I-18 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 60 м	5,16	-	-	-	-	-	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	239,50	4,52	-	-	-	-	-	57,37	177,62	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к11-0316- к11-0320/6а с 2Ду200 на 2Ду500 протяженностью 477 м	79,90	-	-	-	-	-	-	-	79,90	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к11-0320/6а- к11-0320/8 с 2Ду300 на 2Ду500 протяженностью 685 м	114,74	-	-	-	-	-	-	57,37	57,37	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к11-0320/8 – к110611/4 с 2Ду200 на 2Ду350 протяженностью 373 м	40,35	-	-	-	-	-	-	-	40,35	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 – ЦТП 07-11-106 с 2Ду100 на 2Ду150 протяженностью 100 м	4,52	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	**ТЭЦ-27**	208,40	-	-	-	9,41	2,20	60,31	22,02	-	1,45	-	62,34	23,25	13,99	13,42	-
	Присоединение новых потребителей	208,40	-	-	-	9,41	2,20	60,31	22,02	-	1,45	-	62,34	23,25	13,99	13,42	-
	Новое строительство	208,40	-	-	-	9,41	2,20	60,31	22,02	-	1,45	-	62,34	23,25	13,99	13,42	-
	Новое строительство участка тепловой сети k06-2319 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 40 м	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k06-2325 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 120 м	8,39	-	-	-	-	-	8,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k06-2329 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k062408 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 400 м	22,02	-	-	-	-	-	-	22,02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k06-2416 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 270 м	27,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,87	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0109 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-0574 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 270 м	18,88	-	-	-	-	-	18,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-1115/25 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 200 м	11,01	-	-	-	-	-	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-1130 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 260 м	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k091136 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,99	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-2803/12 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 400 м	22,02	-	-	-	-	-	22,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-3136/3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 120 м	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-3151 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 260 м	10,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,75	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-3151 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 130 м	13,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,42	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-3151 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 250 м	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,81	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k09-АБ623/45 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 260 м	9,41	-	-	-	9,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	**ТЭС "Международная"**	195,46	118,82	12,90	30,09	-	-	11,19	4,14	-	2,88	4,90	4,96	-	5,60	-	-
	Присоединение новых потребителей	195,46	118,82	12,90	30,09	-	-	11,19	4,14	-	2,88	4,90	4,96	-	5,60	-	-
	Новое строительство	86,97	10,32	12,90	30,09	-	-	11,19	4,14	-	2,88	4,90	4,96	-	5,60	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0514 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 150 м	12,90	-	12,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0735 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 160 м	11,19	-	-	-	-	-	11,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0735 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-2426 - территория застройки 2Ду600 протяженностью 130 м	30,09	-	-	30,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-6013 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-6013 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-6014/15 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-6014/30 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	-	-	-	-	-	-	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-6017 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 120 м	10,32	10,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	108,50	108,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети k03-6012 - k03-604 2Ду700 протяженностью 413 м	108,50	108,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	**РТС "Бабушкино-1"**	33,56	7,95	-	-	-	25,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	33,56	7,95	-	-	-	25,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	10,23	6,39	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-112а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 20 м	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-114 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 110 м	5,29	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Б2-115а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	23,33	1,56	-	-	-	21,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети Б2-115 – ЦТП 03-08-084 с 2Ду200 на 2Ду250 протяженностью 21 м	1,56	1,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети Б2-115б - Б2-115а с 2Ду250 на 2Ду300 протяженностью 240 м	21,77	-	-	-	-	21,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	**РТС "Жулебино"**	14,72	-	-	-	-	3,30	-	-	5,77	-	-	-	2,90	2,75	-	-
	Присоединение новых потребителей	14,72	-	-	-	-	3,30	-	-	5,77	-	-	-	2,90	2,75	-	-
	Новое строительство	14,72	-	-	-	-	3,30	-	-	5,77	-	-	-	2,90	2,75	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Ж-КП-1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Ж-КП-1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 120 м	5,77	-	-	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Ж-ТК3/10 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Ж-ТК3/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 60 м	3,30	-	-	-	-	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	**РТС "Красная Пресня"**	193,06	48,16	23,57	5,99	66,91	4,40	7,71	6,61	-	-	10,09	-	-	-	19,62	-
	Присоединение новых потребителей	193,06	48,16	23,57	5,99	66,91	4,40	7,71	6,61	-	-	10,09	-	-	-	19,62	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство	193,06	48,16	23,57	5,99	66,91	4,40	7,71	6,61	-	-	10,09	-	-	-	19,62	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0140/10 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0703 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 80 м	6,88	-	6,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0705 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 190 м	19,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,62	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0707/3 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 50 м	1,81	-	-	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0710/9* - территория застройки 2Ду50 протяженностью 110 м	3,17	-	-	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0719/6 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 30 м	1,01	-	-	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0726/1 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 210 м	18,06	18,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k030726/11 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 170 м	8,17	-	8,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0727/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0727/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	-	-	-	-	-	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0727/1 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 90 м	10,95	-	-	-	10,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0904 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 70 м	8,52	-	8,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-0921 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 90 м	3,72	-	-	-	-	-	-	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-2103 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 210 м	10,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,09	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-2103 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 350 м	30,10	30,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети k03-2105 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 460 м	55,96	-	-	-	55,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	**РТС "Крылатское"**	102,81	90,82	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	7,86	-	-	-	1,65
	Присоединение новых потребителей	102,81	90,82	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	7,86	-	-	-	1,65
	Новое строительство	102,81	90,82	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	7,86	-	-	-	1,65
	Новое строительство участка тепловой сети КРЛ kВТ-32 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 230 м	9,51	9,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КРЛ kКП-3 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 60 м	2,48	-	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КРЛ kКПМ-15 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 240 м	20,64	20,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КРЛ kМ-21 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 620 м	43,36	43,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КРЛ kМ-5/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 30 м	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kК-67 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 110 м	7,69	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kМ-38 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 190 м	7,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,86	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. kМ-34 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 200 м	9,61	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	**РТС "Кунцево"**	142,11	58,13	-	-	-	22,16	-	-	-	-	7,74	12,72	28,29	13,08	-	-
	Присоединение новых потребителей	142,11	58,13	-	-	-	22,16	-	-	-	-	7,74	12,72	28,29	13,08	-	-
	Новое строительство	142,11	58,13	-	-	-	22,16	-	-	-	-	7,74	12,72	28,29	13,08	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К22 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 90 м	7,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,74	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К25 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,61	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К30/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 130 м	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К30/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 150 м	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,21	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К33F - территория застройки 2Ду250 протяженностью 80 м	6,88	6,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К38 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 130 м	9,09	9,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К44В - территория застройки 2Ду150 протяженностью 110 м	6,06	6,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К46 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 200 м	17,20	-	-	-	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К46А территория застройки 2Ду200 протяженностью 100 м	6,99	6,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К47 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 170 м	8,17	8,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К52 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 310 м	21,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,68	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К52В - территория застройки 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К58 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,51	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К58Е - территория застройки 2Ду150 протяженностью 200 м	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,01	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К5V - территория застройки 2Ду100 протяженностью 50 м	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КУН-К61 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 210 м	14,69	14,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20	**РТС "Митино"**	274,32	235,23	-	-	-	-	-	7,16	-	-	-	-	-	-	-	31,93
	Присоединение новых потребителей	274,32	235,23	-	-	-	-	-	7,16	-	-	-	-	-	-	-	31,93
	Новое строительство	274,32	235,23	-	-	-	-	-	7,16	-	-	-	-	-	-	-	31,93
	Новое строительство участка тепловой сети МИТ 5-1-0104 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 440 м	24,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,23
	Новое строительство участка тепловой сети МИТ-5-1-0065 - территория застройки 2Ду500 протяженностью 1210 м	222,64	222,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети МИТ-5-1-0107 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,71
	Новое строительство участка тепловой сети МИТ-5-1-0123 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 180 м	12,59	12,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети МИТ-5-1-0124 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 130 м	7,16	-	-	-	-	-	-	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21	**РТС "Нагатино"**	63,15	55,20	-	-	1,65	-	-	-	-	-	6,29	-	-	-	-	-
	Надежность	34,05	34,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	34,05	34,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети РТС «Нагатино»– кНАГ-ТК1/11 2Ду800 протяженностью 100 м	34,05	34,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	29,10	21,15	-	-	1,65	-	-	-	-	-	6,29	-	-	-	-	-
	Новое строительство	29,10	21,15	-	-	1,65	-	-	-	-	-	6,29	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети НАГ-ТК110/11 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети НАГ-ТК4/11 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети НАГ-ТК65/6 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 190 м	16,34	16,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети НАГ-ТК98/4 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 90 м	6,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,29	-	-	-	-	-
1.22	**РТС "Некрасовка"**	649,62	428,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,47	110,47	-	-
	Присоединение новых потребителей	220,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,47	110,47	-	-
	Новое строительство	220,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,47	110,47	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-36/17 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 2140 м	220,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,47	110,47	-	-
	Присоединение новых потребителей	428,68	428,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	428,68	428,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-36/17 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 2140 м	220,93	220,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1-14 - кв.14 корп.9 2Ду125 протяженностью 71 м	3,41	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1-14 - т.2-14 2Ду400 протяженностью 63 м	8,90	8,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.2-14 - т.3-14 2Ду400 протяженностью 252 м	35,60	35,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.2-14 - т.6-14 2Ду200 протяженностью 50 м	3,50	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.3-14 - т.5-14 2Ду400 протяженностью 27 м	3,81	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6-14 - т.7-14 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6-14 - кв. 14 корп.8 2Ду100 протяженностью 13 м	0,54	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.7-14 - ДОУ 225 мест 2Ду100 протяженностью 63 м	2,61	2,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.7-14 - т.8-14 2Ду150 протяженностью 95 м	5,23	5,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.8-14 - кв. 14 корп.6 2Ду100 протяженностью 12 м	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.8-14 - кв. 14 корп.5 2Ду100 протяженностью 75 м	3,10	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.9-14 - т.14-14 2Ду125 протяженностью 16 м	0,77	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.9-14 - т.10-14 2Ду200 протяженностью 45 м	3,15	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети т.10-14 - кв.14 школа 550 мест 2Ду125 протяженностью 134 м	6,44	6,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.10-14 - т.11-14 2Ду200 протяженностью 23 м	1,61	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-14 - т.12-14 2Ду200 протяженностью 32 м	2,24	2,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11-14 - кв.14 корп.2 2Ду100 протяженностью 41 м	1,70	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.12-14 - т.13-14 2Ду125 протяженностью 89 м	4,28	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.12-14 - кв.14 корп.1 2Ду125 протяженностью 52 м	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13-14 - кв.14 корп.7 2Ду100 протяженностью 84 м	3,47	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13-14 - кв.14 корп.10 2Ду100 протяженностью 14 м	0,58	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.14-14 - кв.14 корп.3 2Ду100 протяженностью 108 м	4,47	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.14-14 - кв.14 корп.4 2Ду100 протяженностью 39 м	1,61	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.18*- т.9-14 2Ду250 протяженностью 70 м	6,02	6,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк 136/2107 - т.1-14 2Ду400 протяженностью 178 м	25,14	25,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-24 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 58 м	2,79	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т.16 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 213 м	14,90	14,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 75 м	2,72	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ЦТП 05-04-196 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 125 м	4,53	4,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-12 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 206 м	9,90	9,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК №25 – ТК100/2110А 2Ду500 протяженностью 200 м	36,80	36,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23	**РТС "Новомосковская"**	30,13	3,72	-	-	6,06	2,75	3,26	-	2,88	-	-	-	-	10,88	0,58	-
	Присоединение новых потребителей	30,13	3,72	-	-	6,06	2,75	3,26	-	2,88	-	-	-	-	10,88	0,58	-
	Новое строительство	30,13	3,72	-	-	6,06	2,75	3,26	-	2,88	-	-	-	-	10,88	0,58	-
	Новое строительство участка тепловой сети КТС-8-№11 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Н.М.-105-1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 20 м	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-
	Новое строительство участка тепловой сети Н.М.-105-4 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	-	-	-	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Н.М.-16 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 110 м	6,06	-	-	-	6,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Н.М.-19 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 170 м	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,03	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Н.М.-211 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Н.М.-43а - территория застройки 2Ду100 протяженностью 90 м	3,72	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Н.М.-45-2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 90 м	3,26	-	-	-	-	-	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24	**РТС "Отрадное"**	498,54	201,98	46,36	-	25,80	198,74	-	5,51	-	3,36	-	-	-	16,79	-	-
	Присоединение новых потребителей	51,46	-	-	-	25,80	-	-	5,51	-	3,36	-	-	-	16,79	-	-
	Новое строительство	51,46	-	-	-	25,80	-	-	5,51	-	3,36	-	-	-	16,79	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети О-k1.26/4 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	-	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети О-k1.3/3 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 240 м	16,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,79	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети О-k2.4-1 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 300 м	25,80	-	-	-	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети О-k2.7 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	447,09	201,98	46,36	-	-	198,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	447,09	201,98	46,36	-	-	198,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.1.26/30* -т.2 2Ду300 протяженностью 261 м	53,89	26,95	-	-	-	26,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.2 – т. 17 2Ду250 протяженностью 249 м	21,41	-	-	-	-	21,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.2 – т. 16 2Ду250 протяженностью 108 м	9,29	-	-	-	-	9,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.2 – т. 3 2Ду400 протяженностью 42 м	5,93	5,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.3 – т. 4 2Ду400 протяженностью 249 м	35,17	35,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.3 – ЦТП-3 2Ду200 протяженностью 28 м	1,96	-	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.4 – т. 5 2Ду400 протяженностью 121 м	17,09	17,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.4 – ИТП-15 2Ду80 протяженностью 102 м	3,69	-	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети т.5 – ЦТП-1 2Ду200 протяженностью 31 м	2,17	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.5 – т. 6 2Ду400 протяженностью 100 м	14,13	14,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6 – т. 7 2Ду400 протяженностью 203 м	28,68	28,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.6 – т. 18 2Ду250 протяженностью 89 м	7,65	7,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.7 – т. 8 2Ду250 протяженностью 6 м	0,52	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.7 – т. Д 2Ду300 протяженностью 139 м	14,35	14,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.8 – ЦТП-4 2Ду100 протяженностью 44 м	1,82	-	1,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.9 – т. 8 2Ду250 протяженностью 89 м	7,65	-	7,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.9 – ЦТП-5 2Ду200 протяженностью 18 м	1,26	-	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.10 – т. 11 2Ду250 протяженностью 82 м	7,05	-	-	-	-	7,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.10 – т. 9 2Ду250 протяженностью 357 м	30,70	-	-	-	-	30,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.11 – ЦТП-6 2Ду200 протяженностью 43 м	3,01	-	-	-	-	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.12 – т. 11 2Ду250 протяженностью 169 м	14,53	-	-	-	-	14,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.12 – ЦТП-7 2Ду200 протяженностью 17 м	1,19	-	-	-	-	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13 – т. 13а 2Ду250 протяженностью 124 м	10,66	-	-	-	-	10,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13 – т. 14 2Ду150 протяженностью 106 м	5,84	-	-	-	-	5,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13а – т. 12 2Ду250 протяженностью 105 м	9,03	-	-	-	-	9,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13а – Т-ТУ1-01-151208/7 2Ду125 протяженностью 82 м	3,94	-	-	-	-	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.14 – ИТП-11 2Ду80 протяженностью 41 м	1,48	-	-	-	-	1,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.14 – т. 15 2Ду150 протяженностью 62 м	3,41	-	-	-	-	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.15 – ИТП-10 2Ду100 протяженностью 83 м	3,43	-	-	-	-	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.15 – ИТП-12 2Ду100 протяженностью 41 м	1,70	-	-	-	-	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.16 – т. 13 2Ду250 протяженностью 345 м	29,67	-	-	-	-	29,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.16 – ЦТП-8 2Ду200 протяженностью 37 м	2,59	-	-	-	-	2,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.17 – ИТП-13 2Ду50 протяженностью 46 м	1,33	-	-	-	-	1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.17 – т. 10 2Ду250 протяженностью 134 м	11,52	-	-	-	-	11,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.18 – ИТП-16 2Ду80 протяженностью 41 м	1,48	-	1,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.18 – ИТП-9 (супермаркет) 2Ду65 протяженностью 243 м	7,89	7,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.18 – ЦТП-2 2Ду200 протяженностью 41 м	2,87	2,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.В – Т-ТУ1-01-150828/0 2Ду300 протяженностью 1 м	0,10	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.Д – Т-ТУ1-01-151225/0 2Ду300 протяженностью 25 м	2,58	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.Д – т.В 2Ду300 протяженностью 540 м	55,75	27,87	27,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети О-k1.21 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 180 м	8,65	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25	**РТС "Пенягино"**	70,08	-	33,54	8,27	-	-	12,46	-	-	-	-	-	15,81	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	70,08	-	33,54	8,27	-	-	12,46	-	-	-	-	-	15,81	-	-	-
	Новое строительство	70,08	-	33,54	8,27	-	-	12,46	-	-	-	-	-	15,81	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕН-26А - территория застройки 2Ду125 протяженностью 180 м	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕН-6-1-0004 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 60 м	4,20	-	-	-	-	-	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕН-6-1-0015 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 130 м	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,16	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕН-6-1-0058** - территория застройки 2Ду250 протяженностью 390 м	33,54	-	33,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕН-6-2-0006 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 150 м	8,26	-	-	-	-	-	8,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕН-9Б - территория застройки 2Ду100 протяженностью 200 м	8,27	-	-	8,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26	**РТС "Переделкино"**	1 269,68	1 032,78	138,40	72,32	26,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	1 269,68	1 032,78	138,40	72,32	26,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	872,09	635,18	138,40	72,32	26,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-1/11 - П-1/12 2Ду800 протяженностью 730 м	248,59	248,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-1/12 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 420 м	20,19	-	20,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-1/12 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 60 м	6,19	-	-	-	6,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-1/12 - территория застройки 2Ду800 протяженностью 350 м	119,19	119,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-20 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 80 м	3,31	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-20/1 - П-20/2 2Ду50 протяженностью 500 м	14,42	14,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-20/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 50 м	1,44	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-20/2 - территория застройки 2Ду30 протяженностью 70 м	1,69	1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети П-20а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	-	-	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-20а - территория застройки 2Ду150 протяженностью 290 м	15,97	-	15,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-20а - территория застройки 2Ду300 протяженностью 20 м	2,06	-	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-23 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 740 м	35,57	-	-	17,78	17,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-26 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 150 м	7,21	-	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-27/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 30 м	1,65	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-27/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 100 м	6,99	6,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-27/2 - территория застройки 2Ду40 протяженностью 50 м	1,32	1,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-27/3 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 40 м	1,15	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-28/1 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 30 м	1,01	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-35 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 150 м	4,33	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-36 - П-36/1 2Ду200 протяженностью 510 м	35,67	35,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-36/1 - П-36/2 2Ду200 протяженностью 290 м	20,28	20,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-36/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 90 м	3,26	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-36/2 - П-36/3 2Ду200 протяженностью 140 м	9,79	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-36/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	-	-	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-36/3 - П-36/4 2Ду100 протяженностью 500 м	20,68	20,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-36/3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-36/4 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 120 м	4,35	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-36/4 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 70 м	2,53	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-38 а - территория застройки 2Ду50 протяженностью 230 м	6,63	-	6,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-4/11/1 - П-4/11/2 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-4/11/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-4/11/2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 30 м	1,09	-	-	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-40 - П-40/1 2Ду70 протяженностью 280 м	9,44	-	-	9,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-40/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 20 м	0,58	-	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-40/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 320 м	9,23	-	-	9,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-48а - территория застройки 2Ду80 протяженностью 250 м	9,05	9,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-48а/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 40 м	1,45	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-6нс/1 - П-6нс/2 2Ду80 протяженностью 100 м	3,62	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-6нс/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 90 м	2,60	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-6нс/2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 40 м	1,45	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-6нс/2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 60 м	2,17	-	-	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-7/13/1 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 150 м	5,06	-	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-7/13/1 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 180 м	6,07	6,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-7/13/2 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	-	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-7/7/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 310 м	8,94	-	-	8,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-8/11/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 10 м	0,29	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-8/11/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 20 м	0,58	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети П-8/13/1 - территория застройки 2Ду40 протяженностью 50 м	1,32	-	1,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-8/14 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	-	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-9/12 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 300 м	8,65	-	-	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-9/13/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 110 м	3,98	-	-	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-9/14 - П-9/14/1 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-9/14/1 - П-9/14/2 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-9/14/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 20 м	0,58	-	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-9/14/2 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 120 м	4,96	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-9/14/2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 30 м	1,09	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-П.6 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 120 м	3,46	-	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-П.6 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 70 м	2,36	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-П.6 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 100 м	3,62	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-п.8 - П-п.8/7 2Ду400 протяженностью 290 м	40,97	40,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-п.8/1 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 60 м	1,73	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-п.8/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	-	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-п.8/3 - П-п.8/4 2Ду300 протяженностью 110 м	11,36	11,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-п.8/4 - П-п.8/5 2Ду300 протяженностью 40 м	4,13	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-п.8/4 - территория застройки 2Ду40 протяженностью 50 м	1,32	-	1,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-п.8/5 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 60 м	6,19	6,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-п.8/5 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 120 м	4,35	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-п.8/6 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 60 м	2,17	-	-	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-п.8/7 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 120 м	12,39	12,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П-п.8/7 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 380 м	46,23	-	46,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	397,60	397,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры П-5	34,00	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети Пав.3 – к.21 с 2Ду800 на 2Ду1000 протяженностью 445 м	195,80	195,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.П-П.5 - т.к.П-1/11 с 2Ду500 на 2Ду800 протяженностью 529 м	167,80	167,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27	**РТС "Переяславская"**	13,12	10,57	-	-	-	1,44	-	-	1,10	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	13,12	10,57	-	-	-	1,44	-	-	1,10	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	13,12	10,57	-	-	-	1,44	-	-	1,10	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПРСЛ k2.12/3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	-	-	-	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПРСЛ k2.7 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 20 м	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,10	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПРСЛ k3.3/1-1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 220 м	10,57	10,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28	**РТС "Ростокино"**	214,83	-	48,31	138,01	-	19,58	0,72	-	0,83	-	4,96	-	-	-	-	2,40
	Присоединение новых потребителей	28,50	-	-	-	-	19,58	0,72	-	0,83	-	4,96	-	-	-	-	2,40
	Новое строительство	28,50	-	-	-	-	19,58	0,72	-	0,83	-	4,96	-	-	-	-	2,40
	Новое строительство участка тепловой сети Р-К-112 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 20 м	0,72	-	-	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Р-К-115 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
	Новое строительство участка тепловой сети Р-К-119 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 280 м	19,58	-	-	-	-	19,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Р-К-211в - территория застройки 2Ду100 протяженностью 20 м	0,83	-	-	-	-	-	-	-	0,83	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Р-К-28/2 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 120 м	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	186,32	-	48,31	138,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	183,42	-	48,31	135,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.12 - к.126 2Ду400 протяженностью 115 м	16,24	-	-	16,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети к.126 - к.126-1 2Ду400 протяженностью 160 м	22,60	-	-	22,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.126-1 - к.126-2 2Ду80 протяженностью 12 м	0,43	-	-	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к.126-1 - т.1/2 2Ду400 протяженностью 684 м	96,62	-	48,31	48,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1/2 - т.2/2 2Ду300 протяженностью 94 м	9,70	-	-	9,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1/2 - ТПУ2 2Ду200 протяженностью 53 м	3,71	-	-	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.2/2 - т.7/1 2Ду300 протяженностью 317 м	32,73	-	-	32,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.7/1 - ТПУ-1 2Ду250 протяженностью 16 м	1,38	-	-	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	2,91	-	-	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция участка тепловой сети т.2/2 – ЦТП 03-06-531 2Ду100 протяженностью 90 м	2,91	-	-	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.29	**РТС "Рублево"**	76,96	10,06	52,86	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,11
	Присоединение новых потребителей	76,96	10,06	52,86	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,11
	Новое строительство	76,96	10,06	52,86	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,11
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kК-101 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	-	-	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kК-103 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 190 м	7,86	7,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kК-106 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 470 м	32,87	-	32,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kК-110 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 220 м	12,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,11
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kК-111 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 40 м	2,20	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kК-114 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 30 м	3,65	-	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Рубл kК-2 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 190 м	16,34	-	16,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30	**РТС "Строгино"**	134,51	24,20	73,60	-	-	-	-	-	2,07	-	-	23,08	-	7,16	-	4,40
	Присоединение новых потребителей	134,51	24,20	73,60	-	-	-	-	-	2,07	-	-	23,08	-	7,16	-	4,40
	Новое строительство	134,51	24,20	73,60	-	-	-	-	-	2,07	-	-	23,08	-	7,16	-	4,40
	Новое строительство участка тепловой сети СТР kК1/141 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 170 м	8,17	8,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети СТР kК-17А - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
	Новое строительство участка тепловой сети СТР kКП-9 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 170 м	11,89	11,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети СТР kКт.42/128/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 330 м	23,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,08	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети СТР kКт.68 - территория застройки 2Ду500 протяженностью 400 м	73,60	-	73,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети СТР kСМ-71 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 50 м	2,07	-	-	-	-	-	-	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети СТР kТ-33 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 130 м	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,16	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети СТР К-70 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.31	**РТС "Теплый Стан"**	39,27	-	-	8,81	4,90	-	-	-	-	-	-	15,39	-	-	3,85	6,33
	Присоединение новых потребителей	39,27	-	-	8,81	4,90	-	-	-	-	-	-	15,39	-	-	3,85	6,33
	Новое строительство	39,27	-	-	8,81	4,90	-	-	-	-	-	-	15,39	-	-	3,85	6,33
	Новое строительство участка тепловой сети т.17А - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,51
	Новое строительство участка тепловой сети т.17А - территория застройки 2Ду150 протяженностью 160 м	8,81	-	-	8,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТС k26/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 20 м	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83
	Новое строительство участка тепловой сети ТС k9/ПР - территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТС kт.2 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 220 м	15,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,39	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТС kт.38А - территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	-	-	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32	**РТС "Тушино-1"**	11,80	-	-	-	-	-	-	5,51	-	-	6,29	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	11,80	-	-	-	-	-	-	5,51	-	-	6,29	-	-	-	-	-
	Новое строительство	11,80	-	-	-	-	-	-	5,51	-	-	6,29	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 1-1-10003 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	-	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.1-2-10085 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 90 м	6,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,29	-	-	-	-	-
1.33	**РТС "Тушино-3"**	1 095,98	264,41	5,51	6,20	-	328,79	481,56	2,90	6,61	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	492,39	9,13	-	6,20	-	233,78	233,78	2,90	6,61	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	24,84	9,13	-	6,20	-	-	-	2,90	6,61	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. 3-1-30056 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 190 м	9,13	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. 3-2-35023* - территория застройки 2Ду80 протяженностью 80 м	2,90	-	-	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. 3-2-35038* - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	-	-	-	-	-	6,61	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. 3-2-35302 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	-	-	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	467,55	-	-	-	-	233,78	233,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к3-1-30004а - к3-1-30011 с 2Ду700 на 2Ду800 протяженностью 788 м	249,95	-	-	-	-	124,98	124,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к3-1-30011- к3-1-30050 с 2Ду600 на 2Ду800 протяженностью 686 м	217,60	-	-	-	-	108,80	108,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	603,58	255,28	5,51	-	-	95,02	247,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	307,07	255,28	5,51	-	-	-	46,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. 3-1-30050 – т.105 2Ду700 протяженностью 800 м	226,91	226,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т. 105 – территория застройки 2Ду700 протяженностью 100 м	28,36	28,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.2 – т.105 2Ду600 протяженностью 200 м	46,29	-	-	-	-	-	46,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.3-1-30062 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	296,51	-	-	-	-	95,02	201,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети РТС - 3-1-30004а 2Ду1000 протяженностью 242 м	106,48	-	-	-	-	-	106,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети к3-1-30050 – т.2 2Ду600 протяженностью 893 м	190,03	-	-	-	-	95,02	95,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.34	**РТС "Тушино-4"**	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. 3-2-35039а - территория застройки 2Ду200 протяженностью 60 м	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.35	**РТС "Тушино-5"**	8,60	-	-	-	-	-	-	-	8,60	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	8,60	-	-	-	-	-	-	-	8,60	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	8,60	-	-	-	-	-	-	-	8,60	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. 2-2-20053 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 100 м	8,60	-	-	-	-	-	-	-	8,60	-	-	-	-	-	-	-
1.36	**РТС "Фрезер"**	5,17	3,36	-	-	-	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	5,17	3,36	-	-	-	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	5,17	3,36	-	-	-	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Ф-т.2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Ф-т.5/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 50 м	1,81	-	-	-	-	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.37	**РТС "Чертаново"**	9,79	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	9,79	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	9,79	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Ч-(галерея 6) - территория застройки 2Ду200 протяженностью 140 м	9,79	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.38	**РТС "Южное Бутово"**	1 764,34	1 724,89	39,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	6,81	6,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	6,81	6,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Пав. РТС' - Пав. РТС" 2Ду800 протяженностью 20 м	6,81	6,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переключение тепловых нагрузок	75,05	65,31	9,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	31,08	31,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.51 – т.1а 2Ду400 протяженностью 220 м	31,08	31,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	43,98	34,24	9,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод абонентов на независимую схему присоединения отопительных установок	9,74	-	9,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.1а – КТС «Коммунарка» с 2Ду200 на 2Ду400 протяженностью 270 м	34,24	34,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	1 682,47	1 652,76	29,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	1 678,07	1 648,36	29,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети БУТ kПавильон Т.1 - ТК.1 2Ду800 протяженностью 33 м	11,24	11,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети БУТ kТ-31/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети БУТ kТ-51 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 150 м	10,49	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети РТС "Южное Бутово" - БУТ kПавильон Т.1 2Ду800 протяженностью 50 м	17,03	17,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.46 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 200 м	14,48	14,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.5 - территория застройки ЖК «Бунинские луга» 2Ду350 протяженностью 400 м	48,66	48,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.1 - ТК.2 2Ду800 протяженностью 245 м	83,43	83,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.10 - ТК.11 2Ду700 протяженностью 6 м	1,70	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.11 - ТК.12 2Ду700 протяженностью 66 м	18,72	18,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.12 - территория застройки 2Ду450 протяженностью 25 м	4,05	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.12 - ТК.13 2Ду600 протяженностью 39 м	9,03	9,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.13 - ТК.14 2Ду600 протяженностью 7 м	1,62	1,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.14 - ТК.15 2Ду600 протяженностью 107 м	24,77	24,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.15 - ТК.16 2Ду600 протяженностью 6 м	1,39	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.16 - ТК.17 2Ду600 протяженностью 65 м	15,04	15,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.17 - ТК.18 2Ду600 протяженностью 72 м	16,67	16,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.18 - ТК.19 2Ду600 протяженностью 127 м	29,40	29,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.19 - ТК.20 2Ду600 протяженностью 35 м	8,10	8,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.2 - ТК.3 2Ду800 протяженностью 134 м	45,63	45,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.20 - ТК.21 2Ду600 протяженностью 30 м	6,94	6,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.21 - ТК.22 2Ду600 протяженностью 157 м	36,34	36,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.22 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 126 м	10,84	10,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.22 - ТК.23 2Ду600 протяженностью 95 м	21,99	21,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.23 - ТК.24 2Ду600 протяженностью 27 м	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.24 - ТК.25 2Ду600 протяженностью 70 м	16,20	16,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.25 - ТК.26 2Ду600 протяженностью 22 м	5,09	5,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.26 - ТК.27 2Ду600 протяженностью 19 м	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.27 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 193 м	27,26	-	27,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.27 - ТК.28 2Ду600 протяженностью 48 м	11,11	11,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.28 - ТК.29 2Ду600 протяженностью 23 м	5,32	5,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.29 - ТК.30 2Ду600 протяженностью 177 м	40,97	40,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.3 - ТК.4 2Ду800 протяженностью 68 м	23,16	23,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.30 - ТК.31 2Ду600 протяженностью 27 м	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.31 - ТК.32 2Ду600 протяженностью 37 м	8,56	8,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.32 - ТК.33 2Ду600 протяженностью 19 м	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.33 - ТК.34 2Ду600 протяженностью 56 м	12,96	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.34 - ТК.35 2Ду600 протяженностью 29 м	6,71	6,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.35 - ТК.36 2Ду600 протяженностью 297 м	68,74	68,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.36 - ТК.37 2Ду600 протяженностью 261 м	60,41	60,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.37 - ТК.38 2Ду600 протяженностью 57 м	13,19	13,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.38 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 180 м	25,43	25,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.38 - ТК.39 2Ду600 протяженностью 97 м	22,45	22,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.39 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 34 м	2,38	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.39 - ТК.40 2Ду600 протяженностью 133 м	30,78	30,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.4 - ТК.5 2Ду800 протяженностью 58 м	19,75	19,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.40 - ТК.41 2Ду600 протяженностью 41 м	9,49	9,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.41 - ТК.42 2Ду600 протяженностью 83 м	19,21	19,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.42 - ТК.43 2Ду600 протяженностью 11 м	2,55	2,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.43 - ТК.44 2Ду600 протяженностью 222 м	51,38	51,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.44 - ТК.45 2Ду600 протяженностью 23 м	5,32	5,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.45 - ТК.46 2Ду600 протяженностью 25 м	5,79	5,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.46 - ТК.47 2Ду600 протяженностью 34 м	7,87	7,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.47 - ТК.48 2Ду600 протяженностью 30 м	6,94	6,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.48 - ТК.49 2Ду500 протяженностью 124 м	22,82	22,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.49 - ТК.50 2Ду500 протяженностью 18 м	3,31	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.5 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 919 м	79,03	79,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.5 - ТК.6 2Ду700 протяженностью 105 м	29,78	29,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.50 - ТК.51 2Ду500 протяженностью 351 м	64,58	64,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.51 - ТК.52 2Ду500 протяженностью 311 м	57,22	57,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.52 - ТК.53 2Ду500 протяженностью 77 м	14,17	14,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.53 - ТК.54 2Ду500 протяженностью 61 м	11,22	11,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.54 - ТК.55 2Ду500 протяженностью 45 м	8,28	8,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.55 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 50 м	3,50	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.55 - ТК.56 2Ду500 протяженностью 75 м	13,80	13,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.56 - ТК.57 2Ду500 протяженностью 99 м	18,22	18,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.57 - ТК.58 2Ду500 протяженностью 13 м	2,39	2,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.58 - ТК.59 2Ду500 протяженностью 17 м	3,13	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.59 - ТК.60 2Ду500 протяженностью 40 м	7,36	7,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.6 - ТК.7 2Ду700 протяженностью 45 м	12,76	12,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.60 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 35 м	2,45	-	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.60 - ТК.61 2Ду500 протяженностью 8 м	1,47	1,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.61 - ТК.62 2Ду500 протяженностью 45 м	8,28	8,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.62 - ТК.63 2Ду500 протяженностью 40 м	7,36	7,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.63 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 49 м	5,06	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.63 - ТК.64 2Ду500 протяженностью 65 м	11,96	11,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.64 - ТК.65 2Ду500 протяженностью 47 м	8,65	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.65 - ТК.66 2Ду500 протяженностью 45 м	8,28	8,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.66 - ТК.67 2Ду500 протяженностью 13 м	2,39	2,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.67 - ТК.68 2Ду500 протяженностью 70 м	12,88	12,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.68 - ТК.69 2Ду500 протяженностью 152 м	27,97	27,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.69 - ТК.70 2Ду500 протяженностью 87 м	16,01	16,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.7 - ТК.8 2Ду700 протяженностью 428 м	121,40	121,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.70 - ТК.71 2Ду500 протяженностью 164 м	30,18	30,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.71 - ТК.72 2Ду500 протяженностью 51 м	9,38	9,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.72 - ТК.73 2Ду500 протяженностью 143 м	26,31	26,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.73 - ТК.74 2Ду500 протяженностью 42 м	7,73	7,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.74 - ТК.75 2Ду500 протяженностью 91 м	16,74	16,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.8 - ТК.9 2Ду700 протяженностью 6 м	1,70	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.9 - ТК.10 2Ду700 протяженностью 104 м	29,50	29,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры т.46	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.39	**РТС «Внуково»**	592,29	421,77	-	89,08	-	60,98	0,83	-	-	-	-	-	0,91	-	-	18,72
	Надежность	154,85	74,85	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	74,85	74,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ГТЭС "Внуково" т.к.К-1 - т.2/3 2Ду400 протяженностью 330 м	46,62	46,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети РТС "Внуково" - т.4 2Ду600 протяженностью 102 м	23,61	23,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.95а/10* - т.к.95а/10 2Ду600 протяженностью 20 м	4,63	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	80,00	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция индивидуальных систем ГВС потребителей с газовых проточных водонагревателей на цетрализованное горячее водоснабжение	80,00	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	437,43	346,92	-	9,08	-	60,98	0,83	-	-	-	-	-	0,91	-	-	18,72
	Новое строительство	315,16	224,65	-	9,08	-	60,98	0,83	-	-	-	-	-	0,91	-	-	18,72
	Новое строительство тепловой камеры т.4*	27,50	27,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство тепловой камеры т.к.1	11,20	11,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ГТЭС "Внуково" т.к1 - т.1 2Ду600 протяженностью 50 м	11,57	11,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 165 м	9,08	-	-	9,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 450 м	24,78	24,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1* - территория застройки 2Ду150 протяженностью 170 м	9,36	-	-	-	-	9,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.10/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 60 м	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30
	Новое строительство участка тепловой сети т.10/4* - территория застройки 2Ду250 протяженностью 345 м	29,67	29,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.21/1- территория застройки 2Ду80 протяженностью 25 м	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.27/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 20 м	0,83	-	-	-	-	-	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.3/1б- территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
	Новое строительство участка тепловой сети т.40/2б* - территория застройки 2Ду300 протяженностью 500 м	51,62	-	-	-	-	51,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.51а/10 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 600 м	61,94	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.1 – территория застройки 2Ду150 протяженностью 230 м	12,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,66
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.2/4 – территория застройки 2Ду200 протяженностью 150 м	10,49	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.7/6*- территория застройки 2Ду300 протяженностью 460 м	47,49	47,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	122,27	122,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры к.1	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры т.2/3	12,80	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Реконструкция тепловой камеры т.4	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловой камеры т.к.95а/10	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.1 - т.4 с 2Ду400 на 2Ду600 протяженностью 360 м	76,61	76,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.2/3 - т.1/4 с 2Ду250 на 2Ду500 протяженностью 35 м	5,86	5,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.40	**РТС «Коломенская»**	92,83	33,25	9,50	-	2,40	2,58	-	29,69	12,52	-	-	-	-	-	2,88	-
	Переключение тепловых нагрузок	20,51	11,01	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	11,01	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КОЛ-С-9-4 - ГУП "НПО "Мосгормаш" 2Ду150 протяженностью 200 м	11,01	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	9,50	-	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устройство ЦТП в здании МК	9,50	-	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	72,32	22,24	-	-	2,40	2,58	-	29,69	12,52	-	-	-	-	-	2,88	-
	Новое строительство	72,32	22,24	-	-	2,40	2,58	-	29,69	12,52	-	-	-	-	-	2,88	-
	Новое строительство участка тепловой сети к-15* - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КОЛ-В-7-6 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	-	-	-	-	-	-	-	6,73	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КОЛ-В-8 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КОЛ-З-4 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КОЛ-С-9-1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-
	Новое строительство участка тепловой сети КОЛ-С-9-6 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 160 м	5,79	-	-	-	-	-	-	-	5,79	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КОЛ-Ю-31 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КОЛ-Ю31*** - территория застройки 2Ду125 протяженностью 280 м	13,46	-	-	-	-	-	-	13,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ЛД-I-21 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 160 м	7,69	-	-	-	-	-	-	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ЛД-I-23 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 30 м	2,58	-	-	-	-	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ЛД-I-24 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	-	-	-	-	-	-	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ЛД-I-9 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.41	**РТС «Перово»**	111,07	-	-	-	-	-	-	26,53	57,04	-	-	5,16	16,09	-	-	6,25
	Присоединение новых потребителей	111,07	-	-	-	-	-	-	26,53	57,04	-	-	5,16	16,09	-	-	6,25
	Новое строительство	111,07	-	-	-	-	-	-	26,53	57,04	-	-	5,16	16,09	-	-	6,25
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕР kК-1.25 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 230 м	16,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,09	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕР kК-1.59 - территория застройки 2Ду500 протяженностью 310 м	57,04	-	-	-	-	-	-	-	57,04	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕР kК-2.6.1* - территория застройки 2Ду125 протяженностью 300 м	14,42	-	-	-	-	-	-	14,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕР kК-4.2/3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 130 м	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕР kТ-12.69 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 60 м	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,16	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ПЕР kТ-15.60 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 220 м	12,11	-	-	-	-	-	-	12,11	-	-	-	-	-	-	-	-
1.42	**РТС «Терешково»**	1 430,58	1 240,74	93,08	35,84	-	2,88	6,99	41,91	2,48	5,21	1,44	-	-	-	-	-
	Надежность	154,85	154,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	154,85	154,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети пав.1 - пав.1 2Ду1000 протяженностью 20 м	9,37	9,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети РТС - пав.1 2Ду800 протяженностью 103 м	35,08	35,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 010 - т/к 011 2Ду500 протяженностью 600 м	110,40	110,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	1 275,73	1 085,89	93,08	35,84	-	2,88	6,99	41,91	2,48	5,21	1,44	-	-	-	-	-
	Новое строительство	1 251,95	1 062,11	93,08	35,84	-	2,88	6,99	41,91	2,48	5,21	1,44	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети пав.23 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 220 м	7,42	-	-	7,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети пав.4 - пав.4/1 2Ду200 протяженностью 60 м	4,20	-	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети пав.4/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 30 м	1,65	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети пав.4/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 60 м	3,30	-	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети с/к 21/2 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 90 м	3,03	-	-	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети С-1/1 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 80 м	2,70	-	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 002 - т/к 003 2Ду500 протяженностью 60 м	11,04	11,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 003 - т/к 004 2Ду500 протяженностью 165 м	30,36	30,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 004 - т/к 005 2Ду500 протяженностью 950 м	174,80	174,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 005 - т/к 006 2Ду500 протяженностью 290 м	53,36	53,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 005 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 50 м	4,30	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 006 - т/к 007 2Ду450 протяженностью 170 м	27,55	27,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 006 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 50 м	4,30	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 007 - т/к 008 2Ду350 протяженностью 340 м	41,36	41,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 007 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 310 м	43,79	43,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 008 - т/к 008/1 2Ду300 протяженностью 1200 м	123,89	123,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 008 - т/к 009 2Ду300 протяженностью 180 м	18,58	18,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 008 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 60 м	2,02	-	-	-	-	-	-	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 008/1 - т/к 008/2 2Ду250 протяженностью 200 м	17,20	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 008/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 008/2 - т/к 008/3 2Ду250 протяженностью 200 м	17,20	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 008/2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 008/3 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 60 м	3,30	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 008/3 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 300 м	25,80	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 009 - т/к 010 2Ду200 протяженностью 380 м	26,58	26,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 009 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 100 м	6,99	-	-	-	-	-	6,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 009 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 350 м	30,10	-	-	-	-	-	-	30,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 010 - т/к 010/1 2Ду150 протяженностью 780 м	42,95	42,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 010 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 010/1 - т/к 010/2 2Ду125 протяженностью 130 м	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 010/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 60 м	2,48	-	-	-	-	-	-	-	2,48	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 010/2 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 120 м	4,96	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 010/2 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 30 м	1,01	-	-	-	-	-	-	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 010/2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 60 м	2,17	-	-	-	-	-	-	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 10/5 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 160 м	4,61	-	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 11/3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 490 м	23,55	23,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 12/5 - т/к 002 2Ду500 протяженностью 260 м	47,84	47,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 12/5 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 12/5/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 50 м	3,50	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23/5 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 30 м	1,24	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5 - т/к 23а/5/1 2Ду250 протяженностью 160 м	13,76	13,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/1 - т/к 23а/5/2 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/1 - т/к 23а/5/6 2Ду200 протяженностью 130 м	9,09	9,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/2 - т/к 23а/5/3 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/2 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 90 м	3,72	-	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/3 - т/к 23а/5/4 2Ду100 протяженностью 220 м	9,10	9,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/3 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/4 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/4 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 440 м	14,83	14,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/5 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 290 м	13,94	13,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/5 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 350 м	24,48	24,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/5 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 170 м	5,73	5,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/6 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/6 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 180 м	9,91	-	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 23а/5/6 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 110 м	3,98	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 24/5 - т/к 24/5/1 2Ду150 протяженностью 200 м	11,01	-	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 24/5/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 24/5/1 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 90 м	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 36/6 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 140 м	5,07	-	5,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 5/4 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 190 м	9,13	-	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 5/4 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	-	-	-	-	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 5/4/1 - т/к 5/4/2 2Ду80 протяженностью 210 м	7,60	7,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 5/4/2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 90 м	3,26	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 7/4 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 150 м	5,06	-	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/т 10/1 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 60 м	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/т 16/1/1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/т 34/2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 80 м	2,90	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/т 37/1(м1-17) - территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/т 37/1/1 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/т 5/1 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 420 м	17,37	-	17,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/т 56/2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 90 м	3,26	-	-	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/т 9а/5 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 360 м	12,13	12,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/1 - Т19л/2 2Ду300 протяженностью 470 м	48,52	48,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/10 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 130 м	9,09	-	-	9,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/10 - территория застройки 2Ду350 протяженностью 230 м	27,98	27,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/2 - Т19л/3 2Ду300 протяженностью 370 м	38,20	38,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/2 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	-	-	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/3 - Т19л/4 2Ду250 протяженностью 80 м	6,88	6,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/3 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/4 - Т19л/5 2Ду250 протяженностью 70 м	6,02	6,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/4 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 30 м	1,65	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/5 - Т19л/6 2Ду200 протяженностью 50 м	3,50	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/5 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 110 м	6,06	6,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/6 - Т19л/7 2Ду200 протяженностью 50 м	3,50	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/6 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/7 - Т19л/8 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/7 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/8 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 30 м	1,65	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/8 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 160 м	5,79	-	-	5,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Т19л/9 - Т19л/10 2Ду350 протяженностью 30 м	3,65	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	23,79	23,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т/к 30/5 - т/к 12/5 с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 142 м	23,79	23,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.43	**РТЭС "Курьяново"**	109,78	89,00	2,90	-	-	15,97	-	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	109,78	89,00	2,90	-	-	15,97	-	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	109,78	89,00	2,90	-	-	15,97	-	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К-1023/17 (ДНС №9) - территория застройки 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К-1026/22 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 260 м	26,84	26,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К-17/3 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 290 м	15,97	-	-	-	-	15,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К-тк2 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 40 м	1,92	-	-	-	-	-	-	-	1,92	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 440 м	62,15	62,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.44	**КТС "Захарьино"**	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6,20	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6,20	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6,20	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. т.22 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6,20	-	-	-	-	-	-
1.45	**КТС "Покровское-Стрешнево"**	8,38	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,73
	Присоединение новых потребителей	8,38	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,73
	Новое строительство	8,38	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,73
	Новое строительство участка тепловой сети k.11-1-0006 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 140 м	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,73
	Новое строительство участка тепловой сети k.11-2-0003 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.46	**КТС-18**	76,60	-	60,74	-	-	-	-	-	15,86	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	76,60	-	60,74	-	-	-	-	-	15,86	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	76,60	-	60,74	-	-	-	-	-	15,86	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КТС-18 k10/84 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 330 м	15,86	-	-	-	-	-	-	-	15,86	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КТС-18 k6/84 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 430 м	60,74	-	60,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.47	**КТС-28, КТС-42**	894,03	223,51	223,51	223,51	223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	894,03	223,51	223,51	223,51	223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	894,03	223,51	223,51	223,51	223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	894,03	223,51	223,51	223,51	223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.48	**КТС-54**	16,11	-	-	-	-	-	-	-	8,65	1,40	-	-	-	-	-	6,06
	Присоединение новых потребителей	16,11	-	-	-	-	-	-	-	8,65	1,40	-	-	-	-	-	6,06
	Новое строительство	16,11	-	-	-	-	-	-	-	8,65	1,40	-	-	-	-	-	6,06
	Новое строительство участка тепловой сети КТС-18 k1/86 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 180 м	8,65	-	-	-	-	-	-	-	8,65	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КТС-54 k10/10 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 20 м	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КТС-54 k7/70А - территория застройки 2Ду150 протяженностью 110 м	6,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,06
	Реконструкция тепловых сетей в связи с износом	215 374,98	7 733,85	6 429,50	6 811,63	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
	Реконструкция тепловых сетей в связи с износом	215 374,98	7 733,85	6 429,50	6 811,63	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
	Реконструкция	215 374,98	7 733,85	6 429,50	6 811,63	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
	Реконструкция тепловых сетей в связи с износом	215 374,98	7 733,85	6 429,50	6 811,63	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
2	**ООО "ТСК Мосэнерго"**	13 429,43	594,44	1 836,82	1 935,36	2 312,80	604,96	430,00	500,00	509,29	550,00	550,00	555,77	750,00	700,00	800,00	800,00
2.1	**РТС-1 г. Зеленоград**	5,51	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	5,51	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	5,51	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. З-61 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**РТС-1, РТС-2, РТС-3 г. Зеленоград**	5 163,83	180,00	1 661,28	1 661,28	1 661,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	5 163,83	180,00	1 661,28	1 661,28	1 661,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	5 163,83	180,00	1 661,28	1 661,28	1 661,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	5 163,83	180,00	1 661,28	1 661,28	1 661,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	**РТС-2 г. Зеленоград**	114,09	88,00	-	21,13	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	88,00	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	88,00	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети РТС - кЗ-211 с 2Ду600 на 2Ду700 протяженностью	49,91	49,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	190 м																
	Реконструкция участка тепловой сети РТС - кЗ-300 с 2Ду600 на 2Ду700 протяженностью 77 м	20,23	20,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети РТС - кЗ-301 с 2Ду600 на 2Ду700 протяженностью 68 м	17,86	17,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	26,09	-	-	21,13	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	26,09	-	-	21,13	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. З-209 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 90 м	3,72	-	-	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. З-ТК106 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 190 м	9,13	-	-	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.З-204/3 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 120 м	4,96	-	-	-	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.З-205 - территория застройки 2Ду100 протяженностью 200 м	8,27	-	-	8,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	**РТС-4 г. Зеленоград**	356,50	162,04	38,50	93,71	51,52	4,96	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	356,50	162,04	38,50	93,71	51,52	4,96	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-
	Новое строительство	356,50	162,04	38,50	93,71	51,52	4,96	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети З-12/20 - территория застройки 2Ду300 протяженностью 270 м	27,87	-	-	27,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети З-26/2 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	-	-	-	-	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети З-27/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 120 м	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети З-31 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 10 м	0,36	-	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети З-32 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 270 м	38,14	-	38,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети З-тк41 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 260 м	14,32	-	-	14,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети З-тк44-1 - территория застройки 2Ду500 протяженностью 560 м	103,04	-	-	51,52	51,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1 - территория застройки 2Ду450 протяженностью 1000 м	162,04	162,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**РТЭС-3 г. Зеленоград**	53,19	9,75	-	39,12	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	53,19	9,75	-	39,12	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	53,19	9,75	-	39,12	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети З-тк59/1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	-	-	-	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети З-тк60/а - территория застройки 2Ду125 протяженностью 390 м	18,74	-	-	18,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети З-тк75/7 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 370 м	20,37	-	-	20,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети З-тк77 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 177 м	9,75	9,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловых сетей в связи с износом	7 736,31	154,65	137,04	114,62	600,00	600,00	430,00	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00	750,00	700,00	800,00	800,00
	Реконструкция тепловых сетей в связи с износом	7 736,31	154,65	137,04	114,62	600,00	600,00	430,00	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00	750,00	700,00	800,00	800,00
	Реконструкция	7 736,31	154,65	137,04	114,62	600,00	600,00	430,00	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00	750,00	700,00	800,00	800,00
	Реконструкция тепловых сетей в связи с износом	7 736,31	154,65	137,04	114,62	600,00	600,00	430,00	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00	750,00	700,00	800,00	800,00
3	**ООО "ТСК Новая Москва"**	7 228,12	959,28	710,89	538,40	346,81	320,19	304,09	334,38	402,22	306,92	370,83	349,67	913,22	463,22	451,18	456,82
3.1	**КТС "Былово"**	13,57	-	13,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	13,57	-	13,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	13,57	-	13,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-5 Был – территория застройки 2Ду100 протяженностью 200 м	8,27	-	8,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-5 Был – территория застройки 2Ду40 протяженностью 200 м	5,30	-	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**КТС "Вороново"**	136,96	132,87	-	-	-	-	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	132,87	132,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	132,87	132,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети КТС – ТК-1А с 2Ду300 на 2Ду350 протяженностью 34 м	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети НС-2 – ТК-15 с 2Ду150 на 2Ду200 протяженностью 8 м	0,47	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-10 – ТК-11 с 2Ду200 на 2Ду250 протяженностью 244 м	18,15	18,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-11 - ТК-12 с 2Ду200 на 2Ду250 протяженностью 33 м	2,45	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-15 - ТК-16 с 2Ду150 на 2Ду200 протяженностью 132 м	7,81	7,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-18А - ТК-18 с 2Ду125 на 2Ду150 протяженностью 11 м	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-1А – ТК-2 с 2Ду300 на 2Ду350 протяженностью 274 м	29,64	29,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 - ТК-3 с 2Ду300 на 2Ду350 протяженностью 68 м	7,36	7,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-21 - ТК-22 с 2Ду50 на 2Ду70 протяженностью 40 м	1,01	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-27 - ТК-28 с 2Ду150 на 2Ду250 протяженностью 77 м	5,73	5,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-28 - ТК-29 с 2Ду150 на 2Ду250 протяженностью 70 м	5,21	5,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-29 - ТК-30 с 2Ду150 на 2Ду250 протяженностью 18 м	1,34	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 - ТК-4 с 2Ду250 на 2Ду350 протяженностью 120 м	12,98	12,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-30 - ТК-31 с 2Ду150 на 2Ду200 протяженностью 55 м	3,26	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-31 - ТК-32 с 2Ду150 на 2Ду250 протяженностью 72 м	5,36	5,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 - ТК-6 с 2Ду250 на 2Ду350 протяженностью 90 м	9,74	9,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-6 - ТК-7 с 2Ду250 на 2Ду300 протяженностью 84 м	7,62	7,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-7 - ТК-8 с 2Ду250 на 2Ду300 протяженностью 22 м	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-8 - ТК-9 с 2Ду250 на 2Ду300 протяженностью 66 м	5,99	5,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-9 - ТК-27 с 2Ду150 на 2Ду250 протяженностью 35 м	2,60	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	4,09	-	-	-	-	-	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	4,09	-	-	-	-	-	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. ТК-18 вор – территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. ТК-18 вор – территория застройки 2Ду70 протяженностью 50 м	1,69	-	-	-	-	-	1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	**КТС "Знамя Октября"**	11,01	-	-	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	11,01	-	-	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	11,01	-	-	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. ТК-26 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 200 м	11,01	-	-	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	**КТС "Кленово"**	7,69	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	7,69	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	7,69	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.1 – территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.1 – территория застройки 2Ду50 протяженностью 100 м	2,88	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	**КТС "Красная Пахра"**	18,00	-	11,08	-	-	-	-	-	-	6,92	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	18,00	-	11,08	-	-	-	-	-	-	6,92	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	18,00	-	11,08	-	-	-	-	-	-	6,92	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-1 – территория застройки 2Ду125 протяженностью 90 м	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-1 – территория застройки 2Ду50 протяженностью 90 м	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-14 – территория застройки 2Ду40 протяженностью 100 м	2,65	-	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-14 – территория застройки 2Ду80 протяженностью 100 м	3,62	-	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-18 – территория застройки 2Ду40 протяженностью 80 м	2,12	-	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-18 – территория застройки 2Ду70 протяженностью 80 м	2,70	-	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	**КТС "Мосрентген"**	17,35	-	-	-	15,91	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	17,35	-	-	-	15,91	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	17,35	-	-	-	15,91	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети к. 1 – территория застройки 2Ду125 протяженностью 30 м	1,44	-	-	-	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду250 протяженностью 185 м	15,91	-	-	-	15,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	**КТС "Рогово"**	29,04	7,33	21,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	7,33	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	7,33	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.13 - ж.д.19 с 2Ду50 на 2Ду80 протяженностью 37 м	1,02	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.6 – т.к.7 с 2Ду80 на 2Ду125 протяженностью 136 м	5,25	5,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.7 - т.к.8 с 2Ду80 на 2Ду100 протяженностью 33 м	1,07	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	21,71	-	21,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	21,71	-	21,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. 2 рог – территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	-	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. 2 рог – территория застройки 2Ду40 протяженностью 150 м	3,97	-	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.10 рог – территория застройки 2Ду125 протяженностью 150 м	7,21	-	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.10 рог – территория застройки 2Ду50 протяженностью 150 м	4,33	-	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	**КТС "Фабрика им. 1 Мая"**	10,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,07	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	10,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,07	-	-	-	-	-
	Новое строительство	10,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,07	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. ТК-6 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 120 м	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,61	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. ТК-6 - территория застройки 2Ду50 протяженностью 120 м	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46	-	-	-	-	-
3.9	**КТС "Шишкин Лес"**	35,99	12,42	5,71	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	12,42	12,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	12,42	12,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети КТС – ТК-4 с 2Ду200 на 2Ду350 протяженностью 33 м	3,57	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-20 – ТК-21 с 2Ду50 на 2Ду100 протяженностью 8 м	0,26	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-21 – стр.32 с 2Ду50 на 2Ду100 протяженностью 65 м	2,10	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 - ТК-5 с 2Ду200 на 2Ду350 протяженностью 60 м	6,49	6,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	23,58	-	5,71	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	23,58	-	5,71	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК 2 ш лес– территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК 2 ш лес– территория застройки 2Ду40 протяженностью 70 м	1,85	-	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК 6 ш лес – территория застройки 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	-	-	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК 6 ш лес – территория застройки 2Ду250 протяженностью 80 м	6,88	-	-	6,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК 6 ш лес – территория застройки 2Ду70 протяженностью 80 м	5,39	-	-	5,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	**КТС "Щапово"**	158,58	145,60	6,27	-	-	6,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	107,15	107,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	107,15	107,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети КТС – ТК-3 с 2Ду250 на 2Ду350 протяженностью 351 м	37,97	37,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-23 - ТК-24 с 2Ду200 на 2Ду300 протяженностью 55 м	4,99	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-24 - ТК-25 с 2Ду200 на 2Ду300 протяженностью 55 м	4,99	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-25 - ТК-25.1 с 2Ду200 на 2Ду300 протяженностью 125 м	11,34	11,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 – ТК-4 с 2Ду200 на 2Ду350 протяженностью 65 м	7,03	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 - ТК-5 с 2Ду200 на 2Ду350 протяженностью 68 м	7,36	7,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 - ТК-6 с 2Ду200 на 2Ду350 протяженностью 44 м	4,76	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-6 - ТК-8 с 2Ду200 на 2Ду350 протяженностью 102 м	11,03	11,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-8 - ТК-9 с 2Ду200 на 2Ду300 протяженностью 150 м	13,61	13,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-9 - ТК-23 с 2Ду200 на 2Ду300 протяженностью 45 м	4,08	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	51,43	38,45	6,27	-	-	6,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	51,43	38,45	6,27	-	-	6,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.П-13 – территория застройки 2Ду40 протяженностью 100 м	2,65	-	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.П-13 – территория застройки 2Ду80 протяженностью 100 м	3,62	-	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.ТК-42Щ – территория застройки школы 2Ду200 протяженностью 250 м	17,49	17,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.ТК-42Щ – территория застройки школы 2Ду70 протяженностью 250 м	8,43	8,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.ТК-44Щ – территория застройки 2Ду40 протяженностью 200 м	5,30	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.ТК-44Щ – территория застройки 2Ду80 протяженностью 200 м	7,24	7,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.ТК-8Щ – территория застройки 2Ду150 протяженностью 80 м	4,40	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.ТК-8Щ – территория застройки 2Ду50 протяженностью 80 м	2,31	-	-	-	-	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	**КТС № 18 пос. Киевский**	76,50	69,05	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	64,92	64,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	64,92	64,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети КТС – ТК-1 с 2Ду250 на 2Ду350 протяженностью 13 м	1,41	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 – ТК-2 с 2Ду250 на 2Ду350 протяженностью 208 м	22,50	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-12 - ТК-14 с 2Ду200 на 2Ду300 протяженностью 130 м	11,79	11,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 - ТК-23 с 2Ду250 на 2Ду350 протяженностью 68 м	7,36	7,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-23 - ТК-12 с 2Ду200 на 2Ду300 протяженностью 190 м	17,23	17,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ЦТП 19-04-015 – ЦТП 19-04-110 с 2Ду80 на 2Ду125 протяженностью 120 м	4,63	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	11,58	4,14	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	11,58	4,14	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-14 – территория застройки 2Ду100 протяженностью 80 м	3,31	-	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-14* – территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	-	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-6 – территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12	**КТС № 36 п. Птичное**	25,09	16,58	6,20	-	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	16,58	16,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	16,58	16,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.1 – т.3 с 2Ду125 на 2Ду200 протяженностью 74 м	4,38	4,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.3 – ТК-4 с 2Ду125 на 2Ду200 протяженностью 38 м	2,25	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-1/3 - Центр. 3 ж.д с 2Ду80 на 2Ду100 протяженностью 15 м	0,48	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 – д. инкубатор с 2Ду100 на 2Ду150 протяженностью 40 м	1,81	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 - ТК-3 с 2Ду100 на 2Ду150 протяженностью 24 м	1,08	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети Центр. 2 ж.д – детск.сад №46 с 2Ду80 на 2Ду100 протяженностью 143 м	4,62	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ЦТП 19-04-022 – т.1 с 2Ду125 на 2Ду200 протяженностью 33 м	1,95	1,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	8,51	-	6,20	-	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	8,51	-	6,20	-	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-6 – территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	-	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-8 – территория застройки 2Ду50 протяженностью 80 м	2,31	-	-	-	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	**КТС № 38 п. Птичное**	13,59	11,19	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	11,19	11,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	11,19	11,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.1 – т.3 с 2Ду150 на 2Ду200 протяженностью 26 м	1,54	1,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.3 – т.4 с 2Ду150 на 2Ду200 протяженностью 163 м	9,65	9,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	2,40	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	2,40	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-21/1 – территория застройки 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14	**КТС № 51 п. Яковлевское**	15,49	15,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	11,87	11,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	11,87	11,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КТС – ТК-1 2Ду250 протяженностью 138 м	11,87	11,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	3,62	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	3,62	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-18 – территория застройки 2Ду80 протяженностью 100 м	3,62	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15	**КТС № 8 п. Кокошкино**	21,96	16,09	-	-	-	5,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	3,55	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	3,55	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-7 – ТК-8 с 2Ду150 на 2Ду200 протяженностью 60 м	3,55	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	18,41	12,54	-	-	-	5,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	18,41	12,54	-	-	-	5,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-2 - территория застройки 2Ду40 протяженностью 200 м	5,30	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-2 - территория застройки 2Ду80 протяженностью 200 м	7,24	7,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-31 – территория застройки 2Ду150 протяженностью 70 м	3,85	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-31 – территория застройки 2Ду50 протяженностью 70 м	2,02	-	-	-	-	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16	**КТС-1 "Московский"**	65,15	62,36	-	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	30,18	30,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	30,18	30,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети перемычка между магистральными выводами 2Ду400 протяженностью 80 м	11,30	11,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.9/12 - т.к 3/11 2Ду200 протяженностью 270 м	18,88	18,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	34,97	32,17	-	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	34,97	32,17	-	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11а - территория застройки 2Ду200 протяженностью 460 м	32,17	32,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 6/11 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 40 м	2,80	-	-	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17	**КТС-1 "Щербинка"**	934,65	83,64	260,70	320,62	13,21	-	-	34,38	102,22	-	50,76	34,67	13,22	13,22	1,18	6,82
	Надежность	14,18	14,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	14,18	14,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная КТС-1 г.о. Щербинка - т.1к 2Ду700 протяженностью 50 м	14,18	14,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переключение тепловых нагрузок	33,60	-	-	33,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	17,20	-	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.19/1в* - т.1.1 2Ду250 протяженностью 200 м	17,20	-	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	16,40	-	-	16,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устройство ЦТП в здании МК	16,40	-	-	16,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	886,87	69,46	260,70	287,02	13,21	-	-	34,38	102,22	-	50,76	34,67	13,22	13,22	1,18	6,82
	Новое строительство	853,33	35,92	260,70	287,02	13,21	-	-	34,38	102,22	-	50,76	34,67	13,22	13,22	1,18	6,82
	Новое строительство участка тепловой сети т.13/5* - т.13/6* 2Ду200 протяженностью 100 м	6,99	-	-	6,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13/5*1) - территория застройки 2Ду125 протяженностью 35 м	1,68	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13/6*1) - территория застройки 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13/6*1) - территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	-	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети КТС-1 – т.к.Н-2* 2Ду700 протяженностью 1180 м	334,70	-	167,35	167,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1.31) – территория застройки 2Ду200 протяженностью 230 м	16,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,09	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1.31) – территория застройки 2Ду70 протяженностью 185 м	6,24	-	-	6,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1.31) – территория застройки 2Ду70 протяженностью 35 м	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.106в1) - территория застройки 2Ду125 протяженностью 550 м	26,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,22	13,22	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13/3 - т.13/4* 2Ду200 протяженностью 170 м	11,89	11,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13/4 - т.13/5* 2Ду200 протяженностью 80 м	5,60	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.13/4*1) - территория застройки 2Ду100 протяженностью 35 м	1,45	-	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.148а/11) - территория застройки 2Ду70 протяженностью 215 м	7,25	7,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.28 - т.28/1-1 2Ду80 протяженностью 180 м	6,52	-	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.28/1-11) - территория застройки 2Ду80 протяженностью 90 м	3,26	-	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.41) - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	-	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.65 - т.65/1 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
	Новое строительство участка тепловой сети т.65/11) - территория застройки 2Ду100 протяженностью 125 м	5,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,17
	Новое строительство участка тепловой сети т.7/2*1) - территория застройки 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.81) - территория застройки 2Ду150 протяженностью 140 м	7,71	-	-	-	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.8к - ТК.34* 2Ду300 протяженностью 450 м	46,46	-	-	-	-	-	-	-	46,46	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.9а - т.9а/1* 2Ду125 протяженностью 60 м	2,88	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.9а/1*1) - территория застройки 2Ду100 протяженностью 160 м	6,62	6,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети т.9а/1*1) - территория застройки 2Ду100 протяженностью 45 м	1,86	-	-	-	-	-	-	1,86	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.А1) - территория застройки 2Ду350 протяженностью 570 м	69,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,67	34,67	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.19/1в* - т.65 2Ду300 протяженностью 280 м	28,91	-	-	28,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.34* - ТК.34в* 2Ду300 протяженностью 630 м	65,04	-	-	-	-	-	-	32,52	32,52	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.34*1) - территория застройки 2Ду300 протяженностью 110 м	11,36	-	-	-	-	-	-	-	11,36	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.34в* - ТК.19/1в* 2Ду300 протяженностью 1470 м	151,76	-	75,88	75,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.34в*1) - территория застройки 2Ду200 протяженностью 170 м	11,89	-	-	-	-	-	-	-	11,89	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	33,54	33,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.1.1 - т.1.2 с 2Ду150 на 2Ду250 протяженностью 10 м	0,74	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.1.2 - т.1.3 с 2Ду150 на 2Ду250 протяженностью 200 м	14,88	14,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.13 - т.13/1 с 2Ду200 на 2Ду250 протяженностью 106 м	7,88	7,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.13/1 - т.13/2 с 2Ду200 на 2Ду250 протяженностью 23 м	1,71	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.8 - т.8/1 с 2Ду200 на 2Ду250 протяженностью 79 м	5,88	5,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.8/1 - т.13 с 2Ду200 на 2Ду250 протяженностью 33 м	2,45	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.18	**КТС-8**	16,65	-	8,32	8,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	16,65	-	8,32	8,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	16,65	-	8,32	8,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	16,65	-	8,32	8,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.19	**Котельная ОАО «Троицкая камвольная фабрика»**	3,76	-	-	-	-	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	3,76	-	-	-	-	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	3,76	-	-	-	-	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. Парковая – территория застройки 2Ду40 протяженностью 60 м	1,59	-	-	-	-	1,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. Парковая – территория застройки 2Ду80 протяженностью 60 м	2,17	-	-	-	-	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20	**Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)**	15,38	-	-	-	15,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	15,38	-	-	-	15,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	15,38	-	-	-	15,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду125 протяженностью 200 м	9,61	-	-	-	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду50 протяженностью 200 м	5,77	-	-	-	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.21	**МК "Изварино"**	34,97	27,51	7,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	27,51	27,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	27,51	27,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.1 - т.к.10 с 2Ду100 на 2Ду150 протяженностью 609 м	27,51	27,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	7,45	-	7,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	7,45	-	7,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-10 – территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	-	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-10 – территория застройки 2Ду40 протяженностью 100 м	2,65	-	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.22	**МК "Радиоцентр"**	1,15	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	1,15	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	1,15	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 - т.к. Радиоцентр д.2 с 2Ду50 на 2Ду80 протяженностью 42 м	1,15	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.23	**МК "Секерино"**	16,13	16,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	16,13	16,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	16,13	16,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети МК – т.к.1 с 2Ду70 на 2Ду125 протяженностью 114 м	4,40	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.1 - т.к.2 с 2Ду70 на 2Ду125 протяженностью 80 м	3,09	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.2 - т.к.3 с 2Ду70 на 2Ду125 протяженностью 140 м	5,40	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.3 - т.к.4 с 2Ду70 на 2Ду100 протяженностью 18 м	0,58	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.3 - т.к.5 с 2Ду50 на 2Ду80 протяженностью 32 м	0,88	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.4 - т.к.4А с 2Ду70 на 2Ду100 протяженностью 55 м	1,78	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.24	**МК № 21 х. Ильичевка**	8,76	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	8,76	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	8,76	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.1 – ТК-1 с 2Ду100 на 2Ду150 протяженностью 194 м	8,76	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25	**МК-4 г. Щербинка**	11,88	11,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	11,88	11,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	11,88	11,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.1* - т.к.20 с 2Ду100 на 2Ду150 протяженностью 204 м	9,22	9,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.20 – т.к.4а/1 с 2Ду100 на 2Ду150 протяженностью 59 м	2,67	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26	**МК-5 г. Щербинка**	19,27	19,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	19,27	19,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	19,27	19,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети МК – т.к.1а с 2Ду100 на 2Ду150 протяженностью 3 м	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.1а - т.к.9 с 2Ду100 на 2Ду150 протяженностью 357 м	16,13	16,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.9- т.к.11 с 2Ду100 на 2Ду125 протяженностью 78 м	3,01	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция тепловых сетей в связи с износом	5 509,46	294,26	362,42	177,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	315,00	900,00	450,00	450,00	450,00
	Реконструкция тепловых сетей в связи с износом	5 509,46	294,26	362,42	177,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	315,00	900,00	450,00	450,00	450,00
	Реконструкция	5 509,46	294,26	362,42	177,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	315,00	900,00	450,00	450,00	450,00
	Реконструкция тепловых сетей в связи с износом	5 509,46	294,26	362,42	177,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	315,00	900,00	450,00	450,00	450,00
4	**АО "ТЭП"**	8,15	8,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ЖК "Прима парк"	8,15	8,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	8,15	8,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	8,15	8,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду150 протяженностью 100 м	5,51	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду40 протяженностью 100 м	2,65	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**ГБУ СО МО "Центр социальной медицинской реабелитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки"**	6,27	-	-	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная "Центр реабелитации "Ясенки"	6,27	-	-	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	6,27	-	-	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	6,27	-	-	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду40 протяженностью 100 м	2,65	-	-	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду80 протяженностью 100 м	3,62	-	-	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	**ГБУЗ города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий №20 «Красная Пахра»**	7,55	7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ГКУЗ ДС №20 ДЗМ	7,55	7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	7,55	7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	7,55	7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. т.2 – территория застройки 2Ду150 протяженностью 90 м	4,96	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. т.2 – территория застройки 2Ду50 протяженностью 90 м	2,60	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	**ГУ ЖКХ (ФГБУ "ЦЖКУ")**	137,41	3,37	26,19	26,19	38,57	43,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	**Котельная № 153 (п. Ватутинки)**	25,63	-	9,54	9,54	-	6,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	19,09	-	9,54	9,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	19,09	-	9,54	9,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	19,09	-	9,54	9,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	6,54	-	-	-	-	6,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	6,54	-	-	-	-	6,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.Y9 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.Y9 - территория застройки 2Ду70 протяженностью 80 м	2,70	-	-	-	-	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	**КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"**	111,78	3,37	16,65	16,65	38,57	36,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	33,29	-	16,65	16,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	33,29	-	16,65	16,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	33,29	-	16,65	16,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	78,49	3,37	-	-	38,57	36,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	78,49	3,37	-	-	38,57	36,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1 – территория застройки 2Ду250 протяженностью 850 м	73,10	-	-	-	36,55	36,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. т.25– территория застройки 2Ду50 протяженностью 70 м	2,02	-	-	-	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.15а– территория застройки 2Ду70 протяженностью 100 м	3,37	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**ЗАО "Санаторий "Ерино"**	66,39	33,10	16,65	16,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	66,39	33,10	16,65	16,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	33,10	33,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	33,10	33,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-9 – ТК-1 с 2Ду200 на 2Ду250 протяженностью 445 м	33,10	33,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	33,29	-	16,65	16,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Реконструкция	33,29	-	16,65	16,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перевод на закрытую схему	33,29	-	16,65	16,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	**МУП "Троицктеплоэнерго"**	56,32	-	-	51,03	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная Центральная	56,32	-	-	51,03	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переключение тепловых нагрузок	12,16	-	-	12,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	12,16	-	-	12,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устройство ЦТП в здании котельной	12,16	-	-	12,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	44,16	-	-	38,87	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	44,16	-	-	38,87	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети кам. прис. кот. "Радужная" - территория застройки 2Ду200 протяженностью 150 м	10,49	-	-	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-19 – территория застройки 2Ду125 протяженностью 110 м	5,29	-	-	-	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-41 - территория застройки 2Ду250 протяженностью 330 м	28,38	-	-	28,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**ОАО "Дубровицы"**	17,87	-	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ОАО "Дубровицы" (п. Курилово)	17,87	-	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	17,87	-	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	17,87	-	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	-	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	-	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду40 протяженностью 150 м	3,97	-	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду50 протяженностью 100 м	2,88	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	**ОАО "Новомосковский Технопарк"**	139,96	11,54	-	51,99	76,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная "Новомосковский Технопарк"	139,96	11,54	-	51,99	76,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	139,96	11,54	-	51,99	76,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	35,99	11,54	-	-	24,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-1.1 – территория застройки 2Ду125 протяженностью 150 м	7,21	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-1.1 – территория застройки 2Ду50 протяженностью 150 м	4,33	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-8.1 – территория застройки 2Ду100 протяженностью 150 м	6,20	-	-	-	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-8.1 – территория застройки 2Ду350 протяженностью 150 м	18,25	-	-	-	18,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	103,98	-	-	51,99	51,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети Котельная – т.8.1 с 2Ду250 на 2Ду400 протяженностью 820 м	103,98	-	-	51,99	51,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	**ОАО "ТЭИК"**	43,45	41,38	-	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ОАО "ТЭИК"	43,45	41,38	-	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	43,45	41,38	-	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	43,45	41,38	-	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК 1 - ТК 1а 2Ду250 протяженностью 275 м	23,65	23,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК 1 - ТК 1а 2Ду80 протяженностью 275 м	9,96	9,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК 1а – территория застройки 2Ду200 протяженностью 20 м	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК 1а – территория застройки 2Ду200 протяженностью 75 м	5,25	5,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК 1а – территория застройки 2Ду70 протяженностью 20 м	0,67	-	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК 1а – территория застройки 2Ду70 протяженностью 75 м	2,53	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**ООО "Газпром энерго"**	217,01	174,01	-	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1	**Котельная № 1 ООО "Декор"**	174,01	174,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	174,01	174,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	133,57	133,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – т.31 2Ду400 протяженностью 127,8 м	18,05	18,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.31 – Больница с родильным домом 2Ду400 протяженностью 750 м	105,95	105,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК.19 – территория застройки 2Ду200 протяженностью 70 м	4,90	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк-12 – территория застройки 2Ду150 протяженностью 85 м	4,68	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	40,43	40,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети Котельная - т.31 с 2Ду500 на 2Ду600 протяженностью 190 м	40,43	40,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
13.2	**Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")**	43,00	-	-	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	43,00	-	-	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	43,00	-	-	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду250 протяженностью 500 м	43,00	-	-	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**ООО "Геруда"**	162,98	162,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ООО "Геруда"	162,98	162,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	57,72	57,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	57,72	57,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети перемычка между выводами 2Ду500 протяженностью 80 м	14,72	14,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети перемычка между двумя направлениями 2Ду250 протяженностью 500 м	43,00	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	105,26	105,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	105,26	105,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная- т.к.1 2Ду500 протяженностью 200 м	36,80	36,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1 - территория застройки 2Ду125 протяженностью 70 м	3,36	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.1 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 30 м	1,65	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.2 - территория застройки 2Ду200 протяженностью 180 м	12,59	12,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.3 - т.4 2Ду400 протяженностью 260 м	36,73	36,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.4 - территория застройки 2Ду400 протяженностью 100 м	14,13	14,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	**ООО "ГрадИнвест"**	13,24	-	2,75	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная мкр. «Солнцево-парк»	13,24	-	2,75	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	13,24	-	2,75	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	13,24	-	2,75	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-1 – территория застройки 2Ду200 протяженностью 150 м	10,49	-	-	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети ТК-2/3 – территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	**ООО "Инвесттраст"**	51,58	51,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ООО "Инвесттраст"	51,58	51,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	9,20	9,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	9,20	9,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.1в - т.к.2в 2Ду500 протяженностью 50 м	9,20	9,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	42,38	42,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	42,38	42,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. т.13 – территория застройки 2Ду400 протяженностью 300 м	42,38	42,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	**ООО "Источник"**	2,75	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ООО "Источник"	2,75	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	2,75	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	2,75	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк-1 – территория застройки 2Ду150 протяженностью 50 м	2,75	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	**ООО "Регион Энерго Сервис"**	43,00	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ООО «Регион Энерго Сервис»	43,00	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	38,86	38,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	38,86	38,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная - т.к.1 2Ду500 протяженностью 85 м	15,64	15,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к.7* - т.к.19* 2Ду250 протяженностью 270 м	23,22	23,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	4,14	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	4,14	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. т.7* – территория застройки 2Ду100 протяженностью 100 м	4,14	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	**ФГУП АПК "Воскресенский"**	10,60	3,17	-	7,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная п. Воскресенское	10,60	3,17	-	7,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надежность	3,17	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция	3,17	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.1 – т.к.2 с 2Ду70 на 2Ду100 протяженностью 45 м	1,45	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция участка тепловой сети т.к.2 – т.к.3 с 2Ду80 на 2Ду100 протяженностью 53 м	1,71	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	7,43	-	-	7,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	7,43	-	-	7,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т.к. т.5 - территория застройки 2Ду150 протяженностью 135 м	7,43	-	-	7,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	**Строительство тепловых сетей от новых котельных**	9 408,35	3 834,87	355,71	112,20	239,47	439,08	732,14	365,45	826,94	745,69	494,04	173,56	361,33	291,86	300,55	135,46
20.1	**РТС "Саларьево"**	3 707,26	2 381,75	319,09	44,51	75,92	104,68	388,81	111,61	177,67	8,10	53,96	13,83	27,34	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	3 707,26	2 381,75	319,09	44,51	75,92	104,68	388,81	111,61	177,67	8,10	53,96	13,83	27,34	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство	3 707,26	2 381,75	319,09	44,51	75,92	104,68	388,81	111,61	177,67	8,10	53,96	13,83	27,34	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 1.1 - ИТП-5.1 2Ду125 протяженностью 36,4 м	1,75	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 1.1 - К.7 2Ду400 протяженностью 124,1 м	17,53	17,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 1.2 - 1.21 2Ду125 протяженностью 76,1 м	3,66	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 1.2 - 1.3 2Ду300 протяженностью 99,4 м	10,26	10,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 1.2 - ИТП-3.1 2Ду80 протяженностью 46,7 м	1,69	1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 1.21 - ИТП-4.1 2Ду125 протяженностью 91,4 м	4,39	4,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 1.21 - ИТП-6.1 2Ду80 протяженностью 48,3 м	1,75	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 1.3 - 190 2Ду300 протяженностью 193 м	19,93	-	-	-	19,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 1.3 - ИТП-1.1 2Ду80 протяженностью 62,3 м	2,26	2,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 1.3 - ИТП-2.1 2Ду80 протяженностью 58,1 м	2,10	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 10.1 - 7.1 2Ду600 протяженностью 209 м	48,38	48,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 10.1 - ИТП-30.7 2Ду100 протяженностью 21 м	0,87	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 10.1 - ИТП-31.2 2Ду50 протяженностью 16,53 м	0,48	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 10.1 - ИТП-32.7 2Ду100 протяженностью 21 м	0,87	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 10.2 - 10.3 2Ду600 протяженностью 174,1 м	40,30	-	40,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 10.2 - ИТП-29.9 2Ду80 протяженностью 42,5 м	1,54	-	-	-	-	1,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 10.2 - ЦТП-41.9 2Ду200 протяженностью 48,4 м	3,39	-	-	-	-	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 10.3 - 9.1 2Ду600 протяженностью 193,6 м	44,81	-	44,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 10.3 - ИТП-28.9 2Ду80 протяженностью 67,8 м	2,46	-	-	-	-	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 10.3 - ЦТП-39.9 2Ду200 протяженностью 61 м	4,27	-	-	-	-	4,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.1 - 11.2 2Ду300 протяженностью 174,9 м	18,06	-	-	-	-	-	18,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.1 - ЦТП-27.11 2Ду200 протяженностью 83,2 м	5,82	-	-	-	-	-	5,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.2 - 11.3 2Ду250 протяженностью 81,6 м	7,02	-	-	-	-	-	7,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.2 - 11.5 2Ду150 протяженностью 102,4 м	5,64	-	-	-	-	-	5,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.3 - 11.4 2Ду125 протяженностью 90,3 м	4,34	-	-	-	-	-	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.3 - ЦТП-26.11 2Ду200 протяженностью 25 м	1,75	-	-	-	-	-	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.4 - ИТП-27.11 2Ду80 протяженностью 70 м	2,53	-	-	-	-	-	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.4 - ППТ 45-1 2Ду80 протяженностью 176,2 м	6,38	-	-	-	-	-	-	6,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.5 - 11.6 2Ду125 протяженностью 46,6 м	2,24	-	-	-	-	-	2,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.5 - ИТП-26.11 2Ду80 протяженностью 114,4 м	4,14	-	-	-	-	-	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.6 - ИТП-24.11 2Ду80 протяженностью 60,8 м	2,20	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.6 - ИТП-25.11 2Ду80 протяженностью 63,8 м	2,31	-	-	-	-	-	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 11.6 - ППТ 45-4 2Ду40 протяженностью 113,8 м	3,01	-	-	-	-	-	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 12.1 - 12.2 2Ду500 протяженностью 256,3 м	47,16	-	-	-	-	-	47,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 12.1 - ИТП-29.12 2Ду100 протяженностью 40 м	1,65	-	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 12.1 - ИТП-30.12 2Ду80 протяженностью 86,1 м	3,12	-	-	-	-	-	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 12.2 - 12.3 2Ду200 протяженностью 104,4 м	7,30	-	-	-	-	-	7,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 12.2 - 12.4 2Ду400 протяженностью 134,9 м	19,06	-	-	-	-	-	19,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 12.2 - 13.1 2Ду400 протяженностью 92 м	13,00	-	-	-	-	-	-	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 12.3 - ИТП-28.12 2Ду80 протяженностью 193,4 м	7,00	-	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 12.3 - ЦТП-44.12 2Ду200 протяженностью 27 м	1,89	-	-	-	-	-	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 12.4 - 13.3 2Ду400 протяженностью 136,6 м	19,30	-	-	-	-	-	-	19,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 12.4 - ЦТП-45.12 2Ду200 протяженностью 30 м	2,10	-	-	-	-	-	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 13.1 - 13.2 2Ду400 протяженностью 113 м	15,96	-	-	-	-	-	-	15,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 13.1 - ЦТП-40.13 2Ду200 протяженностью 31 м	2,17	-	-	-	-	-	-	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 13.2 - 14.1 2Ду300 протяженностью 76,1 м	7,86	-	-	-	-	-	-	-	7,86	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 13.2 - ИТП-35.13 2Ду80 протяженностью 49,5 м	1,79	-	-	-	-	-	-	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 13.3 - 13.4 2Ду125 протяженностью 91,9 м	4,42	-	-	-	-	-	-	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 13.3 - 14.3 2Ду400 протяженностью 195,4 м	27,60	-	-	-	-	-	-	-	27,60	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 13.3 - ИТП-34.13 2Ду80 протяженностью 39,5 м	1,43	-	-	-	-	-	-	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 13.4 - ИТП-31.13 2Ду80 протяженностью 77,6 м	2,81	-	-	-	-	-	-	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 13.4 - ИТП-32.13 2Ду80 протяженностью 91,7 м	3,32	-	-	-	-	-	-	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 13.4 - ИТП-33.13 2Ду80 протяженностью 66 м	2,39	-	-	-	-	-	-	2,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 14,4 -56 2Ду300 протяженностью 55,4 м	5,72	-	-	-	-	-	-	-	5,72	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 14.1 - 14.2 2Ду300 протяженностью 96,9 м	10,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 14.1 - ЦТП-32.14 2Ду175 протяженностью 35 м	2,18	-	-	-	-	-	-	-	2,18	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 14.2 - 14.4 2Ду300 протяженностью 207,26 м	21,40	-	-	-	-	-	-	-	21,40	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 14.2 - ЦТП-28.14 2Ду175 протяженностью 130 м	8,11	-	-	-	-	-	-	-	8,11	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 14.3 - 14.4 2Ду300 протяженностью 126,1 м	13,02	-	-	-	-	-	-	-	13,02	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 14.3 - ЦТП-35.14 2Ду175 протяженностью 34 м	2,12	-	-	-	-	-	-	-	2,12	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 190 - ППТ 20 2Ду100 протяженностью 140 м	5,79	-	-	-	-	-	-	5,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 190 - ППТ 26-3 2Ду40 протяженностью 107 м	2,83	-	-	-	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 190 - т/к 011 2Ду300 протяженностью 175,83 м	18,15	18,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 3.1 - ЦТП-13.3 2Ду250 протяженностью 36,14 м	3,11	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 3.1 - ЦТП-14.4 2Ду200 протяженностью 256,7 м	17,95	17,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 4.1 - 4.2 2Ду125 протяженностью 389,4 м	18,72	18,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 4.1 - ИТП-13.3 2Ду80 протяженностью 44,8 м	1,62	1,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 4.2 - ИТП-11.4 2Ду80 протяженностью 81 м	2,93	2,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 4.2 - ИТП-12.4 2Ду100 протяженностью 18 м	0,74	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети 4.2 - ППТ 52-3 2Ду100 протяженностью 160 м	6,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,62	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 4.2 - ППТ 85 2Ду70 протяженностью 200 м	6,74	-	-	-	6,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 5.1 - 5.2 2Ду400 протяженностью 74,6 м	10,54	-	10,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 5.1 - 6.1 2Ду250 протяженностью 186 м	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 5.2 - ЦТП-18.5 2Ду200 протяженностью 58,8 м	4,11	-	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 5.3 - 5.2 2Ду400 протяженностью 84,7 м	11,96	-	11,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 5.3 - 5.4 2Ду150 протяженностью 68,3 м	3,76	-	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 5.4 - ИТП-15.5 2Ду80 протяженностью 48,6 м	1,76	-	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 5.4 - ИТП-16.5 2Ду80 протяженностью 85,1 м	3,08	-	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 5.4 - ИТП-17.5 2Ду80 протяженностью 47,8 м	1,73	-	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 56 - 68 2Ду250 протяженностью 68 м	5,85	-	-	-	-	-	-	-	5,85	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 56 - ЦТП-29.14 2Ду175 протяженностью 24 м	1,50	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 6.1 - 6.2 2Ду200 протяженностью 218,6 м	15,29	-	15,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 6.1 - ИТП-14.5 2Ду100 протяженностью 33 м	1,36	-	1,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 6.1 - ИТП-18.6 2Ду80 протяженностью 75,3 м	2,73	-	2,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 6.2 - ИТП-26.8 2Ду80 протяженностью 169,1 м	6,12	-	-	-	6,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 6.2 - ЦТП-30.6 2Ду200 протяженностью 58 м	4,06	-	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 68 - ИТП-36.14 2Ду150 протяженностью 495,8 м	27,30	-	-	-	-	-	-	-	27,30	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 68 - ИТП-37.14 2Ду250 протяженностью 196,3 м	16,88	-	-	-	-	-	-	-	16,88	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.1 - 7.2 2Ду600 протяженностью 140,9 м	32,61	32,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.1 - ИТП-33.6 2Ду100 протяженностью 27 м	1,12	-	-	-	-	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.1 - ЦТП-31.7 2Ду200 протяженностью 45 м	3,15	-	-	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.2 - 7.3 2Ду600 протяженностью 155,8 м	36,06	36,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.2 - ИТП-23.7 2Ду100 протяженностью 35 м	1,45	-	-	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.2 - ИТП-24.7 2Ду80 протяженностью 70,9 м	2,57	-	-	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.3 - 7.4 2Ду600 протяженностью 131,9 м	30,53	30,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.3 - ИТП-25.7 2Ду80 протяженностью 85,2 м	3,09	-	-	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.4 - 7.5 2Ду150 протяженностью 82,1 м	4,52	-	-	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.4 - ИТП-19.7 2Ду80 протяженностью 39,5 м	1,43	-	-	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.4 - П.4 2Ду600 протяженностью 174,5 м	40,39	40,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.5 - 7.6 2Ду125 протяженностью 88,7 м	4,26	-	-	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.5 - ИТП-20.7 2Ду80 протяженностью 34,1 м	1,23	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.6 - ИТП-21.7 2Ду80 протяженностью 33,6 м	1,22	-	-	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 7.6 - ИТП-22.7 2Ду80 протяженностью 122 м	4,42	-	-	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 8.1 - 5.1 2Ду500 протяженностью 230,5 м	42,41	-	42,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 8.1 - ЦТП-33.8 2Ду200 протяженностью 42,6 м	2,98	-	-	-	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 9.1 - ИТП-27.9 2Ду70 протяженностью 65,7 м	2,21	-	-	-	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 9.1 - тк.18 2Ду500 протяженностью 58 м	10,67	-	10,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети 9.1 - ЦТП-34.9 2Ду200 протяженностью 64 м	4,48	-	-	-	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.3 - 10.1 2Ду600 протяженностью 64,8 м	15,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.3 - 10.2 2Ду600 протяженностью 171,6 м	39,72	-	39,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.3 - ППТ 38-2 2Ду50 протяженностью 100 м	2,88	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.5 - 4.1 2Ду150 протяженностью 114,2 м	6,29	6,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.5 - К.6 2Ду400 протяженностью 204,8 м	28,93	28,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.6 - 1.1 2Ду400 протяженностью 57 м	8,05	8,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.6 - 3.1 2Ду250 протяженностью 140,8 м	12,11	12,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.6 - ИТП-10.4 2Ду80 протяженностью 47,5 м	1,72	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.7 - 1.2 2Ду300 протяженностью 164,1 м	16,94	16,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.7 - К.7.1 2Ду250 протяженностью 158,8 м	13,66	13,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.7.1 - ИТП-9.2 2Ду80 протяженностью 109,2 м	3,95	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.7.1 - К.7.2 2Ду125 протяженностью 163,9 м	7,88	7,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.7.1 - ЦТП-7.2 2Ду100 протяженностью 25,9 м	1,07	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.7.2 - ИТП-7.2 2Ду100 протяженностью 22,72 м	0,94	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети К.7.2 - ИТП-8.2 2Ду100 протяженностью 136,2 м	5,63	5,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Новая РТС "Саларьево" - п.1-1 2Ду800 протяженностью 10 м	3,41	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.1 - 12.1 2Ду500 протяженностью 29,18 м	5,37	-	-	-	-	-	5,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.1 - п.2 2Ду700 протяженностью 524 м	148,63	148,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.1 - п.2 2Ду700 протяженностью 524,2 м	148,68	148,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.1-1 - п.1-2 2Ду800 протяженностью 694 м	472,67	472,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.1-2 - п.1 2Ду800 протяженностью 502,6 м	171,16	171,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.1-2 - п.1-3 2Ду800 протяженностью 252,6 м	86,02	86,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.1-2 - ППТ 40 2Ду300 протяженностью 150 м	15,49	15,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.1-2 - ППТ 50.1 2Ду100 протяженностью 70 м	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.1-3 - п.1 2Ду800 протяженностью 250 м	85,14	85,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.1-3 - ППТ 41 2Ду200 протяженностью 50 м	3,50	-	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.2 - 11.1 2Ду300 протяженностью 24,49 м	2,53	-	-	-	-	-	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.2 - К.3 2Ду600 протяженностью 245,4 м	56,80	56,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.2 - К.3 2Ду600 протяженностью 247,5 м	57,29	57,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети п.2 - п.3 2Ду500 протяженностью 1954,3 м	359,59	359,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети п.3 - тк.6.1 2Ду500 протяженностью 701,48 м	129,07	129,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П.4 - 5.3 2Ду400 протяженностью 189,1 м	26,71	-	26,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П.4 - К.5 2Ду400 протяженностью 114,5 м	16,17	16,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети П.4 - К.5 2Ду400 протяженностью 115,5 м	16,32	16,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 011 - т/к 011/1 2Ду300 протяженностью 75,75 м	7,82	7,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети т/к 011/1 - ТПУ Саларьево 2Ду300 протяженностью 65 м	6,71	6,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.18 - 8.1 2Ду500 протяженностью 207 м	38,09	-	38,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.18 - тк.19 2Ду400 протяженностью 400 м	56,50	-	-	-	-	-	56,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.19 - ППТ 24-4 2Ду200 протяженностью 400 м	27,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,98	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.19 - тк.20 2Ду400 протяженностью 1270 м	179,40	-	-	-	-	89,70	89,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.20 - тк.21 2Ду400 протяженностью 400 м	56,50	-	-	-	-	-	56,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.20 - тк.25 2Ду350 протяженностью 63 м	7,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,66	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.21 - ППТ 18-2 2Ду400 протяженностью 158,44 м	22,38	-	-	-	-	-	-	22,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.21 - тк.22 2Ду250 протяженностью 153,97 м	13,24	-	-	-	-	-	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.22 - тк.23 2Ду125 протяженностью 350 м	16,82	-	-	-	-	-	-	-	16,82	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.22 - тк.28 2Ду200 протяженностью 100 м	6,99	-	-	-	-	-	6,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.23 - ППТ 14-1 2Ду100 протяженностью 190 м	7,86	-	-	-	-	-	-	-	7,86	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.23 - тк.24 2Ду125 протяженностью 91 м	4,37	-	-	-	-	-	-	-	-	4,37	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.24 - ППТ 23-2 2Ду100 протяженностью 20 м	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.25 - Мойка а/м 2Ду70 протяженностью 20 м	0,67	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.25 - тк.26 2Ду350 протяженностью 89 м	10,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,83	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.26 - ППТ 18-4 2Ду125 протяженностью 50 м	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.26 - ППТ 18-5 2Ду125 протяженностью 150 м	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,21	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.26 - тк.27 2Ду300 протяженностью 150 м	15,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,49	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.27 - ППТ 18-3 2Ду300 протяженностью 30 м	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.28 - ППТ 13-1 2Ду200 протяженностью 1 м	0,07	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.28 - тк.29 2Ду80 протяженностью 113 м	4,09	-	-	-	-	-	-	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.29 - ППТ 13-2 2Ду50 протяженностью 20 м	0,58	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.29 - ППТ 13-3 2Ду50 протяженностью 100 м	2,88	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.1 - ППТ 69 2Ду200 протяженностью 125,26 м	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,76	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.1 - тк.6.2 2Ду400 протяженностью 145,32 м	20,53	20,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.10 - ИТП-70.2 2Ду100 протяженностью 48,28 м	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.10 - тк.6.11 2Ду300 протяженностью 152,4 м	15,73	15,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.11 - тк.6.12 2Ду250 протяженностью 46,04 м	3,96	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.11 - тк.6.15 2Ду250 протяженностью 241,02 м	20,73	20,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.12 - ИТП-70.2 2Ду100 протяженностью 47,91 м	1,98	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.12 - ИТП-70/11 2Ду150 протяженностью 37,34 м	2,06	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.12 - тк.6.13 2Ду200 протяженностью 96,12 м	6,72	6,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.13 - ИТП-70/13 2Ду125 протяженностью 148,4 м	7,13	7,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.13 - тк.6.14 2Ду200 протяженностью 57,55 м	4,03	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.14 - ИТП-70/10 2Ду125 протяженностью 200,6 м	9,64	9,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.14 - ИТП-70/8 2Ду125 протяженностью 38,95 м	1,87	1,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.14 - ИТП-70/9 2Ду150 протяженностью 45,39 м	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.15 - ИТП-70/12 2Ду150 протяженностью 94,07 м	5,18	5,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.15 - ППТ 71 2Ду250 протяженностью 59,12 м	5,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,08	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.2 - тк.6.3 2Ду400 протяженностью 246,24 м	34,78	34,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.3 - тк.6.4 2Ду200 протяженностью 71,61 м	5,01	-	-	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.3 - тк.6.7 2Ду400 протяженностью 252,22 м	35,63	35,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.4 - ИТП-70/1 2Ду125 протяженностью 44,11 м	2,12	-	-	-	-	-	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.4 - тк.6.5 2Ду200 протяженностью 66,76 м	4,67	-	-	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.5 - ИТП-70/2 2Ду125 протяженностью 37,64 м	1,81	-	-	-	-	-	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.5 - тк.6.6 2Ду150 протяженностью 89,63 м	4,94	-	-	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.6 - ИТП-70/3 2Ду125 протяженностью 39,42 м	1,89	-	-	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.6 - ИТП-70/4 2Ду125 протяженностью 117,14 м	5,63	-	-	-	-	-	5,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.7 - тк.6.10 2Ду300 протяженностью 116,88 м	12,07	12,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.7 - тк.6.8 2Ду250 протяженностью 48,46 м	4,17	-	-	-	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.8 - ИТП-70.2 2Ду125 протяженностью 58,6 м	2,82	-	-	-	2,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.8 - ИТП-70/5 2Ду150 протяженностью 47,06 м	2,59	-	-	-	2,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.8 - тк.6.9 2Ду200 протяженностью 117,7 м	8,23	-	-	-	8,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.9 - ИТП-70/6 2Ду125 протяженностью 103,94 м	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети тк.6.9 - ИТП-70/7 2Ду150 протяженностью 60,4 м	3,33	-	-	-	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.2	**Новая котельная "Вектор Инвестментс" вблизи д. Тарасово**	81,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,02	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	81,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,02	-	-	-	-	-
	Новое строительство	81,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,02	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду450 протяженностью 500 м	81,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,02	-	-	-	-	-
20.3	**Новая котельная "Вектор Инвестментс" вблизи п. Знамя Октября**	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,97	30,97
	Присоединение новых потребителей	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,97	30,97
	Новое строительство	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,97	30,97
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 600 м	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,97	30,97
20.4	**Новая котельная "Верескино"**	13,99	-	-	-	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	13,99	-	-	-	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	13,99	-	-	-	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная - территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	-	-	-	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.5	**Новая котельная "ЛСР" вблизи д. Сальково**	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-
	Новое строительство	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду350 протяженностью 600 м	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-
20.6	**Новая котельная "Машкинское ш. вл. 32"**	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,61	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,61	-	-	-	-
	Новое строительство	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,61	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная - территория застройки 2Ду125 протяженностью 200 м	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,61	-	-	-	-
20.7	**Новая котельная "ПНК-Внуково"**	25,81	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	25,81	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	25,81	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 250 м	25,81	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.8	**Новая котельная "Рублево-Архангельское"**	257,60	-	-	-	-	-	-	-	-	128,80	128,80	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	257,60	-	-	-	-	-	-	-	-	128,80	128,80	-	-	-	-	-
	Новое строительство	257,60	-	-	-	-	-	-	-	-	128,80	128,80	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная - территория застройки 2Ду500 протяженностью 700 м	257,60	-	-	-	-	-	-	-	-	128,80	128,80	-	-	-	-	-
20.9	**Новая котельная "Технопарк Мамыри"**	30,97	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	30,97	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	30,97	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 300 м	30,97	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.10	**Новая котельная "ТК Декатлон"**	25,80	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	25,80	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	25,80	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду250 протяженностью 300 м	25,80	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.11	**Новая котельная "ТРК Мега"**	41,30	-	-	-	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	41,30	-	-	-	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	41,30	-	-	-	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 400 м	41,30	-	-	-	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.12	**Новая котельная "УК Константа" вблизи д. Алхимово**	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,50	36,50	-
	Присоединение новых потребителей	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,50	36,50	-
	Новое строительство	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,50	36,50	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду350 протяженностью 600 м	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,50	36,50	-
20.13	**Новая котельная "УК Константа" вблизи д. Никульское**	84,76	-	-	-	-	-	-	42,38	42,38	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	84,76	-	-	-	-	-	-	42,38	42,38	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	84,76	-	-	-	-	-	-	42,38	42,38	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду400 протяженностью 600 м	84,76	-	-	-	-	-	-	42,38	42,38	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
20.14	**Новая котельная "УК Константа" вблизи д. Студенцы**	92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду500 протяженностью 500 м	92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00	-	-	-	-	-	-
20.15	**Новая котельная "УК Константа" вблизи п. Ерино**	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,30	-
	Присоединение новых потребителей	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,30	-
	Новое строительство	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,30	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 400 м	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,30	-
20.16	**Новая котельная "УК Константа" вблизи п. Знамя Октября**	84,76	-	-	-	-	-	42,38	42,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	84,76	-	-	-	-	-	42,38	42,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	84,76	-	-	-	-	-	42,38	42,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду400 протяженностью 600 м	84,76	-	-	-	-	-	42,38	42,38	-	-	-	-	-	-	-	-
20.17	**Новая котельная "УК Константа" вблизи с. Остафьево**	73,00	-	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	73,00	-	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	73,00	-	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду350 протяженностью 600 м	73,00	-	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.18	**Новая котельная близи пос. Минзаг**	11,01	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	11,01	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	11,01	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду150 протяженностью 200 м	11,01	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.19	**Новая котельная вблизи дер. Зименки**	51,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,62	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	51,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,62	-	-	-	-
	Новое строительство	51,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,62	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 500 м	51,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,62	-	-	-	-
20.20	**Новая котельная вблизи дер. Кривошеино**	13,99	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	13,99	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	13,99	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.21	**Новая котельная вблизи дер. Сенькино-Секерино**	60,83	-	-	-	-	-	60,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	60,83	-	-	-	-	-	60,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	60,83	-	-	-	-	-	60,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду350 протяженностью 500 м	60,83	-	-	-	-	-	60,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.22	**Новая котельная вблизи дер. Середнево**	110,40	-	-	-	-	55,20	55,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	110,40	-	-	-	-	55,20	55,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	110,40	-	-	-	-	55,20	55,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду500 протяженностью 600 м	110,40	-	-	-	-	55,20	55,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.23	**Новая котельная вблизи дер. Шахово**	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,97	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,97	-	-	-	-
	Новое строительство	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,97	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 300 м	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,97	-	-	-	-
20.24	**Новая котельная ЖК "Испанские кварталы"**	61,94	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	61,94	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	61,94	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 600 м	61,94	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.25	**Новая котельная ЖК "Кленовые аллеи"**	61,94	-	-	-	-	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	61,94	-	-	-	-	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	61,94	-	-	-	-	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 300 м	61,94	-	-	-	-	61,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.26	**Новая котельная ЖК "Марьино Град"**	21,50	21,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	21,50	21,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	21,50	21,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду250 протяженностью 250 м	21,50	21,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.27	**Новая котельная ЖК "Медовая Долина"**	25,81	-	-	-	-	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	25,81	-	-	-	-	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	25,81	-	-	-	-	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 250 м	25,81	-	-	-	-	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.28	**Новая котельная ЖК "Москвичка"**	13,99	-	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Присоединение новых потребителей	13,99	-	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	13,99	-	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	-	-	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.29	**Новая котельная ЖК "Ново-Никольское"**	30,97	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	30,97	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	30,97	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 300 м	30,97	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.30	**Новая котельная ЖК "Первомайское"**	17,20	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	17,20	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	17,20	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду250 протяженностью 200 м	17,20	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.31	**Новая котельная ЖК "Рассказово"**	103,24	103,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	103,24	103,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	103,24	103,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду300 протяженностью 500 м	103,24	103,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.32	**Новая котельная ЖК "Южное Бунино"**	73,00	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	73,00	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	73,00	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду350 протяженностью 600 м	73,00	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.33	**Новая котельная ОНО ОПХ "Толстопальцево"**	17,20	-	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	17,20	-	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	17,20	-	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду250 протяженностью 200 м	17,20	-	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.34	**Новая котельная п. Коммунарка**	3 830,78	1 137,06	-	-	35,28	154,95	170,93	169,09	606,89	480,29	123,13	67,52	333,99	255,37	191,79	104,49
	Присоединение новых потребителей	3 830,78	1 137,06	-	-	35,28	154,95	170,93	169,09	606,89	480,29	123,13	67,52	333,99	255,37	191,79	104,49
	Новое строительство	3 830,78	1 137,06	-	-	35,28	154,95	170,93	169,09	606,89	480,29	123,13	67,52	333,99	255,37	191,79	104,49
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду600 протяженностью 3000 м	694,38	-	-	-	-	-	-	-	347,19	347,19	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – ТК.75 2Ду900 протяженностью 2700 м	1 085,83	1 085,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду100 протяженностью 24 м	0,99	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду100 протяженностью 32 м	1,32	-	-	-	-	-	-	1,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду100 протяженностью 46 м	1,90	-	-	-	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду100 протяженностью 88 м	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду125 протяженностью 120 м	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду125 протяженностью 80 м	3,85	-	-	-	-	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду150 протяженностью 104 м	5,73	-	-	-	-	-	-	-	-	5,73	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду150 протяженностью 132 м	7,27	-	-	-	-	-	-	7,27	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду150 протяженностью 136 м	7,49	-	-	-	-	-	7,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду150 протяженностью 143 м	7,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,87	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду150 протяженностью 187 м	10,30	-	-	-	-	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду150 протяженностью 196 м	10,79	-	-	-	-	-	-	-	10,79	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду150 протяженностью 221 м	12,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,17	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду150 протяженностью 388 м	21,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,36	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду150 протяженностью 93 м	5,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,12
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду200 протяженностью 130 м	9,09	-	-	-	-	-	-	-	9,09	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду200 протяженностью 25 м	1,75	-	-	-	-	-	-	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду200 протяженностью 60 м	4,20	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду200 протяженностью 85 м	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,94	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду250 протяженностью 150 м	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	12,90	-	-	-	-	-	12,90
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду250 протяженностью 188 м	16,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,17	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду250 протяженностью 215 м	18,49	-	-	-	-	-	-	18,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду250 протяженностью 222 м	19,09	-	-	-	-	-	19,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду250 протяженностью 233 м	20,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,04	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду250 протяженностью 250 м	21,50	-	-	-	-	21,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду250 протяженностью 317 м	27,26	-	-	-	-	-	-	-	27,26	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду250 протяженностью 360 м	30,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,96	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду250 протяженностью 370 м	31,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,82	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду250 протяженностью 54 м	4,64	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду250 протяженностью 91 м	7,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,83	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 114 м	11,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,77	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 188 м	19,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,41
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 200 м	20,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,65	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 224 м	23,13	-	-	-	-	-	-	-	-	23,13	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 268 м	27,67	-	-	-	-	-	-	27,67	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 277 м	28,60	-	-	-	-	-	28,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 292 м	30,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,15	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 312 м	32,21	-	-	-	-	32,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 396 м	40,88	-	-	-	-	-	-	-	40,88	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 449 м	46,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,35	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 462 м	47,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,70	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду300 протяженностью 68 м	7,02	7,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 100 м	14,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,13	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 164 м	23,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,17
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 170 м	24,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,01	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 200 м	28,25	-	-	-	-	-	-	-	-	28,25	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 235 м	33,20	-	-	-	-	-	-	33,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 242 м	34,18	-	-	-	-	-	34,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 254 м	35,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,88	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 273 м	38,56	-	-	-	-	38,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 30 м	8,48	4,24	-	-	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 346 м	48,88	-	-	-	-	-	-	-	48,88	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 392 м	55,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,37	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду400 протяженностью 404 м	57,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,07	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 100 м	18,40	-	-	-	-	-	-	18,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 103 м	18,95	-	-	-	-	-	18,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 108 м	19,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,87	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 12 м	2,21	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 130 м	23,92	-	-	-	23,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 147 м	27,05	-	-	-	-	-	-	-	27,05	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 167 м	30,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,73	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 172 м	31,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,65	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 43 м	7,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,91	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 70 м	12,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,88
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 78 м	14,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,35	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду500 протяженностью 80 м	14,72	-	-	-	-	-	-	-	-	14,72	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 134 м	31,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,02
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 141 м	32,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,64	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 160 м	37,03	-	-	-	-	-	-	-	-	37,03	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 190 м	43,98	-	-	-	-	-	-	43,98	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 197 м	45,60	-	-	-	-	-	45,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 207 м	47,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,91	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 22 м	5,09	5,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 222 м	51,38	-	-	-	-	51,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 27 м	6,25	-	-	-	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 281 м	65,04	-	-	-	-	-	-	-	65,04	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 319 м	73,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,84	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 330 м	76,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,38	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду600 протяженностью 80 м	18,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,52	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду700 протяженностью 106 м	30,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,07	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду700 протяженностью 202 м	57,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,30	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду700 протяженностью 26 м	7,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,37	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду700 протяженностью 40 м	11,35	-	-	-	-	-	-	-	-	11,35	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду700 протяженностью 54 м	15,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,32	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду700 протяженностью 60 м	34,04	-	-	-	-	-	17,02	17,02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду700 протяженностью 84 м	23,83	23,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду700 протяженностью 88 м	24,96	-	-	-	-	-	-	-	24,96	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду80 протяженностью 24 м	0,87	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети территория АДЦ 2Ду80 протяженностью 36 м	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	-	-	-
20.35	**Новая котельная ПСК "Сотрудничество"**	13,99	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	13,99	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	13,99	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду200 протяженностью 200 м	13,99	-	13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.36	**Новая котельная ПСК вблизи дер. Шахово**	70,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,63	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	70,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,63	-	-	-	-	-
	Новое строительство	70,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,63	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду400 протяженностью 500 м	70,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,63	-	-	-	-	-
20.37	**Новая котельная ПСК вблизи п. Курилово**	4,81	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Присоединение новых потребителей	4,81	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	4,81	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная – территория застройки 2Ду125 протяженностью 100 м	4,81	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.38	**Новый АИТ МКР.2Е**	5,43	-	5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Капитальные вложения, всего, млн руб., без НДС	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Присоединение новых потребителей	5,43	-	5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство	5,43	-	5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Новое строительство участка тепловой сети Котельная - территория застройки 2Ду80 протяженностью 150 м	5,43	-	5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	***Всего капитальные вложения в строительство и реконструкцию тепловых сетей***	276 006,92	27 533,31	13 416,38	11 893,61	20 840,43	18 965,80	18 761,90	18 423,92	19 502,61	18 134,68	17 906,68	17 694,82	18 753,83	18 076,83	18 043,97	18 058,15

* На основании заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» о проведении технологического и ценового аудита от 26.06.2018 № 17 ТЦА/МГЭ/73 12/18 (0)–0 предполагаемая стоимость мероприятий по переводу системы теплоснабжение Зеленоградского административного округа города Москвы на закрытую схему составит от 9,17 млрд руб. до 11,19 млрд руб. в ценах I кв. 2017 г. с НДС. Стоимость данных мероприятий уточняется при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения города Москвы на основании проектной документации, разрабатываемой на последующих стадиях проектирования на основании п. 7 таблицы 2 «Результаты технологического и ценового аудита» заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 26.06.2018 № 17 ТЦА/МГЭ/73 12/18 (0)–0 с учетом наличия возможности их оптимизации (п. 11 таблицы 2).

1.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Для покрытия финансовых потребностей на новое строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и теплосетевых объектов систем теплоснабжения города Москвы предлагаются следующие источники финансирования:

- плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей;
- собственные средства компаний, включая нетарифные источники финансирования;
- средства бюджета города.

Объемы собственных средств и нетарифных источников финансирования, направляемых на капитальные вложения регулируемых организаций, уточняются в рамках рассмотрения и утверждения их инвестиционных программ.

Всего потребность в финансировании мероприятий по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей города на период до 2033 года оценивается в размере 334,8 млрд руб. Наибольший объем необходимых финансовых средств – 282,9 млрд руб. обеспечивается за счет собственных средств теплоснабжающих организаций, включая нетарифные источники финансирования, плата за подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения составляет 50,2 млрд руб., расходы из бюджета города – 1,7 млрд руб. на перевод системы теплоснабжения Зеленоградского административного округа города Москвы на закрытую схему в соответствии с «Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2017-2020 годы» (приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 10 октября 2017 г. № 748-ПП).

Предложения по источникам финансирования строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей с разделением по теплоснабжающим организациям приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Предложения по источникам финансирования мероприятий по новому строительству и реконструкции объектов теплоснабжения теплоснабжающих организаций города Москвы, млн руб.

№ п/п	Наименование	Всего	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	*ПАО Мосэнерго (ТЭЦ)*																
	Потребность в финансировании, всего	41 081,12	433,28	837,84	1 462,85	2 090,30	2 260,62	2 031,65	3 096,96	6 230,12	3 808,13	1 266,03	2 602,88	9 048,95	4 673,98	1 237,53	-
	- плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	41 081,12	433,28	837,84	1 462,85	2 090,30	2 260,62	2 031,65	3 096,96	6 230,12	3 808,13	1 266,03	2 602,88	9 048,95	4 673,98	1 237,53	-
2	*ПАО Мосэнерго (котельные)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	189,51	5,76	0,05	15,61	25,43	73,33	51,13	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	96,00	-	-	-	-	57,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	93,51	5,76	0,05	15,61	25,43	16,33	12,13	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-
3	*ПАО "МОЭК"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	246 639,08	21 696,86	10 554,59	9 178,88	17 908,70	17 735,84	17 542,05	17 511,58	17 984,22	16 670,34	16 595,28	16 666,44	16 791,54	16 644,66	16 492,24	16 665,86
	- плата за подключение	25 363,25	11 780,25	2 688,57	1 824,67	1 345,00	1 291,99	1 095,67	1 024,09	1 564,16	332,07	291,82	415,82	529,28	421,75	292,24	465,86
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	221 275,83	9 916,61	7 866,01	7 354,21	16 563,70	16 443,85	16 446,38	16 487,50	16 420,06	16 338,27	16 303,46	16 250,62	16 262,26	16 222,92	16 200,00	16 200,00
4	*ООО "ТСК Мосэнерго" Зеленоградский филиал*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	12 231,35	571,63	1 265,46	976,82	2 408,83	698,16	449,46	529,19	557,93	569,46	579,19	575,23	750,00	700,00	800,00	800,00
	- плата за подключение	441,28	171,79	38,50	159,46	51,52	4,96	-	-	9,29	-	-	5,77	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	11 790,07	399,85	1 226,96	817,36	2 357,31	693,21	449,46	529,19	548,65	569,46	579,19	569,46	750,00	700,00	800,00	800,00
5	*ООО "ТСК Новая Москва"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	9 042,92	1 681,99	1 302,99	669,54	494,00	424,42	318,07	371,26	438,52	322,69	370,83	358,37	919,02	463,22	451,18	456,82
	- плата за подключение	1 278,98	218,61	373,84	318,70	60,78	29,50	4,09	34,38	102,22	6,92	60,83	34,67	13,22	13,22	1,18	6,82
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	7 763,94	1 463,38	929,15	350,85	433,22	394,92	313,98	336,87	336,29	315,77	310,00	323,70	905,80	450,00	450,00	450,00
6	*АО "ВНИИХТ"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	56,24	33,74	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Всего	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	56,24	33,74	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	*ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УДП РФ*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	62,42	-	37,45	24,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	62,42	-	37,45	24,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	*ФГАУ «ОК «Шереметьевский» УДП РФ»*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	55,84	33,50	22,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	55,84	33,50	22,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	*ГБУ СО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	6,27	-	-	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	6,27	-	-	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	*ГБУЗ города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий №20 «Красная Пахра»*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	7,55	7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	7,55	7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	*ОАО "ТЭИК"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	43,45	41,38	-	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	43,45	41,38	-	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Всего	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
13	ФГУП АПК "Воскресенский"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	10,60	3,17	-	7,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	7,43	-	-	7,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	3,17	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	*ОАО "Дубровицы"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	34,32	-	27,74	6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	17,87	-	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	16,45	-	9,87	6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	*ЗАО " Санаторий "Ерино"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	105,40	33,10	40,05	32,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	105,40	33,10	40,05	32,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	*ОАО "Новомосковский Технопарк"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	139,96	11,54	-	51,99	76,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	139,96	11,54	-	51,99	76,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	*МУП "Троицктеплоэнерго"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	80,12	0,88	13,99	59,97	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	44,16	-	-	38,87	-	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	35,96	0,88	13,99	21,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	*ООО "РЭС"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	43,00	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	4,14	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	38,86	38,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	*ОАО "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Всего	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Потребность в финансировании, всего	157,94	-	94,77	63,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	157,94	-	94,77	63,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	*Центральный филиал ООО "Газпром энерго"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	382,50	306,40	33,10	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	382,50	306,40	33,10	43,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	*ООО "Инвесттраст"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	310,21	206,76	103,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	301,01	197,56	103,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	9,20	9,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	*ООО "ГрадИнвест"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	13,24	-	2,75	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	13,24	-	2,75	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	*ГУ ЖКХ (ФГБУ "ЦЖКУ")*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	216,10	50,58	57,67	26,19	38,57	43,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	85,03	3,37	-	-	38,57	43,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	131,07	47,21	57,67	26,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	*ООО "Источник"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	2,75	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	2,75	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	*ООО "Геруда"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	417,56	162,98	-	-	76,38	50,92	-	-	-	76,38	50,92	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Всего	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- плата за подключение	359,84	105,26	-	-	76,38	50,92	-	-	-	76,38	50,92	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	57,72	57,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	*АО "ТЭП"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	8,15	8,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	8,15	8,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	*КП "МЭД"*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	32,91	-	-	-	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	32,91	-	-	-	19,74	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	*ОАО «НПО «ЛЭМЗ»*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	121,17	72,70	48,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	121,17	72,70	48,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	*Новые системы централизованного теплоснабжения*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в финансировании, всего	21 614,13	5 449,82	738,18	1 304,56	1 285,02	1 161,32	1 694,06	1 107,92	1 510,00	2 013,67	1 726,46	962,37	1 129,66	909,63	485,99	135,46
	- плата за подключение	21 614,13	5 449,82	738,18	1 304,56	1 285,02	1 161,32	1 694,06	1 107,92	1 510,00	2 013,67	1 726,46	962,37	1 129,66	909,63	485,99	135,46
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Перевод системы теплоснабжения Зеленоградского административного округа города Москвы на закрытую схему в соответствии с «Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2017-2020 годы» (приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 10 октября 2017 г. № 748-ПП)	1 650,00	52,00	620,00	978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Всего	в том числе по годам														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
32	*Всего по г. Москва*																
	Потребность в финансировании, всего	334 755,83	30 906,77	15 826,12	14 918,58	24 425,49	22 466,14	22 086,41	22 635,10	26 720,80	23 460,66	20 588,70	21 165,29	28 639,17	23 391,50	19 466,94	18 058,15
	- плата за подключение	50 217,00	18 305,80	3 999,02	3 765,44	2 935,78	2 644,06	2 832,82	2 166,39	3 185,67	2 429,03	2 130,03	1 418,64	1 672,16	1 344,60	779,41	608,15
	- собственные средства, в том числе нетарифные источники финансирования	282 888,83	12 548,96	11 207,10	10 175,14	21 489,71	19 822,08	19 253,60	20 468,72	23 535,13	21 031,63	18 458,67	19 746,65	26 967,01	22 046,90	18 687,53	17 450,00
	- перевод системы теплоснабжения Зеленоградского административного округа города Москвы на закрытую схему в соответствии с «Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2017-2020 годы» (приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 10 октября 2017 г. № 748-ПП)	1 650,00	52,00	620,00	978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Расчеты эффективности инвестиций

Расчеты и оценка экономической эффективности инвестиций выполнены согласно действующим федеральным «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов» (2 изд., от 21.06.1999 № ВК 447) по следующим основным показателям:

- чистый дисконтированный доход (NPV);
- внутренняя норма доходности (IRR);
- индекс доходности (PI);
- простой срок окупаемости;
- дисконтированный срок окупаемости.

Для выбора наиболее эффективного варианта инвестиций, инвестиционного проекта (из числа альтернативных вариантов) «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» предложено использовать в качестве основного показателя экономической эффективности показатель NPV, а при ожидаемых одинаковых результатах по вариантам проекта – показатель суммарных дисконтированных затрат (капитальных и эксплуатационных) за перспективный расчетный период (раздел 12.3). Наиболее эффективным будет вариант с наибольшим положительным значением NPV и наименьшим значением суммарных дисконтированных затрат.

Использованы данные ДЭПиР (РЭК) г. Москвы по тарифам на тепловую энергию для теплоснабжающих организаций на 2017-2019 гг., данные ДЭПиР (РЭК) г. Москвы, ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК» и других теплоснабжающих организаций за 2016 г., на 2017 г. по ценам на газ, покупную электроэнергию для источников тепловой энергии, условно-постоянным затратам на производство тепловой энергии, условно-постоянным затратам на эксплуатацию теплосетевых объектов и другим экономическим показателям, необходимым для расчета экономической эффективности капитальных вложений (без НДС), включая:

– среднегодовой тариф на тепловую энергию для потребителей ПАО «МОЭК», подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах: на 2017 г. – 1 444,24 руб./Гкал (постановление ДЭПиР г. Москвы от 09.12.2016 № 325-ТР), на 2018 г. – 1 504,16 руб./Гкал (постановление ДЭПиР г. Москвы от 15.12.2017 № 425-ТР);

– среднегодовой тариф на тепловую энергию для потребителей ПАО «МОЭК», подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов: на 2017 г. – 1 822,36 руб./Гкал (постановление ДЭПиР г. Москвы от 09.12.2016 № 325-ТР), на 2018 г. – 1 897,96 руб./Гкал (постановление ДЭПиР г. Москвы от 15.12.2017 № 425-ТР);

– среднегодовой тариф на тепловую энергию на коллекторах ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»: на 2017 г. – 906,45 руб./Гкал (постановление ДЭПиР г. Москвы от 09.12.2016 № 323-ТР), на 2018 г. – 945,73 руб./Гкал (постановление ДЭПиР г. Москвы от 15.12.2017 № 422-ТР);

– среднегодовой тариф на тепловую энергию на коллекторах котельных ПАО «Мосэнерго»: на 2017 г. – 1 035,25 руб./Гкал (постановление ДЭПиР от 09.12.2016 № 323-ТР, на 2018 г. – 1 074,3 руб./Гкал (постановление ДЭПиР г. Москвы от 15.12.2017 № 423-ТР);

– среднегодовой тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «ТСК Новая Москва»: на 2017 г. – 1 482,87-2 145,75 руб./Гкал (постановление ДЭПиР г. Москвы от 09.12.2016 № 333-ТР), на 2018 г. – 1 523,58-2 234,74 руб./Гкал (постановление ДЭПиР г. Москвы от 15.12.2017 № 429-ТР);

– среднегодовой тариф на тепловую энергию на 2018 г. для потребителей ООО «ТСК Мосэнерго» (Зеленоградский филиал): 1504,2 руб./Гкал – потребители подключены к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах; 1897,96 руб./Гкал – потребители подключены к тепловой сети после тепловых пунктов (постановление ДЭПиР г. Москвы № 433-ТР от 15.12.2017);

– тариф на природный газ на 2017 г. для ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», с учетом платы за транспортировку и снабженческо-бытовые услуги – 5 077,02 руб./тыс. м^3 (данные ДЭПиР г. Москвы, ПАО «Мосэнерго»);

– тариф на природный газ на 2017 г. для котельных ПАО «Мосэнерго», с учетом платы за транспортировку и снабженческо-бытовые услуги – 5 285,61 руб./тыс. м^3 (данные ДЭПиР г. Москвы, ПАО «Мосэнерго»);

– тариф на природный газ на 2017 г. для котельных ПАО «МОЭК», с учетом платы за транспортировку и снабженческо-бытовые услуги – 5 315,75 руб./тыс. м^3 (данные ДЭПиР г. Москвы, ПАО «МОЭК»);

– тариф на природный газ на 2017 г. для котельных ООО «ТСК Новая Москва», с учетом платы за транспортировку и снабженческо-бытовые услуги – 5 290,06-5 461,32 руб./тыс. м^3 (данные ДЭПиР г. Москвы, ООО «ТСК Новая Москва»);

– тариф на природный газ на 2017 г. для котельных ООО «ТСК Мосэнерго» (Зеленоградский филиал), с учетом платы за транспортировку и снабженческо-бытовые услуги – 5 228,74 руб./тыс. м^3 (данные ДЭПиР г. Москвы, ООО «ТСК Мосэнерго»);

– цена на электроэнергию, покупаемую для источников тепловой энергии ПАО «МОЭК» на 2017 г. – 4,43 руб./кВт·ч (данные ДЭПиР г. Москвы);

– цена на электроэнергию, покупаемую для котельных ПАО «Мосэнерго» на 2017 г. – 3,58 руб./кВт·ч (данные ДЭПиР г. Москвы);

– цена на электроэнергию, покупаемую для котельных ООО «ТСК Новая Москва» на 2017 г. – 4,53-5,0 руб./кВт·ч (данные ДЭПиР г. Москвы);

– цена на электроэнергию, покупаемую для котельных ООО «ТСК Мосэнерго» (Зеленоградский филиал) на 2017 г. – 3,49-3,65 руб./кВт·ч (данные ДЭПиР г. Москвы);

– цена на электрическую энергию за 2016 г., реализуемую с электростанций Москвы – 1,183 руб./ кВт·ч (весь объем, данные ПАО «Мосэнерго»), 1,248 руб./ кВт·ч (РСВ, данные ПАО «Мосэнерго»).

Результаты расчета капиталовложений в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплосетевых объектов с описанием информации, использованной в расчетах, представлены в разделе 1.1.

Для расчета прогнозных значений тарифов, цен, капитальных вложений и других показателей в денежном выражении, использованы индексы роста цен, определенные на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии со следующими документами:

- на период 2017-2020 гг. - «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», базовый вариант, Минэкономразвития России, октябрь 2017 г. (таблица 1.4);

- на период с 2021 по 2032 гг. - «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», Минэкономразвития России, ноябрь 2013. На 2031, 2032 гг. применены значения параметров «Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», соответствующие последнему году прогноза – 2030 г. (таблица 1.5).

Таблица 1.4 – Прогнозные индексы цен (тарифов) на период 2017 - 2020 гг.

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Инфляция (ИПЦ), в среднем за год	1,039	1,037	1,04	1,04
Газ (оптовые цены для всех категорий потребителей, кроме населения, и тарифы на транспортировку газа по распределительным сетям)	июль – 1,039	июль - 1,034	июль – 1,031	июль – 1,03
Электроэнергия (нерегулируемые цены на оптовом рынке)	1,105	1,04	1,069	1,04
Электроэнергия (тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население)	июль – 1,03	июль – 1,03	июль - 1,03	июль – 1,03
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги	июль – 1,04	июль – 1,04	июль – 1,04	июль – 1,04
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	1,044	1,046	1,044	1,042

Таблица 1.5 а – Прогнозные индексы цен (тарифов) на период 2021 - 2026 гг.

Наименование	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
Инфляция (ИПЦ), в среднем за год	1,033	1,031	1,029	1,028	1,026	1,025
Газ (оптовые цены для всех категорий потребителей, кроме населения)	1,038	1,034	1,032	1,03	1,028	1,027
Электроэнергия (цены на розничном рынке, исключая население)	1,029	1,025	1,023	1,025	1,028	1,028
Тепловая энергия	1,050	1,049	1,047	1,045	1,043	1,04
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	1,04	1,034	1,029	1,026	1,026	1,026

Таблица 1.5 б – Прогнозные индексы цен (тарифов) на период 2027 - 20232 гг.

Наименование	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	8	9	10	11	12	13
Инфляция (ИПЦ), в среднем за год	1,023	1,021	1,02	1,02	1,02	1,02
Газ (оптовые цены для всех категорий потребителей, кроме населения)	1,026	1,024	1,014	1,009	1,009	1,009
Электроэнергия (цены на розничном рынке, исключая население)	1,039	1,002	0,996	0,991	0,991	0,991
Тепловая энергия	1,034	1,029	1,025	1,021	1,021	1,021
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	1,026	1,024	1,021	1,02	1,02	1,02

Расчеты экономической эффективности капиталовложений в развитие источников тепловой энергии, тепловых сетей выполнены при следующих параметрах:

– ставка дисконтирования – 13 %;

– ставка налога на имущество (кроме тепломагистралей) – 2,2 %;

– ставка налога на имущество по тепломагистралям – 1,6 % - в 2017 г., 1,9 % с 2018 г. (п. 3, статья 380 Налогового кодекса РФ);

– ставка налога на прибыль – 20 %;

– ставка налога на добавленную стоимость – 18 %.

1.3.1 Экономическая эффективность капитальных вложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии

Актуализированный перечень и технические характеристики рассмотренных переключений тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии, мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в книге 2.1 (раздел 1.2.1).

Экономическая эффективность капиталовложений в рассмотренные мероприятия по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии рассчитана и оценена с учетом совокупности экономических эффектов, ожидаемых от осуществления капиталовложений. К основным эффектам относятся:

- экономия (сокращение) условно-постоянных эксплуатационных затрат (оплата труда и социальные отчисления, затраты на ремонт и др.) на котельных, с которых переключается тепловая нагрузка;

- экономия (сокращение) затрат на покупку электроэнергии на котельных, с которых переключается тепловая нагрузка;

- топливный эффект от переключения тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ (без учета дополнительной выработки электроэнергии по теплофикационному циклу).

Расчеты экономической эффективности капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии выполнены с учетом ежегодных затрат, обусловленных капиталовложениями, в том числе: затрат на эксплуатацию новой теплосети, новых теплосетевых объектов, затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя на НПС ПАО «МОЭК», расходов на оплату налога на имущество.

Значения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии, основные ожидаемые экономические эффекты представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Капитальные вложения в мероприятия по переключению тепловой нагрузки и основные ожидаемые экономические эффекты

№ проекта	№ варианта	Наименование переключаемого источника тепла / адрес	Источник тепла, на который переключается тепловая нагрузка	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)	Предельные капитальные вложения, при которых переключения остаются эффективными (справочно), млн руб. без НДС	Основные экономические эффекты, млн руб./год (цены 2017 г.)			
						Всего	в том числе		
							топливный эффект в системе	экономия условно-постоянных затрат котельных	экономия затрат на покупку электроэнергии на котельных
	Районные тепловые станции (РТС)								
1	1	РТС "Ленино-Дачное"	ТЭЦ-26	515,7	1520	254,3	173,8	42,4	38,1
	2	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	ТЭЦ-26	328,2	1470	246,8	171,9	39,8	35,1
	3	РТС "Ленино-Дачное" (часть нагрузки)	ТЭЦ-26	330,3	910	159,8	92,8	42,4	24,6
		РТС "Ленино-Дачное" (часть нагрузки)	РТС "Коломенская"						
		РТС "Волхонка-ЗИЛ"	ТЭЦ-26	328,2	1470	246,8	171,9	39,8	35,1
2	1	РТС "Рублево" (консервация до 2023 г.)	ТЭЦ-25	29,3	340	119,8	62,8	25,9	31,1
	2	РТС "Рублево" (вывод из эксплуатации)	ТЭЦ-25	2 533,7		131,3	62,8	37,4	31,1
3	1	РТС "Фрезер" (консервация до 2025 г.)	ТЭЦ-8	10,5	185	50,05	22,0	13,45	14,6
	2	РТС "Фрезер" (вывод из эксплуатации)	ТЭЦ-8	1 047,3		63,9	22,0	27,3	14,6
4	1	РТС-1 г. Зеленоград	РТЭС-3	1 618,8		67,20	4,7	76,5	-14,0
*Всего по РТС **				*698,3*		*576,5*	*349,5*	*121,6*	*105,4*
	Квартальные тепловые станции (КТС)								
5	1	КТС-405	ТЭЦ-21	62,7	207	33,51	1,0	30,7	1,81
6	1	КТС-11	ТЭЦ-25	609,6	737	105,6	31,1	49,6	25,0
		КТС-11А	ТЭЦ-25						
	2	КТС-11	ТЭЦ-25	630,29	825	121,7	41,7	49,6	30,4
		КТС-11А	ТЭЦ-25						
		Котельная цеха №12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (часть нагрузки)	ТЭЦ-25						
	3	КТС-11	ТЭЦ-25	656,56	930	138,6	43,1	64,0	31,5
		КТС-11А	ТЭЦ-25						
		Котельная цеха №12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (часть нагрузки)	ТЭЦ-25						
		ПК "Западный порт"	ТЭЦ-25						
7	1	КТС "Мелитопольская"	ТЭЦ-26	33,53	255	42,04	10,2	27,85	4,0
8	1	КТС "Мосрентген" (пос. Мосрентген)	РТС "Теплый Стан"	494,98		45,9	2,63	40,8	2,5
		Котельная ООО "Мосрентген"							
9	1	КТС-2 "Московский" (пос. Московский)	КТС-1 "Московский"	174,9	198	35,5	3,5	32	-
10	1	КТС "Коммунарка" (пос. Сосенское)	РТС "Южное Бутово"	84,0	195	31,72	3,14	29,4	-0,82
*Всего по КТС**				*1 011,7*		*281,4*	*60,9*	*184,0*	*36,5*
	Малые котельные (МК)								
11	1	МК-319 "Самокатная"	ТЭЦ-8	16,0	29	5,38	0,2	4,98	0,20
12	1	МК "Каскадная" Каскадная ул. 21А	ТЭЦ-22	37,78	129	20,43	1,1	17,53	1,80
13	1	Даев пер. 29А (МК-122)	ТЭЦ-23	9,4	53	9,37	0,59	8,20	0,58
14	1	Цветной бульв. 21 с.13 (МК-236)	ТЭЦ-23	12,71	73	12,55	0,9	11,20	0,45
15	1	МК "Щербинка" Типографская ул. 5Б	КТС-1 г. о. Щербинка	36,0	110	19,10	-0,30	19,40	-

№ проекта	№ варианта	Наименование переключаемого источника тепла / адрес	Источник тепла, на который переключается тепловая нагрузка	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)	Предельные капитальные вложения, при которых переключения остаются эффективными (справочно), млн руб. без НДС	Основные экономические эффекты, млн руб./год (цены 2017 г.)			
						Всего	в том числе		
							топливный эффект в системе	экономия условно-постоянных затрат котельных	экономия затрат на покупку электроэнергии на котельных
16	1	Сергия Радонежского ул. 13/1 (9/8) (МК-321)	ТЭЦ-8	11,74	39	6,93	0,16	6,50	0,27
*Всего по МК **				*123,6*		*73,75*	*2,65*	*67,8*	*3,3*
	Котельные других организаций								
17	1	Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева	ТЭЦ-25	42,5	324	53,6	15,4	23,8	14,4
18	1	Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева	ТЭЦ-25	212,32	290	49,34	10,6	30,1	8,64
19	1	Котельная ГУП "НПО "Мосгормаш"	РТС "Коломенская"	22,4	67	12,24	- 4,96	7,1	10,1
20	1	Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	АИТ № 8А Родионовская ул.18	17,44		1,5	-	1,5	-
21	1	Котельная № 13	Котельная Центральная	16,1	45	8,24	0,64	7,6	-
22	1	Котельная АО "Стройдеталь"	ТЭЦ-23	37,8	98	17,12	1,8	14,5	0,82
23	1	Котельная № 1 ОАО НПО "Наука"	ТЭЦ-16	33,6	97	16,82	2,15	13,6	1,07
Всего по котельным других организаций *				*364,7*		*157,3*	*25,6*	*96,7*	*35,0*
ИТОГО *				***2 198,3***		***1 088,7***	***438,6***	***470,0***	***180,2***
* Для рекомендуемых к реализации проектов (вариантов проектов) переключения тепловой нагрузки.									

Результаты выполненного расчета показателей экономической эффективности необходимых капитальных вложений в рассмотренные мероприятия по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Показатели экономической эффективности капитальных вложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии

№ проекта	№ варианта	Наименование переключаемого источника / адрес	Источник, на который переключается тепловая нагрузка	Показатели экономической эффективности проектов переключения тепловых нагрузок				
				NPV, млн руб.	IRR, %	PI	срок окупаемости, лет	дисконтированный срок окупаемости, лет
	Районные тепловые станции (РТС)							
1	1	РТС "Ленино-Дачное"	ТЭЦ-26	1055,6	41	2,96	3,6	4,4
	2	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	ТЭЦ-26	1185,5	61	4,45	2,7	3,2
	3	РТС "Ленино-Дачное" (часть нагрузки)	ТЭЦ-26	605,2	39,2	2,75	3,7	4,5
		РТС "Ленино-Дачное" (часть нагрузки)	РТС "Коломенская"					
		РТС "Волхонка-ЗИЛ"	ТЭЦ-26	1185,5	61	4,45	2,7	3,2
2	1	РТС "Рублево" (консервация до 2023 г.)	ТЭЦ-25	339,6	342	12,1	1,2	1,3
	2	РТС "Рублево" (вывод из эксплуатации)	ТЭЦ-25	-882,0	**	0,49	не окуп.	не окуп.
3	1	РТС "Фрезер" (консервация до 2025 г.)	ТЭЦ-8	184,7	397	17,3	1	1
	2	РТС "Фрезер" (вывод из эксплуатации)	ТЭЦ-8	-233,6	**	0,62	не окуп.	не окуп.
4	1	РТС-1 г. Зеленоград	РТЭС-3	-1169	-4,1	0,23	не окуп.	не окуп.

№ проекта	№ варианта	Наименование переключаемого источника / адрес	Источник, на который переключается тепловая нагрузка	Показатели экономической эффективности проектов переключения тепловых нагрузок				
				NPV, млн руб.	IRR, %	PI	срок окупаемости, лет	дисконтированный срок окупаемости, лет
*Всего по РТС **				*2 315,0*				
	Квартальные тепловые станции (КТС)							
5		КТС-405	ТЭЦ-21	150,6	46,1	3,3	3,3	4
6	1	КТС-11	ТЭЦ-25	132,0	16,4	1,21	7	11,7
		КТС-11А	ТЭЦ-25					
	2	КТС-11	ТЭЦ-25	203,0	18,0	1,31	6,5	10,5
		КТС-11А	ТЭЦ-25					
		Котельная цеха № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (часть нагрузки)	ТЭЦ-25					
	3	КТС-11	ТЭЦ-25	285,2	19,6	1,42	6,2	9,5
		КТС-11А	ТЭЦ-25					
		Котельная цеха № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (часть нагрузки)	ТЭЦ-25					
		ПК "Западный порт"	ТЭЦ-25					
7	1	КТС "Мелитопольская"	ТЭЦ-26	232,4	105,8	7,6	2	2,2
8	1	КТС "Мосрентген" (пос. Мосрентген)	РТС "Теплый Стан"	-220,0	4,6	0,6	12,0	не окуп.
		Котельная ООО "Мосрентген"						
9	1	КТС-2 "Московский" (пос. Московский)	КТС-1 "Москов-ский"	24,9	15,4	1,14	8	12,5
10	1	КТС "Коммунарка" (пос. Сосенское)	РТС "Южное Бутово"	116,3	33,3	2,32	4	5,2
*Всего по КТС **				*658,8*				
	Малые котельные (МК)							
11	1	МК-319 "Самокатная"	ТЭЦ-8	15,3	27,7	1,9	4,8	6,3
12	1	МК "Каскадная" Каскадная ул. 21А	ТЭЦ-22	100,5	51	3,5	3	3,7
13	1	Даев пер. 29А (МК-122)	ТЭЦ-23	49,1	85,8	6	2,2	2,4
14	1	Цветной бульв. 21 с.13 (МК-236)	ТЭЦ-23	66,5	85,9	6	2,2	2,4
15	1	МК "Щербинка" Типографская ул. 5Б	КТС-1 г.о. Щербинка	77,6	43,9	3,1	3,3	4
16	1	Сергия Радонежского ул. 13/1 (9/8) (МК-321)	ТЭЦ-8	31,6	51	3,57	3	3,5
*Всего по МК **				*340,6*				
	Котельные других организаций							
17	1	Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева	ТЭЦ-25	292,0	106	7,57	2	2,2
18	1	Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева	ТЭЦ-25	81,0	19,2	1,37	6	9,5
19	1	Котельная ГУП "НПО "Мосгормаш"	РТС "Коломенская"	46,8	43,1	3,0	3,4	4,1
20	1	Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	АИТ № 8А Родионовская ул.18	-8,44	4,6	0,54	12	не окуп.
21	1	Котельная № 13	Котельная Центральная	30,5	40,1	2,81	3,5	4,3
22	1	Котельная АО "Стройдеталь"	ТЭЦ-23	63,9	37,5	2,62	3,8	4,7
23	1	Котельная № 1 ОАО НПО "Наука"	ТЭЦ-16	67,1	41,5	2,91	3,5	4,3
*Всего по котельным других организаций**				*581,3*				
ИТОГО				***3 895,7***				

* Для рекомендуемых к реализации проектов (вариантов проектов) переключения тепловой нагрузки.

** Поскольку чистый денежный поток от проекта знакопеременный, показатель IRR может быть вычислен неверно и не учитывается при оценке эффективности, сравнении вариантов проекта.

В результате расчета показателей экономической эффективности инвестиций в мероприятия по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии установлено, что для большинства рассмотренных

переключений тепловой нагрузки NPV > 0, PI > 1, IRR > ставки дисконтирования, простой и дисконтированный сроки окупаемости меньше расчетного проектного периода (таблица 1.7). Поэтому капитальные вложения в такие переключения будут экономически эффективны и целесообразны. Для проекта переключения нагрузки № 1 экономически наиболее эффективен будет вариант 3, для проекта № 2 – вариант 1, для проекта № 3 – вариант 1, для проекта № 6 – вариант 3. В этих вариантах достигается наибольшее значение показателя NPV (таблица 1.7) и они рекомендуются к реализации.

Для проектов переключения тепловой нагрузки с РТС-1 ООО «ТСК Мосэнерго» на РТЭС-3 ООО «ТСК Мосэнерго», с КТС «Мосрентген» ООО «ТСК Новая Москва» и котельной ООО «Мосрентген» на РТС «Теплый стан», с котельной ФГАУ «ОК Шереметьевский» УДП РФ на АИТ №8А (ул. Родионовская, ул. 18) получено NPV < 0, PI < 1, IRR < ставки дисконтирования, дисконтированный срок окупаемости больше расчетного проектного периода (таблица 1.7). Данные переключения будут экономически неэффективны и нецелесообразны.

По ряду рассматриваемых проектов переключения тепловой нагрузки (№№1, 5, 6) теплоснабжающими организациями предложены мероприятия и капитальные вложения для их реализации, отличающиеся от принятых в рамках Актуализации Схемы. В таблице 1.8 сопоставлены мероприятия и необходимые капиталовложения по этим проектам переключения тепловой нагрузки – принятые в рамках Актуализации Схемы и скорректированные с учетом предложений теплоснабжающих организаций.

Капиталовложения по проектам №1, 5 с учетом предложений теплоснабжающих организаций превышают капиталовложения, принятые в рамках Актуализации Схемы, но существенно ниже установленных предельных капиталовложений, при которых данные проекты остаются экономически эффективными (таблица 1.8). Капиталовложения по проекту №6 с учетом предложений теплоснабжающих организаций меньше капиталовложений, принятых в рамках Актуализации Схемы (таблица 1.8).

Необходима ежегодная актуализация экономической оценки целесообразности предлагаемых переключений тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии с учетом новых переключений, корректировки мероприятий по переключению, а также произошедших и прогнозируемых изменений в ценах на топливо, покупную электроэнергию, строительство и в других экономических факторах.

Таблица 1.8 – Сопоставление мероприятий по переключению тепловой нагрузки и капиталовложений для их проведения – принятых в рамках Актуализации Схемы и скорректированных с учетом предложений теплоснабжающих организаций

№ проекта	№ варианта	Наименование переключаемого источника тепловой энергии / адрес	Источник, на который переключается тепловая нагрузка	Актуализированные теплосетевые мероприятия по переключению тепловой нагрузки и необходимые капитальные вложения		Актуализированные теплосетевые мероприятия по переключению тепловой нагрузки и необходимые капитальные вложения с учетом предложений теплоснабжающих организаций		Предельные капитальные вложения, при которых переключения остаются экономически эффективными, млн руб. без НДС
				Перечень мероприятий	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)	Перечень мероприятий	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)	
1	1	РТС "Ленино-Дачное"	ТЭЦ-26	1. Организация НПС «Ленино-Дачное» на базе действующих насосов РТС «Ленино-Дачное» с установкой дополнительного сетевого насоса типа СЭ-1250. 2. Новое строительство тепловой камеры к11-0554*, расположенной между камерами к11-0553 и к11-0555. 3. Новое строительство участка от РТС "Ленино-Дачное" до камеры к11-0554* диаметром 2Ду1000 протяженностью 200 м. 4. Перевод на независимую схему присоединения систем отопления двух ЦТП (11-12-022, 11-12-035) с нагрузкой 10 Гкал/ч. 5. Вывод из эксплуатации РТС "Ленино-Дачное". 6. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода ввода.	515,7	*1. Строительство НПС «Ленино-Дачное» на базе РТС «Ленино-Дачное».* 2. Новое строительство тепловой камеры к11-0554*, расположенной между камерами к11-0553 и к11-0555. 3. Новое строительство участка от РТС "Ленино-Дачное" до камеры к11-0554* *диаметром 2Ду1000* протяженностью 200 м. 4. Перевод на независимую схему присоединения систем отопления двух ЦТП (11-12-022, 11-12-035) с нагрузкой 10 Гкал/ч. 5. Вывод из эксплуатации РТС "Ленино-Дачное". 6. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода ввода.	771,9	1 520
	2	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	ТЭЦ-26	1. Реконструкция тепловых камер кВЗ-3/72 и кВЗ-4/72 с установкой задвижек 4Ду400. 2. Установка регулятора давления на обратном трубопроводе 2Ду1200 в тепловой камере к11-0265 с выводом управления на РПД. 3. Включение НПС "Чертаново" на обратной линии тепломагистрали. 4. Реконструкция участка тепловых сетей 2Ду1200 на 2Ду1400 протяженностью 0,275 км между камерами к11-0215а и к11-0315. 5. Вывод из эксплуатации РТС "Волхонка-ЗИЛ". 6. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода ввода.	328,2	1. Реконструкция тепловых камер кВЗ-3/72 и кВЗ-4/72 с установкой задвижек 4Ду400. 2. Установка регулятора давления на обратном трубопроводе 2Ду1200 в тепловой камере к11-0265 с выводом управления на РПД. *3. Реконструкция НПС "Чертаново"* 4. Реконструкция участка тепловых сетей 2Ду1200 на 2Ду1400 протяженностью 0,275 км между камерами к11-0215а и к11-0315. 5. Вывод из эксплуатации РТС "Волхонка-ЗИЛ". 6. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода ввода.	624,6	1 470,0
	3	РТС "Ленино-Дачное" (часть на ТЭЦ-26) РТС "Ленино-Дачное" (часть на	ТЭЦ-26 РТС "Коломенская"	1. Организация НПС «Ленино-Дачное» на базе действующих насосов РТС «Ленино-Дачное». 2. Новое строительство тепловой камеры к11-0554*, расположенной между камерами к11-0553 и к11-0555. 3. Новое строительство участка от РТС "Ленино-Дачное" до камеры к11-0554* диаметром 2Ду600 протяженностью 200 м. 4. Перевод на независимую схему присоединения систем отопления двух ЦТП (11-12-022, 11-12-035) с тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч.	330,3	*1. Строительство НПС «Ленино-Дачное» на базе РТС «Ленино-Дачное».* 2. Новое строительство тепловой камеры к11-0554*, расположенной между камерами к11-0553 и к11-0555. 3. Новое строительство участка от РТС "Ленино-Дачное" до камеры к11-0554* *диаметром 2Ду600* протяженностью 200 м. 4. Перевод на независимую схему присоединения систем отопления двух ЦТП (11-12-022, 11-12-035) с нагрузкой 10 Гкал/ч.	548,5	910,0

№ проекта	№ варианта	Наименование переключаемого источника тепловой энергии / адрес	Источник, на который переключается тепловая нагрузка	Актуализированные теплосетевые мероприятия по переключению тепловой нагрузки и необходимые капитальные вложения		Актуализированные теплосетевые мероприятия по переключению тепловой нагрузки и необходимые капитальные вложения с учетом предложений теплоснабжающих организаций		Предельные капитальные вложения, при которых переключения остаются экономически эффективными, млн руб. без НДС
				Перечень мероприятий	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)	Перечень мероприятий	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)	
		РТС "Коломенская")		5. Вывод из эксплуатации РТС "Ленино-Дачное". 6. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода ввода для РТС "Ленино-Дачное".		5. Вывод из эксплуатации РТС "Ленино-Дачное". 6. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода ввода.		
		РТС «Волхонка-ЗИЛ»	ТЭЦ-26	1. Реконструкция тепловых камер кВЗ-3/72 и кВЗ-4/72 с установкой задвижек 4Ду400. 2. Установка регулятора давления на обратном трубопроводе 2Ду1200 в тепловой камере к11-0265 с выводом управления на РПД. 3. Включение НПС "Чертаново" на обратной линии тепломагистрали. 4. Реконструкция участка тепловых сетей 2Ду1200 на 2Ду1400 протяженностью 0,275 км между камерами к11-0215а и к11-0315. 5. Вывод из эксплуатации РТС "Волхонка-Зил". 6. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода ввода для РТС "Волхонка-Зил".	328,2	1. Реконструкция тепловых камер кВЗ-3/72 и кВЗ-4/72 с установкой задвижек 4Ду400. 2. Установка регулятора давления на обратном трубопроводе 2Ду1200 в тепловой камере к11-0265 с выводом управления на РПД. *3. Реконструкция НПС «Чертаново» .* 4. Реконструкция участка тепловых сетей 2Ду1200 на 2Ду1400 протяженностью 0,275 км между камерами к11-0215а и к11-0315. 5. Вывод из эксплуатации РТС "Волхонка-ЗИЛ". 6. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода ввода.	624,6	1470,0
5	-	КТС-405	ТЭЦ-21	1. Новое строительство участка тепловой сети от к09-0530 до КТС диаметром 2Ду250 протяженностью 500 м. 2.Устройство ЦТП в здании котельной для потребителей тепловой нагрузки 13,8 Гкал/ч. 3. Вывод из эксплуатации КТС-405. 4. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода ввода.	62,7	*1. Новое строительство участка тепловой сети от к09-0530 до КТС диаметром 2Ду300 протяженностью 464 м.* 2.Устройство ЦТП в здании котельной для потребителей тепловой нагрузки 13,8 Гкал/ч. 3. Вывод из эксплуатации КТС-405. 4. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода ввода.	104,5	207,0
6	1	КТС-11 КТС-11А	ТЭЦ-25	1. Новое строительство участка между камерами к10-0844 и КТС-11 диаметром 2Ду600 протяженностью 2050 м. 2. Перевод пяти ЦТП (08-05-072; 08-05-073; 08-05-165; 08-05-166; 08-05-170) с нагрузкой 11,4 Гкал/ч на независимую схему присоединения систем отопления. 3. Вывод из эксплуатации КТС-11 и КТС-11а. 4. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода. 5. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду350 протяженностью 650 м. 6. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду300 протяженностью 130 м.	609,6	*1. Новое строительство участка между камерами к10-0844 и КТС-11 диаметром 2Ду600 протяженностью 2000 м.* 2. Перевод пяти ЦТП (08-05-072; 08-05-073; 08-05-165; 08-05-166; 08-05-170) с нагрузкой 11,4 Гкал/ч на независимую схему присоединения систем отопления. 3. Вывод из эксплуатации КТС-11 и КТС-11а. 4. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода. 5. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду350 протяженностью 650 м. 6. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду300 протяженностью 130 м.	503,8	737,0
	2	КТС-11 КТС-11А	ТЭЦ-25	1. Новое строительство участка между камерами к10-0844 и КТС-11 диаметром 2Ду600 протяженностью 2050 м.	630,3	*1. Новое строительство участка между камерами к10-0844 и КТС-11 диаметром 2Ду600 протяженностью 2000 м.*	524,5	825,0

№ проекта	№ варианта	Наименование переключаемого источника тепловой энергии / адрес	Источник, на который переключается тепловая нагрузка	Актуализированные теплосетевые мероприятия по переключению тепловой нагрузки и необходимые капитальные вложения		Актуализированные теплосетевые мероприятия по переключению тепловой нагрузки и необходимые капитальные вложения с учетом предложений теплоснабжающих организаций		Предельные капитальные вложения, при которых переключения остаются экономически эффективными, млн руб. без НДС
				Перечень мероприятий	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)	Перечень мероприятий	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)	
		Котельная цеха № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (часть нагрузки)		2. Новое строительство участка тепловых сетей от к т.А до Котельной Цех №2 диаметром 2Ду300 протяженностью 200 м. 3. Перевод пяти ЦТП (08-05-072; 08-05-073; 08-05-165; 08-05-166; 08-05-170) с нагрузкой 11,4 Гкал/ч на независимую схему присоединения систем отопления. 4. Вывод из эксплуатации КТС-11 и КТС-11а. 5. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода. 6. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду350 протяженностью 650 м. 7. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду300 протяженностью 130 м.		2. Новое строительство участка тепловых сетей от к т.А до Котельной Цех №2 диаметром 2Ду300 протяженностью 200 м. 3. Перевод пяти ЦТП (08-05-072; 08-05-073; 08-05-165; 08-05-166; 08-05-170) с нагрузкой 11,4 Гкал/ч на независимую схему присоединения систем отопления. 4. Вывод из эксплуатации КТС-11 и КТС-11а. 5. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода. 6. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду350 протяженностью 650 м. 7. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду300 протяженностью 130 м.		
	3	КТС-11 КТС-11А Котельная цеха № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (часть нагрузки) ПК "Западный порт"	ТЭЦ-25	1. Новое строительство участка между камерами к10-0844 и КТС-11 диаметром 2Ду600 протяженностью 2050 м. 2. Новое строительство участка тепловых сетей от к т.А до Котельной Цех №2 диаметром 2Ду300 протяженностью 200 м. 3. Перевод пяти ЦТП (08-05-072; 08-05-073; 08-05-165; 08-05-166; 08-05-170) с нагрузкой 11.4 Гкал/ч на независимую схему присоединения систем отопления. 4. Вывод из эксплуатации КТС-11 и КТС-11а. 5. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода. 6. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду350 протяженностью 650 м. 7. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду300 протяженностью 130 м. 8. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду150 протяженностью 120 м. 9. Строительство ЦТП на месте ПК с нагрузкой 2,9 Гкал/ч.	656,6	*1. Новое строительство участка между камерами к10-0844 и КТС-11 диаметром 2Ду600 протяженностью 2000 м.* 2. Новое строительство участка тепловых сетей от к т.А до Котельной Цех №2 диаметром 2Ду300 протяженностью 200 м. 3. Перевод пяти ЦТП (08-05-072; 08-05-073; 08-05-165; 08-05-166; 08-05-170) с нагрузкой 11.4 Гкал/ч на независимую схему присоединения систем отопления. 4. Вывод из эксплуатации КТС-11 и КТС-11а. 5. Компенсация АО "Мосгаз" за обрезку газопровода. 6. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду350 протяженностью 650 м. 7. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду300 протяженностью 130 м. 8. Новое строительство участка тепловых сетей 2Ду150 протяженностью 120 м. 9. Строительство ЦТП на месте ПК с нагрузкой 2,9 Гкал/ч.	550,8	930,0

1.3.2 Экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения отдельных объектов городской застройки

Теплоснабжение отдельных объектов застройки г. Москвы из-за их расположения может быть экономически предпочтительно как от действующего источника тепловой энергии, так и от нового источника (новых источников) тепловой энергии.

Мероприятия по теплоснабжению таких объектов городской застройки рассмотрены в двух вариантах:

– вариант 1 – мероприятия по теплоснабжению потребителей от действующего источника тепловой энергии;

– вариант 2 – мероприятия по теплоснабжению потребителей от нового источника (новых источников) тепловой энергии (книга 2.1, раздел 1.2.3).

Оба варианта по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечат для каждого объекта застройки покрытие одинаковой потребности в тепловой энергии. То есть, от инвестиций в развитие источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается одинаковый результат по варианту 1 и варианту 2.

Учитывая это, для экономического сопоставления вариантов теплоснабжения объектов застройки выполнены расчеты суммарных (за перспективный период 16 лет) дисконтированных затрат (капитальных и эксплуатационных) по вариантам.

В расчетах использованы перечисленные и приведенные выше в разделе 1.3 исходные данные и финансовые параметры.

Принятые в расчет капитальные затраты на теплоснабжение объектов застройки включают:

– капитальные затраты на строительство новых источников тепловой энергии;

– капитальные затраты на расширение, реконструкцию действующих источников тепловой энергии;

– капитальные затраты на строительство новых и реконструкцию действующих тепловых сетей.

В расчет приняты эксплуатационные затраты на теплоснабжение объектов застройки, включающие затраты по источникам тепловой энергии (на топливо, электроэнергию, воду, условно-постоянные затраты, прочие) и затраты на эксплуатацию тепловых сетей.

В таблице 1.9 представлены установленные капитальные и эксплуатационные затраты на теплоснабжение объектов застройки, вычисленные суммарные дисконтированные затраты (капитальные и эксплуатационные) по вариантам 1 и 2.

Для всех рассмотренных объектов застройки, за исключением одного, суммарные дисконтированные затраты (капитальные и эксплуатационные) на теплоснабжение по варианту 2 меньше, чем по варианту 1 (таблица 1.9). Поэтому рекомендуется выполнить мероприятия по теплоснабжению этих объектов застройки по варианту 2 – со строительством нового источника (новых источников). Суммарные дисконтированные затраты (капитальные и эксплуатационные) на теплоснабжение застройки вблизи д. Мамыри по варианту 1 меньше, чем по варианту 2 (таблица 1.9). Поэтому рекомендуется выполнить мероприятия по теплоснабжению этой застройки по варианту 1 – от действующего источника тепловой энергии (КТС № 307 КЭЧ «Теплый Стан»).

Таблица 1.9 – Суммарные дисконтированные затраты (капитальные и эксплуатационные) на теплоснабжение объектов городской застройки

№ п/п	Наименование объекта застройки	Присоединяемая тепловая нагрузка на 01.01. 2033, Гкал/ч	Вариант 1 - теплоснабжение потребителей от действующего источника тепловой энергии						Вариант 2 - теплоснабжение потребителей при строительстве нового источника тепловой энергии						Рекомендуемый вариант
			Наименование действующего источника тепловой энергии	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)			Необходимые эксплуатационные затраты на теплоснабжение на 2032 г. - конечный год расчетного периода, млн руб. без НДС/ год (цены 2017 г.)	Суммарные дисконтированные затраты (капитальные и эксплуатационные) на теплоснабжение - за расчетный период 16 лет, млн руб. (цены 2017 г.)	Наименование нового источника тепловой энергии	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)			Необходимые эксплуатационные затраты на теплоснабжение на 2032 г. - конечный год расчетного периода, млн руб. без НДС/ год (цены 2017 г.)	Суммарные дисконтированные затраты (капитальные и эксплуатационные) на теплоснабжение - на расчетный период 16 лет, млн руб. (цены 2017 г.)	
				Всего	в том числе					Всего	в том числе				
					в развитие источников тепловой энергии	в развитие теплосетевых объектов					в развитие источников тепловой энергии	в развитие теплосетевых объектов			
Новые источники тепловой энергии на территории г. Москвы без ТиНАО															
1	Застройка вблизи МКР.2Е	0,2	АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	29,5	-	29,52	1,36	39,9	АИТ МКР.2Е	11,93	6,5	5,43	1,91	25,4	2
Новые источники тепловой энергии на территории ТиНАО															
Поселение Внуковское															
2	ЖК "Рассказово"	25,7	РТС "Переделкино"	617,3	-	617,3	78,1	986,4	Котельная ЖК "Рассказово"	352,9	249,9	103,0	94,1	796,9	2
3	Застройка вблизи ОНО ОПХ "Толстопальцево"	6,0	РТС "Внуково", ГТЭС "Внуково"	167,9	-	167,9	11,5	243,8	Котельная ОНО ОПХ "Толстопальцево"	91,6	74,4	17,2	20,9	225,9	2
Поселение Марушкинское															
4	Застройка вблизи "ПНК-Внуково"	10,2	РТС "Внуково", ГТЭС "Внуково"	206,4	-	206,4	12,6	278,8	Котельная "ПНК-Внуково"	138,0	127,7	10,3	23,5	266,3	2
5	ЖК "Медовая Долина"	8,7	МК № 22 д. Крекшино	389,3	144,0	245,3	38,3	657,7	Котельная ЖК "Медовая Долина"	135,5	109,7	25,8	37,8	398,3	2
Поселение Сосенское															
6	ЖК "Южное Бунино"	33,2	РТС "Южное Бутово"	681,3	243,3	438,0	88,6	1182,8	Котельная ЖК "Южное Бунино"	366,9	292,0	74,87	103,0	996,6	2
7	ТРК Мега	14,6	РТС "Теплый Стан"	354,2	-	354,2	23,8	501,1	Котельная "ТРК Мега"	162,3	162,3	-	36,1	391,4	2

№ п/п	Наименование объекта застройки	Присоединяемая тепловая нагрузка на 01.01. 2033, Гкал/ч	Вариант 1 - теплоснабжение потребителей от действующего источника тепловой энергии						Вариант 2 - теплоснабжение потребителей при строительстве нового источника тепловой энергии						Рекомендуемый вариант
			Наименование действующего источника тепловой энергии	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)			Необходимые эксплуатационные затраты на теплоснабжение на 2032 г. - конечный год расчетного периода, млн руб. без НДС/ год (цены 2017 г.)	Суммарные дисконтированные затраты (капитальные и эксплуатационные) на теплоснабжение - за расчетный период 16 лет, млн руб. (цены 2017 г.)	Наименование нового источника тепловой энергии	Необходимые капитальные вложения, млн руб. без НДС (цены 2017 г.)			Необходимые эксплуатационные затраты на теплоснабжение на 2032 г. - конечный год расчетного периода, млн руб. без НДС/ год (цены 2017 г.)	Суммарные дисконтированные затраты (капитальные и эксплуатационные) на теплоснабжение - на расчетный период 16 лет, млн руб. (цены 2017 г.)	
				Всего	в том числе					Всего	в том числе				
					в развитие источников тепловой энергии	в развитие теплосетевых объектов					в развитие источников тепловой энергии	в развитие теплосетевых объектов			
8	Застройка вблизи дер. Мамыри	9,9	КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	73,1	-	73,1	33,5	269,9	Котельная вблизи дер. Мамыри	143,9	112,9	30,97	40,1	385,6	1
9	Технопарк Мамыри	6,6	Котельная ООО "Источник"	127,0	71,1	55,9	14,1	227,2	Котельная "Техно-парк Мамыри"	85,3	85,3	-	18,3	212,6	2
г.о. Троицк															
10	ТЦ "Ремо"	1,2	Котельная Центральная	52,9	-	52,87	3,0	73,5	Котельная ТЦ "Ремо"	26,1	26,1	-	5,9	66,95	2
Поселение Первомайское															
11	ЖК "Первомайское"	5,9	МК № 33 п. Первомайское	523,6	86,1	437,5	38,4	696,4	Котельная ЖК "Первомайское"	88,1	70,9	17,2	27,7	224,1	2
12	Застройка вблизи ПСК "Сотрудничество"	4,5							Котельная ПСК "Сотрудничество"	77,9	63,9	14,0	15,4	175,2	2
Поселение Краснопахорское															
13	Застройка вблизи пос. Минзаг	1,15	МК "Минзаг"	104,0	11,7	92,3	4,1	133,5	Котельная вблизи пос. Минзаг	36,1	25,1	11,0	7,8	90,5	2
14	Застройка вблизи дер. Шахово	50,2	КТС "Шишкин лес"	1284,8	531,4	753,4	119,2	2022,6	Котельная ПСК вблизи дер. Шахово	517,3	446,7	70,6	89,0	1069,0	2
15	Застройка вблизи дер. Шахово	11,3							Котельная вблизи дер. Шахово	160,6	129,6	31,0	46,4	486,9	2

2 Оценка тарифных последствий и инвестиционных рисков схемных решений

2.1 Оценка тарифных последствий при реализации схемных мероприятий

Расчеты ценовых (тарифных) последствий выполнены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями Минэнерго РФ и Минрегионразвития РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Расчет тарифов выполнен с учетом предусмотренных в рамках Актуализации Схемы мероприятий по строительству, реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей для теплоснабжения перспективных и существующих потребителей, мероприятий, обусловленных исчерпанием ресурса и срока службы оборудования, необходимостью обеспечения надежности теплоснабжения, мероприятий по переводу потребителей на закрытую систему теплоснабжения и присоединению к системам централизованного теплоснабжения новых потребителей.

В расчетах принимаются следующие изменения по отношению к исходным данным, учтенным при расчете тарифов на тепловую энергию теплоснабжающим и теплосетевым организациям органом регулирования (материалы тарифных дел теплоснабжающих организаций):

- отпуск тепловой энергии – расчетный, с учетом фактических климатических параметров для города Москвы за 2015-2017 гг.;
- приросты в издержках амортизационных отчислений, налога на имущество - определяются вводом в эксплуатацию новых основных фондов;
- изменение прочих эксплуатационных затрат - определяются вводом в работу новых объектов теплоснабжения и выводом из эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по проектам переключения тепловых нагрузок.

Кроме того, при определении объемов отпуска тепловой энергии учтены возможные увеличение сроков реализации программы переключения потребителей с котельных на ТЭЦ по результатам выполненных ПИР, а также отставание запланированных сроков ввода объектов капитального строительства и их подключения к системам теплоснабжения.

Для расчета прогнозных значений тарифов, цен, капитальных вложений и других показателей в денежном выражении использованы индексы роста цен, представленные в таблицах 1.4 и 1.5 раздела 1.3.

Разработанная в Актуализации Схемы программа развития систем централизованного теплоснабжения города позволяет реализовать необходимые мероприятия по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей с ростом тарифа на тепловую энергию в пределах роста потребительских цен.

В целом по городу Москве рост тарифа на тепловую энергию в системах централизованного теплоснабжения на период 2018-2032 гг. составит 40 % при прогнозном уровне инфляции 45 % (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Уровень инфляции и рост тарифа на тепловую энергию в системах централизованного теплоснабжения г. Москвы

Расчет прогнозных тарифов на тепловую энергию на период до 2033 года по теплоснабжающим организациям города при реализации предусмотренных Актуализацией Схемы проектов строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Прогнозный тариф на тепловую энергию теплоснабжающих организаций года Москвы на период до 2033 года

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	***ПАО "Мосэнерго"***																	
	Отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	53 511,40	54 686,00	54 750,41	56 256,80	57 678,42	58 318,14	59 041,36	59 573,86	60 075,62	60 618,32	61 092,99	61 534,45	61 969,90	62 467,35	62 916,10	63 112,54
	Покупка тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ-22, ТЭЦ-27 МО	тыс. Гкал	971,12	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ	тыс. Гкал	54 237,38	55 089,36	55 153,77	56 660,16	58 081,78	58 721,50	59 444,72	59 977,22	60 478,98	61 021,68	61 496,35	61 937,81	62 373,26	62 870,71	63 319,46	63 515,90
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	38 573,56	40 748,23	42 098,67	44 552,79	47 365,98	49 534,12	51 767,95	53 817,23	55 805,89	57 846,90	59 820,17	61 702,97	63 014,46	64 096,73	65 143,11	65 943,17
	- расход топлива	тыс. т у.т.	8 849,60	9 014,96	9 016,20	9 254,89	9 479,06	9 587,00	9 708,67	9 799,02	9 884,36	9 976,50	10 055,37	10 128,77	10 201,24	10 283,89	10 358,55	10 392,24
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	165,38	164,85	164,68	164,51	164,34	164,39	164,44	164,49	164,53	164,58	164,59	164,60	164,62	164,63	164,64	164,66
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 358,79	4 520,07	4 669,23	4 813,97	4 996,90	5 166,80	5 332,14	5 492,10	5 645,88	5 798,32	5 949,07	6 091,85	6 177,14	6 232,73	6 288,83	6 345,43
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	914,33	641,01	663,51	685,87	710,90	734,43	757,27	779,54	800,90	822,04	842,67	862,14	875,76	886,53	897,44	908,48
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	971,12	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53	656,53
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	941,52	976,36	1 010,63	1 044,69	1 082,82	1 118,66	1 153,45	1 187,36	1 219,89	1 252,10	1 283,53	1 313,18	1 333,93	1 350,33	1 366,94	1 383,76
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	270,93	287,11	298,94	319,50	338,42	352,79	367,55	381,26	394,48	408,01	420,68	432,63	444,42	456,96	469,46	480,35
	- расход воды	тыс. м куб.	267 140,56	272 991,15	273 314,20	280 868,99	287 998,69	291 207,02	294 834,13	297 504,73	300 021,11	302 742,89	305 123,44	307 337,46	309 521,33	312 016,10	314 266,69	315 251,89
	- цена на воду	руб./м куб.	1,01	1,05	1,09	1,14	1,18	1,21	1,25	1,28	1,31	1,35	1,38	1,41	1,44	1,46	1,49	1,52
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем воды	тыс. м куб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	136,55	141,60	147,27	153,16	158,21	163,12	167,85	172,55	177,03	181,46	185,63	189,53	193,32	197,19	201,13	205,15
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1 497,18	1 552,57	1 614,67	1 679,26	1 734,68	1 788,45	1 840,32	1 891,85	1 941,03	1 989,56	2 035,32	2 078,06	2 119,62	2 162,02	2 205,26	2 249,36
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	70,33	72,93	75,85	78,88	81,49	84,01	86,45	88,87	91,18	93,46	95,61	97,62	99,57	101,56	103,59	105,66
	- кол-во персонала	чел	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	411,62	426,85	443,92	461,68	476,91	491,70	505,96	520,12	533,65	546,99	559,57	571,32	582,75	594,40	606,29	618,42
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	853,77	885,36	920,78	957,61	989,21	1 019,88	1 049,45	1 078,84	1 106,89	1 134,56	1 160,65	1 185,03	1 208,73	1 232,90	1 257,56	1 282,71
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	226,21	234,58	243,96	253,72	262,09	270,22	278,05	285,84	293,27	300,60	307,51	313,97	320,25	326,66	333,19	339,85
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	1,42	1,48	1,54	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,89	1,94	1,98	2,02	2,06	2,10	2,14
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	18,49	19,18	19,94	20,74	21,43	22,09	22,73	23,37	23,97	24,57	25,14	25,67	26,18	26,70	27,24	27,78
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	690,93	716,50	745,15	774,96	800,53	825,35	849,29	873,07	895,77	918,16	939,28	959,00	978,18	997,75	1 017,70	1 038,06
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85	3 986,85
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13	621,13
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40
	- налог на имущество	млн руб.	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17	525,17
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	48 478,11	50 537,58	52 081,48	54 744,00	57 743,13	60 086,97	62 491,29	64 708,57	66 857,85	69 057,87	71 181,68	73 205,42	74 648,81	75 863,01	77 043,59	77 978,59
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70	330,70
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прибыль	млн руб.	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61	166,61
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	48 975,43	51 034,89	52 578,80	55 241,31	58 240,44	60 584,28	62 988,60	65 205,88	67 355,16	69 555,18	71 679,00	73 702,74	75 146,12	76 360,33	77 540,91	78 475,90
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	222,08	448,32	815,63	1 212,10	1 355,43	1 253,47	1 960,42	4 046,29	2 537,57	865,56	1 822,25	6 468,13	3 407,75	920,31	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	3,78	21,87	21,87	40,22	283,79	373,85	375,29	528,66	1 024,22	1 025,78	1 025,78	1 349,90	1 888,94
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	4,20	6,90	9,45	52,03	103,57	111,45	128,77	226,01	291,04	268,74	299,71	416,14	469,54
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	48 975,43	51 034,89	52 578,80	55 249,29	58 269,22	60 615,61	63 080,84	65 593,24	67 840,46	70 059,25	72 433,67	75 017,99	76 440,64	77 685,81	79 306,95	80 834,39
	Тариф на тепловую энергию ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"	руб./Гкал	902,98	926,40	953,31	975,10	1 003,23	1 032,26	1 061,17	1 093,64	1 121,72	1 148,10	1 177,85	1 211,18	1 225,54	1 235,64	1 252,49	1 272,66
2	***ПАО "Мосэнерго" (передача и сбыт)***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	4 346,70	4 461,61	4 591,22	4 696,14	4 831,61	4 971,41	5 110,66	5 267,02	5 402,28	5 529,35	5 672,62	5 833,14	5 902,26	5 950,94	6 032,07	6 129,23
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07	4 816,07
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	902,54	926,40	953,31	975,10	1 003,23	1 032,26	1 061,17	1 093,64	1 121,72	1 148,10	1 177,85	1 211,18	1 225,54	1 235,64	1 252,49	1 272,66
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход воды	тыс. м куб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на воду	руб./м куб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем воды	тыс. м куб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- кол-во персонала	чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	2 342,41	2 416,94	2 501,05	2 588,08	2 660,12	2 728,87	2 793,97	2 857,84	2 917,48	2 975,47	3 028,68	3 076,83	3 122,67	3 169,20	3 216,42	3 264,34
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	6 795,07	6 984,51	7 198,22	7 390,18	7 597,69	7 806,24	8 010,58	8 230,82	8 425,72	8 610,77	8 807,26	9 015,92	9 130,89	9 226,10	9 354,45	9 499,53
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прибыль	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	6 795,07	6 984,51	7 198,22	7 390,18	7 597,69	7 806,24	8 010,58	8 230,82	8 425,72	8 610,77	8 807,26	9 015,92	9 130,89	9 226,10	9 354,45	9 499,53
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 410,92	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
3	***ПАО "МОЭК"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	71 691,59	72 254,82	73 388,16	74 317,67	75 281,67	76 354,56	77 442,50	78 341,94	79 233,79	80 068,39	80 807,46	81 572,50	82 311,30	83 035,12	83 665,85	83 969,92
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	4 238,17	3 920,56	4 162,39	4 353,70	4 547,61	4 815,69	5 047,76	5 249,89	5 460,89	5 669,82	5 876,30	6 068,43	6 191,51	6 278,18	6 352,90	6 427,81
	- расход топлива	тыс. т у.т.	930,89	830,40	853,46	865,84	871,30	892,32	906,32	915,16	926,01	936,16	945,67	953,70	959,61	964,36	967,13	969,81
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	156,11	155,46	155,40	155,22	155,01	155,00	154,97	154,86	154,71	154,60	154,59	154,59	154,58	154,59	154,58	154,58
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 552,83	4 721,28	4 877,09	5 028,28	5 219,35	5 396,81	5 569,51	5 736,59	5 897,22	6 056,44	6 213,91	6 363,04	6 452,12	6 510,19	6 568,79	6 627,90
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	65 629,96	68 668,35	71 524,33	74 291,91	77 612,72	80 784,20	84 048,99	87 315,65	90 403,63	93 395,72	96 556,61	99 938,65	102 052,83	103 831,60	105 922,72	107 803,40
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	70 840,54	72 030,18	73 018,21	73 866,80	74 793,06	75 735,11	76 736,56	77 579,96	78 401,34	79 170,92	79 853,30	80 571,48	81 277,15	81 975,44	82 593,26	82 885,31
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	926,45	953,33	979,54	1 005,75	1 037,70	1 066,67	1 095,29	1 125,49	1 153,09	1 179,67	1 209,17	1 240,37	1 255,62	1 266,62	1 282,46	1 300,63
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	3 075,62	3 192,24	3 360,35	3 496,23	3 605,87	3 713,51	3 809,57	3 908,27	4 025,41	4 145,00	4 314,86	4 330,95	4 340,58	4 348,94	4 355,55	4 362,43
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	694,14	696,10	698,19	701,86	703,47	706,80	708,78	709,41	710,77	711,95	713,31	714,54	715,41	716,08	716,45	716,86
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,43	4,59	4,81	4,98	5,13	5,25	5,37	5,51	5,66	5,82	6,05	6,06	6,07	6,07	6,08	6,09
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	40,95	41,46	44,33	46,83	48,75	51,47	53,81	55,89	58,08	60,23	62,25	64,09	65,78	67,43	68,98	70,55
	- расход воды	тыс. м куб.	1 394,03	1 361,17	1 399,51	1 421,43	1 432,35	1 467,00	1 490,35	1 505,94	1 525,21	1 543,09	1 558,85	1 572,11	1 581,87	1 589,69	1 594,30	1 598,69
	- цена на воду	руб./м куб.	29,37	30,46	31,68	32,95	34,03	35,09	36,11	37,12	38,08	39,03	39,93	40,77	41,58	42,42	43,26	44,13
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	889,31	922,21	959,10	997,47	1 030,38	1 062,33	1 093,13	1 123,74	1 152,96	1 181,78	1 208,96	1 234,35	1 259,04	1 284,22	1 309,90	1 336,10
	Затраты на водоотведение	млн руб.	4,60	4,66	4,98	5,26	5,48	5,79	6,05	6,28	6,53	6,77	7,00	7,20	7,39	7,58	7,75	7,93
	- объем воды	тыс. м куб.	222,44	217,19	223,31	226,81	228,55	234,08	237,81	240,29	243,37	246,22	248,74	250,85	252,41	253,66	254,39	255,09
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,69	21,46	22,32	23,21	23,97	24,72	25,43	26,15	26,83	27,50	28,13	28,72	29,29	29,88	30,48	31,09

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	700,97	726,91	755,98	786,22	812,17	837,35	861,63	885,75	908,78	931,50	952,93	972,94	992,40	1 012,25	1 032,49	1 053,14
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	9 793,86	10 156,23	10 562,48	10 984,98	11 347,49	11 699,26	12 038,54	12 375,62	12 697,38	13 014,82	13 314,16	13 593,75	13 865,63	14 142,94	14 425,80	14 714,32
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	52,16	54,08	56,25	58,50	60,43	62,30	64,11	65,90	67,62	69,31	70,90	72,39	73,84	75,32	76,82	78,36
	- кол-во персонала	чел	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6	15 648,6
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2 716,82	2 817,34	2 930,03	3 047,23	3 147,79	3 245,37	3 339,49	3 433,00	3 522,25	3 610,31	3 693,35	3 770,91	3 846,33	3 923,25	4 001,72	4 081,75
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	933,35	967,88	1 006,59	1 046,86	1 081,40	1 114,93	1 147,26	1 179,38	1 210,05	1 240,30	1 268,83	1 295,47	1 321,38	1 347,81	1 374,76	1 402,26
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	148,62	154,12	160,28	166,69	172,19	177,53	182,68	187,79	192,68	197,49	202,03	206,28	210,40	214,61	218,90	223,28
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	42,32	43,89	45,64	47,47	49,03	50,55	52,02	53,48	54,87	56,24	57,53	58,74	59,91	61,11	62,33	63,58
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	112,78	116,95	121,63	126,50	130,67	134,72	138,63	142,51	146,22	149,87	153,32	156,54	159,67	162,86	166,12	169,44
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	5 370,74	5 569,45	5 792,23	6 023,92	6 222,71	6 415,61	6 601,67	6 786,51	6 962,96	7 137,04	7 301,19	7 454,51	7 603,60	7 755,68	7 910,79	8 069,01
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	1 510,25	1 566,13	1 628,78	1 693,93	1 749,83	1 804,07	1 856,39	1 908,37	1 957,99	2 006,94	2 053,09	2 096,21	2 138,13	2 180,90	2 224,51	2 269,00
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	4 847,24	5 026,59	5 227,65	5 436,76	5 616,17	5 790,28	5 958,19	6 125,02	6 284,27	6 441,38	6 589,53	6 727,91	6 862,47	6 999,72	7 139,71	7 282,51
	Расходы на арендную плату	млн руб.	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10	2 425,10
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39	11 560,39
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73	1 580,73
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69
	- налог на имущество	млн руб.	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24	1 548,24
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94	1 626,94
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
	Налог на прибыль	млн руб.	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14	689,14
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	117 941,43	121 780,86	126 172,69	130 437,85	135 066,16	139 588,54	144 121,69	148 623,05	152 930,83	157 131,09	161 497,82	165 862,83	168 862,95	171 504,97	174 460,83	177 222,40
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22	2 180,22
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
	Прибыль	млн руб.	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81	2 996,81
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	123 115,79	126 955,22	131 347,05	135 612,21	140 240,52	144 762,90	149 296,05	153 797,41	158 105,19	162 305,45	166 672,18	171 037,19	174 037,30	176 679,32	179 635,19	182 396,76
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	22 694,91	11 525,86	10 444,55	21 193,24	21 702,29	22 087,65	22 622,57	23 837,21	22 670,22	23 154,91	23 812,31	24 494,85	24 766,21	25 030,20	25 799,58
	Прирост амортизации от ввода объектов после реконструкциии нового строительства	млн руб.	0,00	0,00	1 511,22	2 278,45	2 974,14	4 381,58	5 822,19	7 290,85	8 794,64	10 389,16	11 901,64	13 448,12	15 033,07	16 664,42	18 317,26	19 984,27
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	609,30	809,24	1 098,82	1 488,31	1 856,58	2 203,28	2 538,07	2 840,22	3 100,25	3 338,61	3 556,53	3 750,30	3 913,82	4 051,63
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.	0,00	7,77	15,56	46,56	66,21	33,70	14,46	-20,83	-67,21	-175,97	-185,83	-225,83	-267,86	-268,44	-269,73	-279,20
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	123 115,79	126 962,99	133 483,13	138 746,45	144 379,68	150 666,48	156 989,27	163 270,70	169 370,69	175 358,86	181 488,24	187 598,08	192 359,05	196 825,60	201 596,54	206 153,46
	Тариф на тепловую энергию ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	1 717,30	1 757,16	1 818,86	1 866,94	1 917,86	1 973,25	2 027,17	2 084,08	2 137,61	2 190,11	2 245,93	2 299,77	2 336,97	2 370,39	2 409,54	2 455,09
4	***ООО "ТСК Новая Москва"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 085,75	1 412,83	1 405,13	1 641,01	1 686,16	1 705,64	1 712,19	1 719,17	1 746,13	1 764,10	1 797,05	1 809,73	1 826,87	1 838,32	1 857,04	1 855,91
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	746,13	978,05	970,06	1 171,34	1 262,48	1 324,20	1 372,85	1 421,09	1 488,16	1 546,41	1 621,76	1 675,74	1 719,02	1 748,07	1 785,73	1 802,62
	- расход топлива	тыс. т у.т.	158,75	200,67	192,67	225,66	234,31	237,68	238,77	239,96	244,45	247,34	252,81	255,11	258,08	260,10	263,34	263,46
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	162,37	162,13	160,98	158,85	159,69	159,69	159,54	159,42	159,36	159,20	159,17	159,16	159,14	159,08	159,05	159,05
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 700,03	4 873,93	5 034,77	5 190,85	5 388,10	5 571,30	5 749,58	5 922,06	6 087,88	6 252,26	6 414,81	6 568,77	6 660,73	6 720,68	6 781,17	6 842,20
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	299,36	410,20	475,47	511,38	529,77	545,39	558,34	571,55	584,37	597,13	611,06	622,94	630,87	637,26	644,21	651,78
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	210,57	279,23	313,90	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 421,70	1 469,04	1 514,72	1 560,47	1 616,59	1 664,27	1 703,79	1 744,10	1 783,21	1 822,14	1 864,66	1 900,91	1 925,11	1 944,60	1 965,81	1 988,91
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	140,76	198,76	211,26	236,91	253,19	263,70	271,72	270,43	281,72	289,47	305,87	308,70	311,61	308,50	311,64	312,06
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	29,17	39,80	40,31	43,68	45,36	46,09	46,43	45,08	45,68	45,66	46,44	46,77	47,17	46,65	47,08	47,09
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,82	4,99	5,24	5,42	5,58	5,72	5,85	6,00	6,17	6,34	6,59	6,60	6,61	6,61	6,62	6,63
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	5,55	7,29	7,33	9,05	9,65	10,10	10,45	10,80	11,29	11,72	12,26	12,63	13,04	13,41	13,85	14,13
	- расход воды	тыс. м куб.	250,25	316,78	306,34	363,58	375,55	380,95	383,05	385,27	392,61	397,65	406,53	410,23	415,08	418,49	423,76	423,95
	- цена на воду	руб./м куб.	22,18	23,01	23,93	24,88	25,70	26,50	27,27	28,03	28,76	29,48	30,16	30,79	31,41	32,04	32,68	33,33
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	6,17	6,40	6,65	6,92	7,15	7,37	7,58	7,80	8,00	8,20	8,39	8,56	8,73	8,91	9,09	9,27
	Затраты на водоотведение	млн руб.	7,34	7,61	7,92	8,24	8,51	8,77	9,02	9,28	9,52	9,76	9,98	10,19	10,39	10,60	10,81	11,03
	- объем воды	тыс. м куб.	275,14	348,30	336,81	399,75	412,91	418,85	421,16	423,60	431,66	437,21	446,97	451,05	456,38	460,12	465,91	466,13
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	26,68	27,67	28,78	29,93	30,92	31,88	32,80	33,72	34,60	35,46	36,28	37,04	37,78	38,53	39,31	40,09
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	45,13	46,80	48,68	50,62	52,29	53,91	55,48	57,03	58,51	59,98	61,36	62,64	63,90	65,17	66,48	67,81
	- в том числе на ремонты	млн руб.	36,81	38,17	39,70	41,29	42,65	43,97	45,25	46,51	47,72	48,91	50,04	51,09	52,11	53,15	54,22	55,30
	Оплата труда	млн руб.	368,15	381,77	397,04	412,92	426,55	439,77	452,52	465,19	477,29	489,22	500,47	510,98	521,20	531,63	542,26	553,10
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	27,16	28,16	29,29	30,46	31,47	32,44	33,38	34,32	35,21	36,09	36,92	37,69	38,45	39,22	40,00	40,80
	- кол-во персонала	чел	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68	1 129,68
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	111,18	115,29	119,91	124,70	128,82	132,81	136,66	140,49	144,14	147,74	151,14	154,32	157,40	160,55	163,76	167,04
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	21,90	22,72	23,62	24,57	25,38	26,17	26,93	27,68	28,40	29,11	29,78	30,40	31,01	31,63	32,26	32,91

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,73	1,79	1,86	1,94	2,00	2,06	2,12	2,18	2,24	2,29	2,35	2,39	2,44	2,49	2,54	2,59
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	126,19	130,86	136,10	141,54	146,21	150,74	155,12	159,46	163,61	167,70	171,55	175,16	178,66	182,23	185,88	189,59
	Услуги банков	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на арендную плату	млн руб.	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- налог на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	4,09	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Налог на прибыль	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	1 894,98	2 322,90	2 421,25	2 715,48	2 867,35	2 980,36	3 074,15	3 158,33	3 272,60	3 374,08	3 501,32	3 590,02	3 663,64	3 715,81	3 783,87	3 829,29
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Прибыль	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	1 894,87	2 322,79	2 421,14	2 715,37	2 867,24	2 980,25	3 074,04	3 158,22	3 272,49	3 373,97	3 501,21	3 589,91	3 663,54	3 715,70	3 783,76	3 829,18
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	1 759,36	1 422,89	761,87	584,61	519,34	400,49	479,61	581,23	438,83	517,40	512,03	1 340,63	689,24	684,75	707,19
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	73,00	201,57	263,76	294,14	337,45	365,71	396,38	434,38	465,75	500,21	533,48	623,61	669,51	715,12
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	44,55	73,03	83,20	89,24	94,11	96,11	99,07	101,39	102,36	102,92	111,93	121,67	122,56	122,64
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,59	0,55	-53,90	-69,39	-71,37	-73,35	-75,39	-77,28	-79,00	-80,78	-82,32	-83,91	-85,52	-87,17	-88,91
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	1 894,87	2 323,37	2 539,24	2 936,07	3 144,81	3 292,25	3 432,25	3 544,65	3 690,66	3 830,73	3 988,54	4 110,71	4 225,04	4 375,46	4 488,66	4 578,03
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 745,22	1 644,48	1 807,12	1 789,18	1 865,08	1 930,22	2 004,59	2 061,84	2 113,63	2 171,49	2 219,49	2 271,45	2 312,73	2 380,14	2 417,10	2 466,74
5	***ФГБОУ ВПО "НИУ МЭИ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	115,20	115,20	115,20	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	82,71	85,77	88,60	95,09	98,71	102,06	105,33	108,49	111,53	114,54	117,52	120,34	122,02	123,12	124,23	125,35
	- расход топлива	тыс. т у.т.	18,44	18,44	18,44	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,08	160,08	160,08	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 485,01	4 650,95	4 804,43	4 953,37	5 141,60	5 316,41	5 486,54	5 651,14	5 809,37	5 966,22	6 121,34	6 268,25	6 356,01	6 413,21	6 470,93	6 529,17
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	2,59	2,69	2,80	3,21	3,31	3,42	3,52	3,61	3,71	3,80	3,89	3,97	4,05	4,13	4,21	4,30
	- расход воды	тыс. м куб.	88,15	88,15	88,15	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25
	- цена на воду	руб./м куб.	29,41	30,50	31,72	32,99	34,08	35,13	36,15	37,16	38,13	39,08	39,98	40,82	41,64	42,47	43,32	44,19
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,09	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
	- объем воды	тыс. м куб.	4,58	4,58	4,58	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,69	21,46	22,32	23,21	23,98	24,72	25,44	26,15	26,83	27,50	28,13	28,72	29,30	29,88	30,48	31,09
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	1,00	1,03	1,07	1,12	1,15	1,19	1,22	1,26	1,29	1,32	1,35	1,38	1,41	1,44	1,47	1,50
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	41,50	43,04	44,76	46,55	48,08	49,57	51,01	52,44	53,80	55,15	56,42	57,60	58,75	59,93	61,13	62,35
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	44,77	46,43	48,29	50,22	51,88	53,48	55,04	56,58	58,05	59,50	60,87	62,15	63,39	64,66	65,95	67,27
	- кол-во персонала	чел	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	12,45	12,91	13,43	13,96	14,42	14,87	15,30	15,73	16,14	16,54	16,92	17,28	17,63	17,98	18,34	18,70
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,36	0,37	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	1,33	1,33	1,33	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	- налог на имущество	млн руб.	0,24	0,24	0,24	10,99	10,40	9,80	9,21	8,61	8,02	7,43	6,83	6,24	5,64	5,05	4,46	3,86
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	143,51	148,54	153,80	188,81	194,61	200,08	205,39	210,58	215,55	220,47	225,25	229,75	233,07	235,84	238,65	241,51
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	144,33	149,35	154,62	189,63	195,42	200,89	206,20	211,39	216,36	221,29	226,06	230,57	233,89	236,66	239,47	242,32
	Тариф на тепловую энергию ФГБОУ ВПО "НИУ МЭИ"	руб./Гкал	1 252,84	1 296,48	1 342,17	1 491,95	1 537,54	1 580,60	1 622,36	1 663,18	1 702,31	1 741,04	1 778,64	1 814,07	1 840,19	1 861,96	1 884,07	1 906,53
6	***ООО "Ситиэнерго"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	658,32	597,47	605,29	658,52	715,66	747,43	769,87	818,46	859,71	864,02	877,65	879,38	921,69	948,84	947,51	956,63
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	338,00	320,07	346,29	398,69	461,34	497,34	527,73	576,86	621,80	640,66	665,87	681,32	722,10	748,00	751,58	764,56
	- расход топлива	тыс. т у.т.	77,71	70,97	74,33	83,00	92,53	96,47	99,19	105,26	110,38	110,73	112,17	112,09	117,16	120,27	119,77	120,75
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	118,05	119,55	122,79	126,04	129,29	129,06	128,84	128,61	128,39	128,16	127,81	127,46	127,11	126,76	126,41	126,23
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 349,26	4 510,18	4 659,02	4 803,45	4 985,98	5 155,50	5 320,48	5 480,09	5 633,54	5 785,64	5 936,07	6 078,53	6 163,63	6 219,11	6 275,08	6 331,55
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,91	0,86	0,91	1,03	1,15	1,24	1,31	1,44	1,55	1,59	1,66	1,69	1,81	1,90	1,94	1,99
	- расход воды	тыс. м куб.	31,29	28,40	28,77	31,30	34,02	35,53	36,60	38,91	40,87	41,07	41,72	41,80	43,81	45,10	45,04	45,47
	- цена на воду	руб./м куб.	29,20	30,28	31,49	32,75	33,83	34,88	35,89	36,90	37,86	38,80	39,70	40,53	41,34	42,17	43,01	43,87
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	7,44	7,71	8,02	8,34	8,62	8,89	9,14	9,40	9,64	9,89	10,11	10,32	10,53	10,74	10,96	11,18
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	29,96	31,06	32,31	33,60	34,71	35,78	36,82	37,85	38,84	39,81	40,72	41,58	42,41	43,26	44,12	45,00
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	49,24	51,06	53,10	55,22	57,05	58,82	60,52	62,22	63,83	65,43	66,93	68,34	69,71	71,10	72,52	73,97
	- кол-во персонала	чел	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	7,24	7,50	7,80	8,12	8,38	8,64	8,89	9,14	9,38	9,62	9,84	10,04	10,24	10,45	10,66	10,87
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	4,75	4,93	5,13	5,33	5,51	5,68	5,84	6,01	6,16	6,32	6,46	6,60	6,73	6,86	7,00	7,14
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	80,57	83,55	86,89	90,37	93,35	96,25	99,04	101,81	104,46	107,07	109,53	111,83	114,07	116,35	118,68	121,05
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,66	0,68	0,71	0,74	0,76	0,78	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	- налог на имущество	млн руб.	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	525,98	512,83	544,52	602,68	670,30	711,08	746,07	799,82	849,18	872,32	901,58	920,81	965,34	995,02	1 002,42	1 019,31
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	535,39	522,24	553,93	612,09	679,71	720,49	755,48	809,23	858,58	881,73	910,99	930,22	974,74	1 004,43	1 011,83	1 028,72
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	813,26	879,75	915,15	929,50	949,76	963,95	981,32	988,73	998,69	1 020,50	1 037,99	1 057,80	1 057,56	1 058,59	1 067,88	1 075,35
7	***ООО "ЕФН Эко Сервис"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66
	Затраты на производство тепловой энергии	млн руб.																
	Затраты на топливо	млн руб.	4,81	4,99	5,16	5,32	5,52	5,71	5,89	6,06	6,23	6,40	6,57	6,73	6,82	6,88	6,94	7,01
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,53	0,55	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,67	0,69	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79	0,80
	- расход воды	тыс. м куб.	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21
	- цена на воду	руб./м куб.	29,33	30,41	31,63	32,89	33,98	35,03	36,05	37,06	38,02	38,97	39,87	40,70	41,52	42,35	43,19	44,06
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	5,73	5,95	6,18	6,43	6,64	6,85	7,05	7,25	7,43	7,62	7,79	7,96	8,12	8,28	8,45	8,61
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,71	3,84	4,00	4,16	4,29	4,43	4,56	4,68	4,81	4,93	5,04	5,14	5,25	5,35	5,46	5,57
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	71,83	74,49	77,47	80,57	83,22	85,80	88,29	90,76	93,12	95,45	97,65	99,70	101,69	103,73	105,80	107,92
	- кол-во персонала	чел	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,03	1,07	1,11	1,16	1,20	1,23	1,27	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43	1,46	1,49	1,52	1,55
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,59	0,61	0,63	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,81	0,83	0,85	0,86	0,88
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	9,82	10,19	10,59	11,02	11,38	11,73	12,07	12,41	12,73	13,05	13,35	13,63	13,91	14,18	14,47	14,76
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	13,83	14,34	14,91	15,51	16,02	16,52	17,00	17,47	17,93	18,37	18,80	19,19	19,58	19,97	20,37	20,77
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,26	0,27	0,28	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	54,37	55,87	57,50	59,20	60,72	62,18	63,59	64,99	66,33	67,65	68,91	70,08	71,16	72,23	73,32	74,43
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	57,37	58,87	60,50	62,20	63,72	65,18	66,59	67,99	69,33	70,65	71,91	73,08	74,16	75,23	76,32	77,43
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	901,24	924,70	950,45	977,05	1 000,90	1 023,90	1 046,11	1 068,11	1 089,12	1 109,87	1 129,55	1 147,97	1 164,95	1 181,73	1 198,83	1 216,27
8	***ЗАО "Москабельмет"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	8,48	8,75	9,02	9,26	9,52	9,78	10,04	10,31	10,56	10,79	11,04	11,30	11,44	11,56	11,72	11,90
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 404,80	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,17	4,32	4,53	4,69	4,83	4,95	5,06	5,19	5,33	5,48	5,70	5,71	5,71	5,72	5,72	5,73
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,60	0,62	0,65	0,67	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82	0,83	0,85	0,87	0,88	0,90
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	22,74	23,58	24,52	25,50	26,34	27,16	27,95	28,73	29,48	30,21	30,91	31,56	32,19	32,83	33,49	34,16
	- кол-во персонала	чел	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	9,80	10,12	10,44	10,74	11,04	11,35	11,65	11,97	12,25	12,53	12,82	13,11	13,28	13,43	13,62	13,83
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	9,80	10,12	10,44	10,74	11,04	11,35	11,65	11,97	12,25	12,53	12,82	13,11	13,28	13,43	13,62	13,83
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 623,20	1 676,44	1 730,08	1 778,90	1 829,68	1 880,33	1 929,81	1 982,70	2 030,25	2 075,72	2 123,94	2 172,22	2 200,84	2 225,46	2 257,06	2 292,23
9	***АО "ВНИИХТ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	37,06	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	31,91	37,10	38,33	38,48	39,94	41,30	42,62	43,90	45,13	46,34	47,55	48,69	49,37	49,82	50,27	50,72
	- расход топлива	тыс. т у.т.	6,78	7,60	7,60	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	162,31	165,54	165,54	161,19	161,19	161,19	161,19	161,19	161,19	161,19	161,19	161,19	161,19	161,19	161,19	161,19
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 710,48	4 884,77	5 045,96	5 202,39	5 400,08	5 583,68	5 762,36	5 935,23	6 101,42	6 266,15	6 429,07	6 583,37	6 675,54	6 735,62	6 796,24	6 857,41
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	6,73	9,75	10,23	10,59	8,86	9,08	9,29	9,52	9,79	10,06	10,46	10,48	10,49	10,50	10,51	10,52
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,61	2,26	2,26	2,26	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,17	4,32	4,53	4,69	4,83	4,95	5,06	5,19	5,33	5,48	5,70	5,71	5,71	5,72	5,73	5,73
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	1,27	1,32	1,37	1,42	1,47	1,52	1,56	1,60	1,65	1,69	1,73	1,76	1,80	1,83	1,87	1,91
	- расход воды	тыс. м куб.	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46
	- цена на воду	руб./м куб.	29,22	30,30	31,52	32,78	33,86	34,91	35,92	36,93	37,89	38,83	39,73	40,56	41,37	42,20	43,04	43,90
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,92	0,96	1,00	1,04	1,07	1,10	1,14	1,17	1,20	1,23	1,26	1,28	1,31	1,33	1,36	1,39
	- объем воды	тыс. м куб.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,30	21,05	21,89	22,77	23,52	24,25	24,95	25,65	26,32	26,97	27,59	28,17	28,74	29,31	29,90	30,50
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	19,02	19,72	20,51	21,33	22,03	22,72	23,37	24,03	24,65	25,27	25,85	26,39	26,92	27,46	28,01	28,57
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	41,07	42,59	44,29	46,06	47,58	49,06	50,48	51,89	53,24	54,57	55,83	57,00	58,14	59,30	60,49	61,70

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- кол-во персонала	чел	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	5,74	5,96	6,19	6,44	6,65	6,86	7,06	7,26	7,45	7,63	7,81	7,97	8,13	8,29	8,46	8,63
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,51	0,53	0,55	0,58	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,68	0,70	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- налог на имущество	млн руб.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	67,20	76,44	79,29	81,00	81,76	84,33	86,82	89,29	91,70	94,09	96,53	98,48	99,95	101,19	102,45	103,73
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	67,20	76,44	79,29	81,00	81,76	84,33	86,82	89,29	91,70	94,09	96,53	98,48	99,95	101,19	102,45	103,73
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	35,30	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	1,25	1,12	0,99	0,86	0,72	0,59	0,46	0,33	0,20	0,07	0,00	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	67,20	76,44	79,29	88,24	88,86	91,31	93,67	96,00	98,27	100,53	102,85	104,67	106,00	101,19	102,45	103,73
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 813,33	1 855,24	1 924,58	2 141,65	2 156,90	2 216,21	2 273,47	2 330,10	2 385,31	2 440,15	2 496,30	2 540,51	2 572,80	2 455,99	2 486,56	2 517,62
10	***ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УДП РФ***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37	72,37
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	57,93	61,41	63,43	65,40	66,65	68,91	71,12	73,25	75,30	77,34	79,35	81,25	82,39	83,13	83,88	84,64
	- расход топлива	тыс. т у.т.	12,95	13,23	13,23	13,23	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	158,31	161,83	161,83	161,83	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 474,72	4 640,28	4 793,41	4 942,01	5 129,80	5 304,22	5 473,95	5 638,17	5 796,04	5 952,53	6 107,30	6 253,87	6 341,43	6 398,50	6 456,09	6 514,19
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	9,24	12,31	12,92	13,37	10,12	10,37	10,61	10,87	11,18	11,49	11,94	11,96	11,97	11,99	12,00	12,01
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	2,38	3,06	3,06	3,06	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,89	4,02	4,22	4,37	4,50	4,61	4,71	4,83	4,97	5,11	5,31	5,32	5,32	5,33	5,33	5,34
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	5,00	5,18	5,39	5,60	5,79	5,97	6,14	6,31	6,48	6,64	6,79	6,93	7,07	7,21	7,36	7,51
	- расход воды	тыс. м куб.	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80
	- цена на воду	руб./м куб.	29,60	30,69	31,92	33,20	34,29	35,36	36,38	37,40	38,37	39,33	40,24	41,08	41,90	42,74	43,59	44,47
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	3,30	3,42	3,56	3,70	3,83	3,94	4,06	4,17	4,28	4,39	4,49	4,58	4,67	4,77	4,86	4,96
	- объем воды	тыс. м куб.	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	19,56	20,28	21,09	21,94	22,66	23,36	24,04	24,71	25,36	25,99	26,59	27,15	27,69	28,24	28,81	29,38
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,62	0,64	0,65	0,67	0,68	0,70	0,71	0,73	0,74
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,82	3,96	4,11	4,28	4,42	4,56	4,69	4,82	4,95	5,07	5,19	5,30	5,40	5,51	5,62	5,73
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	12,83	13,30	13,83	14,39	14,86	15,32	15,76	16,21	16,63	17,04	17,44	17,80	18,16	18,52	18,89	19,27
	- кол-во персонала	чел	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,17	1,21	1,26	1,31	1,35	1,39	1,44	1,48	1,51	1,55	1,59	1,62	1,65	1,69	1,72	1,75
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,95	0,98	1,02	1,06	1,10	1,13	1,16	1,20	1,23	1,26	1,29	1,31	1,34	1,37	1,39	1,42
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	82,81	89,90	93,14	96,20	94,74	97,79	100,74	103,65	106,49	109,31	112,22	114,57	116,12	117,29	118,48	119,68
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	82,81	89,90	93,14	96,20	94,74	97,79	100,74	103,65	106,49	109,31	112,22	114,57	116,12	117,29	118,48	119,68
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	0,00	40,90	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	0,00	0,00
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,30	1,14	0,99	0,84	0,69	0,53	0,38	0,23	0,08	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	82,81	89,90	93,14	96,20	103,12	106,01	108,82	111,57	114,25	116,93	119,68	121,88	123,28	124,30	118,48	119,68
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 144,34	1 242,23	1 287,09	1 329,28	1 424,96	1 464,96	1 503,67	1 541,71	1 578,84	1 615,74	1 653,83	1 684,18	1 703,60	1 717,66	1 637,22	1 653,80
11	***ЗАО "Реформа Р.В.С."***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,18	6,91	6,94	6,97	7,00	6,94	6,89	6,84	6,79	6,73	6,70	6,67	6,64	6,61	6,59	6,56
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	6,41	5,90	6,11	6,33	6,59	6,77	6,93	7,09	7,23	7,37	7,53	7,68	7,76	7,79	7,83	7,88
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,36	1,21	1,21	1,22	1,22	1,21	1,20	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,16	1,16	1,15	1,15
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	159,33	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 714,50	4 888,94	5 050,27	5 206,83	5 404,69	5 588,45	5 767,28	5 940,30	6 106,63	6 271,51	6 434,56	6 588,99	6 681,24	6 741,37	6 802,04	6 863,26
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,27	0,74	0,78	0,81	0,83	0,85	0,86	0,88	0,89	0,91	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,26	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,94	5,11	5,37	5,56	5,72	5,86	5,99	6,14	6,32	6,49	6,75	6,76	6,77	6,77	6,78	6,79
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
	- расход воды	тыс. м куб.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	- цена на воду	руб./м куб.	29,22	30,30	31,52	32,78	33,86	34,91	35,92	36,93	37,89	38,83	39,73	40,56	41,37	42,20	43,04	43,90
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,30	21,05	21,89	22,77	23,52	24,25	24,95	25,65	26,32	26,97	27,59	28,17	28,74	29,31	29,90	30,50
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73	0,75	0,76	0,78	0,79
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,03	5,21	5,42	5,64	5,83	6,01	6,18	6,35	6,52	6,68	6,84	6,98	7,12	7,26	7,41	7,55
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	26,19	27,16	28,24	29,37	30,34	31,28	32,19	33,09	33,95	34,80	35,60	36,35	37,08	37,82	38,57	39,35
	- кол-во персонала	чел	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,55	1,61	1,68	1,74	1,80	1,86	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,16	2,20	2,24	2,29	2,33
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	14,94	14,15	14,71	15,27	15,82	16,27	16,70	17,12	17,52	17,91	18,33	18,68	18,95	19,19	19,43	19,69
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	14,94	14,15	14,71	15,27	15,82	16,27	16,70	17,12	17,52	17,91	18,33	18,68	18,95	19,19	19,43	19,69
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 825,44	2 046,90	2 118,93	2 190,16	2 261,38	2 343,29	2 423,57	2 503,66	2 582,14	2 660,74	2 733,97	2 798,87	2 852,25	2 900,96	2 950,73	2 999,86
12	***ФГБУ "НИИ НХ им. академика Н.Н.Бурденко" РАМН***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	30,30	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	21,75	24,28	25,08	25,86	26,84	27,76	28,64	29,50	30,33	31,15	31,96	32,72	33,18	33,48	33,78	34,09
	- расход топлива	тыс. т у.т.	4,61	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	150,90	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 718,17	4 892,74	5 054,20	5 210,88	5 408,89	5 592,79	5 771,76	5 944,92	6 111,37	6 276,38	6 439,57	6 594,12	6 686,43	6 746,61	6 807,33	6 868,60
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	3,06	3,74	3,93	4,07	4,19	4,29	4,39	4,50	4,62	4,75	4,94	4,95	4,95	4,96	4,96	4,97
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,75	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,07	4,21	4,42	4,57	4,70	4,82	4,93	5,06	5,20	5,34	5,55	5,56	5,57	5,57	5,58	5,59
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
	- расход воды	тыс. м куб.	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	- цена на воду	руб./м куб.	28,55	29,61	30,79	32,02	33,08	34,10	35,09	36,08	37,01	37,94	38,81	39,63	40,42	41,23	42,05	42,89
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
	- объем воды	тыс. м куб.	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,26	21,01	21,85	22,72	23,47	24,20	24,90	25,60	26,26	26,92	27,54	28,12	28,68	29,25	29,84	30,43
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- кол-во персонала	чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	3,11	3,23	3,35	3,49	3,60	3,72	3,82	3,93	4,03	4,13	4,23	4,32	4,40	4,49	4,58	4,67
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	28,07	31,41	32,53	33,59	34,81	35,95	37,05	38,13	39,19	40,24	41,34	42,21	42,76	43,16	43,56	43,96
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	27,89	31,09	32,21	33,26	34,49	35,62	36,72	37,80	38,86	39,92	41,01	41,88	42,43	42,83	43,23	43,64
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	920,44	966,21	1 001,09	1 033,91	1 071,88	1 107,15	1 141,34	1 174,95	1 207,87	1 240,64	1 274,68	1 301,72	1 318,93	1 331,24	1 343,70	1 356,29
13	***ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,07	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36
	Затраты на производство тепловой энергии																	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на топливо	млн руб.	12,20	13,10	13,53	13,95	14,48	14,97	15,45	15,91	16,36	16,80	17,24	17,65	17,90	18,06	18,22	18,38
	- расход топлива	тыс. т у.т.	2,60	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,52	163,16	163,16	163,16	163,16	163,16	163,16	163,16	163,16	163,16	163,16	163,16	163,16	163,16	163,16	163,16
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 701,61	4 875,57	5 036,47	5 192,60	5 389,92	5 573,17	5 751,52	5 924,06	6 089,94	6 254,36	6 416,98	6 570,98	6 662,98	6 722,95	6 783,45	6 844,50
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,00	1,60	1,68	1,74	1,79	1,83	1,88	1,92	1,98	2,03	2,11	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,50	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,02	4,16	4,37	4,52	4,65	4,77	4,88	5,00	5,14	5,28	5,49	5,50	5,51	5,51	5,52	5,52
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
	- расход воды	тыс. м куб.	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78
	- цена на воду	руб./м куб.	29,68	30,78	32,01	33,29	34,39	35,46	36,48	37,51	38,48	39,44	40,35	41,20	42,02	42,86	43,72	44,59
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
	- объем воды	тыс. м куб.	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,62	21,38	22,23	23,12	23,89	24,63	25,34	26,05	26,73	27,40	28,03	28,62	29,19	29,77	30,37	30,97
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,42	0,43	0,45	0,47	0,49	0,50	0,52	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,59	0,61	0,62	0,63
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	7,91	8,20	8,53	8,87	9,16	9,44	9,72	9,99	10,25	10,51	10,75	10,97	11,19	11,42	11,64	11,88
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	39,83	41,30	42,96	44,68	46,15	47,58	48,96	50,33	51,64	52,93	54,15	55,28	56,39	57,52	58,67	59,84
	- кол-во персонала	чел	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,51	2,60	2,70	2,81	2,90	2,99	3,08	3,17	3,25	3,33	3,41	3,48	3,55	3,62	3,69	3,77
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,53	0,55	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,67	0,69	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79	0,80
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- налог на имущество	млн руб.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	27,36	28,30	29,31	30,30	31,32	32,29	33,23	34,15	35,04	35,92	36,81	37,57	38,15	38,65	39,16	39,68
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	27,36	28,30	29,31	30,30	31,32	32,29	33,23	34,15	35,04	35,92	36,81	37,57	38,15	38,65	39,16	39,68
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 944,44	1 970,37	2 040,51	2 109,72	2 180,96	2 248,25	2 313,38	2 377,57	2 439,70	2 501,29	2 562,67	2 615,54	2 656,00	2 690,94	2 726,45	2 762,54
14	***ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	58,51	60,68	62,68	64,63	67,08	69,36	71,58	73,73	75,79	77,84	79,86	81,78	82,92	83,67	84,42	85,18
	- расход топлива	тыс. т у.т.	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41	153,41
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 484,59	4 650,52	4 803,98	4 952,91	5 141,12	5 315,92	5 486,03	5 650,61	5 808,82	5 965,66	6 120,77	6 267,67	6 355,41	6 412,61	6 470,33	6 528,56
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	4,87	5,04	5,29	5,48	5,64	5,78	5,91	6,06	6,23	6,40	6,65	6,66	6,67	6,68	6,68	6,69
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,24	4,39	4,61	4,77	4,91	5,03	5,14	5,27	5,42	5,57	5,79	5,80	5,81	5,81	5,82	5,82
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,45	0,47	0,48	0,50	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,64	0,65	0,66	0,68
	- расход воды	тыс. м куб.	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14
	- цена на воду	руб./м куб.	29,68	30,78	32,01	33,29	34,39	35,46	36,48	37,51	38,48	39,44	40,35	41,20	42,02	42,86	43,72	44,59
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22
	- объем воды	тыс. м куб.	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,62	21,38	22,23	23,12	23,89	24,63	25,34	26,05	26,73	27,40	28,03	28,62	29,19	29,77	30,37	30,97
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,79	0,82	0,85	0,89	0,92	0,95	0,97	1,00	1,03	1,05	1,08	1,10	1,12	1,14	1,17	1,19
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	9,03	9,36	9,74	10,13	10,46	10,79	11,10	11,41	11,71	12,00	12,28	12,53	12,78	13,04	13,30	13,57
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	34,20	35,47	36,89	38,36	39,63	40,86	42,04	43,22	44,34	45,45	46,50	47,48	48,42	49,39	50,38	51,39
	- кол-во персонала	чел	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,75	2,85	2,96	3,08	3,18	3,28	3,37	3,47	3,56	3,65	3,73	3,81	3,89	3,96	4,04	4,12
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,78	0,80	0,84	0,87	0,90	0,93	0,95	0,98	1,01	1,03	1,05	1,08	1,10	1,12	1,14	1,17
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	- налог на имущество	млн руб.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	78,53	81,39	84,22	86,96	90,09	93,02	95,86	98,64	101,33	104,01	106,71	109,04	110,59	111,74	112,90	114,08
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	78,53	81,39	84,22	86,96	90,09	93,02	95,86	98,64	101,33	104,01	106,71	109,04	110,59	111,74	112,90	114,08
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	923,30	956,88	990,22	1 022,38	1 059,24	1 093,66	1 127,04	1 159,72	1 191,42	1 222,89	1 254,68	1 282,09	1 300,22	1 313,76	1 327,47	1 341,35
15	***ОАО "Тушинский машиностроительный завод"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	66,84	68,48	70,88	72,76	74,74	76,90	79,00	81,22	83,30	85,35	87,53	89,62	91,07	92,38	93,90	95,68
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 433,45	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	4,22	4,37	4,59	4,75	4,88	5,01	5,12	5,25	5,40	5,55	5,76	5,78	5,78	5,79	5,79	5,80
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	2,99	3,10	3,25	3,37	3,46	3,55	3,63	3,72	3,83	3,93	4,09	4,10	4,10	4,10	4,11	4,11
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,75	0,77	0,79	0,80	0,82	0,84	0,85
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	12,27	12,73	13,23	13,76	14,22	14,66	15,08	15,51	15,91	16,31	16,68	17,03	17,37	17,72	18,07	18,44
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	39,54	41,01	42,65	44,35	45,82	47,24	48,61	49,97	51,27	52,55	53,76	54,89	55,98	57,10	58,25	59,41
	- кол-во персонала	чел	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	3,75	3,89	4,05	4,21	4,35	4,49	4,62	4,74	4,87	4,99	5,10	5,21	5,32	5,42	5,53	5,64
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82	0,84	0,85	0,87	0,89	0,91
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	97,14	99,56	102,89	105,67	108,43	111,33	114,14	117,07	119,87	122,63	125,54	128,15	130,08	131,87	133,90	136,19
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	97,14	99,56	102,89	105,67	108,43	111,33	114,14	117,07	119,87	122,63	125,54	128,15	130,08	131,87	133,90	136,19
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 174,95	2 229,10	2 303,76	2 365,91	2 427,67	2 492,57	2 555,53	2 621,31	2 683,95	2 745,63	2 810,95	2 869,17	2 912,45	2 952,64	2 998,06	3 049,27
16	***ГБУ "ЭВАЖД"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04	251,04
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	368,60	376,49	389,71	400,01	410,92	422,79	434,34	446,53	458,00	469,25	481,21	492,75	500,72	507,88	516,27	526,02
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38	256,38
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 437,75	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	9,67	10,01	10,51	10,88	11,19	11,47	11,73	12,03	12,36	12,71	13,21	13,23	13,25	13,26	13,27	13,29
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,33	4,48	4,70	4,86	5,00	5,13	5,25	5,38	5,53	5,68	5,91	5,92	5,92	5,93	5,94	5,94
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,58	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,80	0,82	0,83	0,85	0,87
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	2,69	2,79	2,90	3,02	3,12	3,22	3,31	3,40	3,49	3,58	3,66	3,74	3,81	3,89	3,97	4,05
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	57,65	59,78	62,17	64,66	66,79	68,86	70,86	72,85	74,74	76,61	78,37	80,02	81,62	83,25	84,91	86,61
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	21,51	22,31	23,20	24,13	24,93	25,70	26,44	27,18	27,89	28,59	29,25	29,86	30,46	31,07	31,69	32,32
	- кол-во персонала	чел	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31	223,31
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	17,41	18,05	18,78	19,53	20,17	20,80	21,40	22,00	22,57	23,14	23,67	24,16	24,65	25,14	25,64	26,16
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,36	0,37	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	11,01	11,41	11,87	12,34	12,75	13,15	13,53	13,91	14,27	14,62	14,96	15,28	15,58	15,89	16,21	16,53
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,52	0,54	0,57	0,59	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	481,31	492,88	510,34	524,91	539,49	554,88	569,83	585,43	600,21	614,74	629,96	644,10	654,59	664,33	675,34	687,78
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	482,29	493,86	511,33	525,90	540,47	555,87	570,82	586,42	601,19	615,72	630,94	645,08	655,58	665,31	676,33	688,76
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 921,21	1 967,30	2 036,88	2 094,92	2 152,97	2 214,30	2 273,86	2 335,99	2 394,86	2 452,73	2 513,36	2 569,70	2 611,50	2 650,28	2 694,15	2 743,69
17	***Общество с ограниченной ответственностью "Московский Прожекторный Завод"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	39,50	40,38	41,80	42,91	44,08	45,35	46,59	47,90	49,13	50,33	51,62	52,85	53,71	54,48	55,38	56,42
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 436,48	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,48	2,56	2,69	2,78	2,86	2,93	3,00	3,08	3,16	3,25	3,38	3,39	3,39	3,39	3,40	3,40
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,21	4,35	4,57	4,73	4,87	4,99	5,10	5,23	5,38	5,53	5,74	5,76	5,76	5,77	5,77	5,78
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	4,44	4,60	4,79	4,98	5,14	5,30	5,46	5,61	5,76	5,90	6,04	6,16	6,29	6,41	6,54	6,67
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	31,35	32,51	33,81	35,17	36,33	37,45	38,54	39,62	40,65	41,66	42,62	43,52	44,39	45,28	46,18	47,10
	- кол-во персонала	чел	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,36	1,41	1,47	1,53	1,58	1,63	1,68	1,72	1,77	1,81	1,85	1,89	1,93	1,97	2,01	2,05
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	48,69	49,89	51,71	53,18	54,67	56,25	57,78	59,38	60,91	62,41	64,02	65,45	66,49	67,44	68,53	69,77
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	48,69	49,89	51,71	53,18	54,67	56,25	57,78	59,38	60,91	62,41	64,02	65,45	66,49	67,44	68,53	69,77
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 001,05	2 050,60	2 125,08	2 185,78	2 247,00	2 311,77	2 374,65	2 440,60	2 503,40	2 565,22	2 631,26	2 689,95	2 732,57	2 771,78	2 816,55	2 867,51
18	***ЖСК "Коллективный строитель"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	4,04	4,16	4,28	4,40	4,52	4,65	4,77	4,90	5,01	5,12	5,24	5,37	5,43	5,49	5,57	5,65
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 664,06	1 711,30	1 763,66	1 810,69	1 861,53	1 912,63	1 962,70	2 016,66	2 064,41	2 109,75	2 157,89	2 209,02	2 237,19	2 260,52	2 291,96	2 327,51
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,65	5,85	6,14	6,36	6,54	6,70	6,86	7,03	7,23	7,43	7,72	7,73	7,74	7,75	7,76	7,77
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,42	0,43	0,45	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,62	0,63
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	24,92	25,84	26,88	27,95	28,87	29,77	30,63	31,49	32,31	33,12	33,88	34,59	35,28	35,99	36,71	37,44
	- кол-во персонала	чел	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,33	0,35	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	5,08	5,23	5,40	5,56	5,72	5,88	6,04	6,21	6,36	6,50	6,65	6,80	6,90	6,98	7,08	7,20
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	5,08	5,23	5,40	5,56	5,72	5,88	6,04	6,21	6,36	6,50	6,65	6,80	6,90	6,98	7,08	7,20
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 150,91	2 215,64	2 288,29	2 355,32	2 423,62	2 491,55	2 557,84	2 628,22	2 691,89	2 752,96	2 817,11	2 880,73	2 920,37	2 955,24	2 998,68	3 046,55
19	***АО "НИУИФ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	7,97	8,21	8,46	8,69	8,93	9,18	9,42	9,67	9,90	10,12	10,35	10,60	10,73	10,84	10,99	11,17
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 408,72	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	46,76	48,50	50,43	52,45	54,18	55,86	57,48	59,09	60,63	62,14	63,57	64,91	66,21	67,53	68,88	70,26
	- кол-во персонала	чел	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	8,37	8,62	8,88	9,12	9,37	9,62	9,87	10,14	10,38	10,61	10,84	11,10	11,24	11,36	11,52	11,69
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	8,37	8,62	8,88	9,12	9,37	9,62	9,87	10,14	10,38	10,61	10,84	11,10	11,24	11,36	11,52	11,69
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 490,30	1 533,84	1 580,46	1 622,60	1 667,71	1 712,99	1 757,33	1 804,98	1 847,26	1 887,47	1 929,97	1 974,94	2 000,26	2 021,48	2 049,66	2 081,37
20	***ЗАО "МЭМЗ Памяти революции 1905 года"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	18,66	19,35	19,99	20,61	21,39	22,12	22,83	23,51	24,17	24,83	25,47	26,08	26,45	26,69	26,93	27,17
	- расход топлива	тыс. т у.т.	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24	160,24
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 707,30	4 881,47	5 042,56	5 198,88	5 396,43	5 579,91	5 758,47	5 931,22	6 097,30	6 261,93	6 424,74	6 578,93	6 671,03	6 731,07	6 791,65	6 852,78
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	3,27	3,39	3,56	3,68	3,79	3,88	3,97	4,07	4,19	4,30	4,47	4,48	4,48	4,49	4,49	4,50
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,35	4,50	4,72	4,89	5,03	5,15	5,27	5,41	5,56	5,71	5,94	5,95	5,95	5,96	5,96	5,97
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	1,22	1,26	1,31	1,36	1,41	1,45	1,50	1,54	1,58	1,62	1,65	1,69	1,72	1,76	1,79	1,83
	- расход воды	тыс. м куб.	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
	- цена на воду	руб./м куб.	29,68	30,78	32,01	33,29	34,39	35,46	36,48	37,51	38,48	39,44	40,35	41,20	42,02	42,86	43,72	44,59
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,85	0,88	0,91	0,95	0,98	1,01	1,04	1,07	1,10	1,12	1,15	1,17	1,20	1,22	1,25	1,27
	- объем воды	тыс. м куб.	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,62	21,38	22,23	23,12	23,89	24,63	25,34	26,05	26,73	27,40	28,03	28,62	29,19	29,77	30,37	30,97
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,32	5,52	5,74	5,97	6,17	6,36	6,54	6,73	6,90	7,07	7,24	7,39	7,54	7,69	7,84	8,00
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	27,72	28,75	29,90	31,09	32,12	33,11	34,07	35,03	35,94	36,84	37,68	38,48	39,25	40,03	40,83	41,65
	- кол-во персонала	чел	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,60	1,66	1,72	1,79	1,85	1,91	1,96	2,02	2,07	2,12	2,17	2,22	2,26	2,31	2,35	2,40
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,49	1,54	1,61	1,67	1,73	1,78	1,83	1,88	1,93	1,98	2,02	2,07	2,11	2,15	2,19	2,24
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	32,76	33,96	35,21	36,42	37,70	38,90	40,07	41,22	42,34	43,46	44,60	45,52	46,19	46,73	47,28	47,84
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	32,76	33,96	35,21	36,42	37,70	38,90	40,07	41,22	42,34	43,46	44,60	45,52	46,19	46,73	47,28	47,84
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 324,35	1 372,82	1 423,26	1 471,91	1 523,81	1 572,50	1 619,63	1 666,13	1 711,49	1 756,56	1 802,58	1 839,94	1 866,83	1 888,81	1 911,13	1 933,78
21	***МТГ - филиал АО «Гознак»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	6,33	6,57	6,78	6,99	7,26	7,51	7,75	7,98	8,20	8,42	8,64	8,85	8,97	9,06	9,14	9,22
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 708,32	4 882,53	5 043,65	5 200,00	5 397,60	5 581,12	5 759,72	5 932,51	6 098,62	6 263,28	6 426,13	6 580,35	6 672,48	6 732,53	6 793,12	6 854,26
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,88	0,91	0,95	0,99	1,02	1,04	1,07	1,09	1,12	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,21	1,21
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,35	3,46	3,64	3,76	3,87	3,97	4,06	4,16	4,28	4,40	4,57	4,58	4,58	4,59	4,59	4,60
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- расход воды	тыс. м куб.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	- цена на воду	руб./м куб.	30,01	31,12	32,37	33,66	34,77	35,85	36,89	37,92	38,91	39,88	40,80	41,66	42,49	43,34	44,21	45,09
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- объем воды	тыс. м куб.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	21,78	22,59	23,49	24,43	25,24	26,02	26,77	27,52	28,24	28,95	29,61	30,23	30,84	31,45	32,08	32,73
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	2,71	2,81	2,92	3,04	3,14	3,23	3,33	3,42	3,51	3,60	3,68	3,76	3,83	3,91	3,99	4,07
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	37,60	39,00	40,56	42,18	43,57	44,92	46,22	47,52	48,75	49,97	51,12	52,19	53,24	54,30	55,39	56,50
	- кол-во персонала	чел	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,83	0,86	0,89	0,93	0,96	0,99	1,02	1,05	1,07	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,45	1,51	1,57	1,63	1,68	1,74	1,79	1,84	1,88	1,93	1,97	2,02	2,06	2,10	2,14	2,18
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	15,63	16,09	16,55	17,01	17,49	17,95	18,38	18,82	19,23	19,65	20,07	20,42	20,68	20,91	21,14	21,37
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	15,63	16,09	16,55	17,01	17,49	17,95	18,38	18,82	19,23	19,65	20,07	20,42	20,68	20,91	21,14	21,37
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 854,01	1 907,43	1 963,11	2 017,64	2 074,54	2 128,17	2 180,08	2 231,24	2 280,88	2 330,13	2 379,60	2 421,45	2 452,78	2 479,32	2 506,28	2 533,68
22	***ЗАО "ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	17,29	17,68	18,29	18,77	19,29	19,84	20,38	20,95	21,48	21,99	22,54	23,08	23,44	23,76	24,14	24,59
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 433,30	1 465,28	1 515,58	1 555,70	1 598,35	1 644,11	1 688,71	1 735,95	1 779,93	1 822,85	1 868,47	1 913,16	1 942,98	1 969,47	2 001,12	2 037,78
	- затраты на покупную тепловую энергию от ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	2,61	3,09	3,18	3,27	3,36	3,45	3,54	3,64	3,72	3,81	3,89	3,99	4,04	4,08	4,13	4,20
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 225,38	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	- затраты на покупную тепловую энергию от ПАО "МОЭК" (до ТП)	млн руб.	14,69	14,59	15,10	15,50	15,93	16,39	16,83	17,31	17,75	18,19	18,65	19,10	19,41	19,69	20,01	20,39
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 477,84	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,90	0,94	0,98	1,02	1,05	1,07	1,10	1,12	1,15	1,19	1,23	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,10	4,24	4,45	4,60	4,74	4,86	4,97	5,09	5,23	5,38	5,59	5,60	5,61	5,61	5,62	5,62
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,70	3,83	3,99	4,14	4,28	4,41	4,54	4,67	4,79	4,91	5,02	5,13	5,23	5,34	5,44	5,55
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	44,12	45,75	47,58	49,48	51,12	52,70	54,23	55,75	57,20	58,63	59,98	61,24	62,46	63,71	64,98	66,28
	- кол-во персонала	чел	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,12	1,16	1,20	1,25	1,29	1,33	1,37	1,41	1,45	1,48	1,52	1,55	1,58	1,61	1,64	1,68
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	23,87	24,49	25,36	26,10	26,84	27,61	28,35	29,13	29,86	30,58	31,34	32,03	32,54	33,01	33,54	34,14
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	24,05	24,66	25,53	26,28	27,02	27,78	28,53	29,31	30,04	30,76	31,52	32,21	32,72	33,18	33,72	34,32
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 124,88	2 178,93	2 255,88	2 321,69	2 386,92	2 454,67	2 520,46	2 589,19	2 654,10	2 717,74	2 784,63	2 845,74	2 890,51	2 931,98	2 979,23	3 032,08
23	***ООО "Ремэнерго"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74	148,74
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	217,76	222,21	229,98	236,06	242,50	249,50	256,30	263,49	270,25	276,86	283,89	290,69	295,36	299,55	304,47	310,19
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38	151,38
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 438,48	1 467,88	1 519,21	1 559,38	1 601,95	1 648,14	1 693,12	1 740,61	1 785,21	1 828,90	1 875,36	1 920,30	1 951,14	1 978,80	2 011,31	2 049,11
	- затраты на покупную тепловую энергию от ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	7,19	7,37	7,60	7,80	8,02	8,24	8,46	8,69	8,90	9,09	9,30	9,52	9,64	9,74	9,88	10,03
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 413,64	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	- затраты на покупную тепловую энергию от ПАО "МОЭК" (до ТП)	млн руб.	210,57	214,83	222,38	228,26	234,48	241,25	247,85	254,80	261,35	267,77	274,59	281,18	285,72	289,81	294,60	300,16
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 439,34	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	9,05	9,36	9,83	10,17	10,47	10,73	10,97	11,25	11,56	11,89	12,35	12,38	12,39	12,40	12,41	12,42
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,41	4,56	4,79	4,95	5,10	5,22	5,34	5,48	5,63	5,79	6,01	6,03	6,03	6,04	6,04	6,05
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,97	1,01	1,05	1,09	1,13	1,16	1,19	1,23	1,26	1,29	1,32	1,35	1,38	1,40	1,43	1,46
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	28,79	29,86	31,05	32,29	33,36	34,39	35,39	36,38	37,33	38,26	39,14	39,96	40,76	41,58	42,41	43,26
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	44,95	46,61	48,47	50,41	52,08	53,69	55,25	56,79	58,27	59,73	61,10	62,38	63,63	64,90	66,20	67,53
	- кол-во персонала	чел	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	8,69	9,02	9,38	9,75	10,07	10,39	10,69	10,99	11,27	11,55	11,82	12,07	12,31	12,56	12,81	13,06
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,49	0,50	0,52	0,55	0,56	0,58	0,60	0,61	0,63	0,65	0,66	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	1,36	1,42	1,47	1,53	1,58	1,63	1,68	1,72	1,77	1,81	1,86	1,89	1,93	1,97	2,01	2,05
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	млн руб.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	269,80	276,06	285,97	294,13	302,37	311,07	319,53	328,38	336,78	345,02	353,76	361,74	367,54	372,88	378,98	385,91
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	Прибыль	млн руб.	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	269,95	276,21	286,12	294,29	302,52	311,23	319,68	328,54	336,93	345,18	353,91	361,89	367,69	373,04	379,14	386,06
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 814,86	1 856,97	1 923,59	1 978,49	2 033,86	2 092,38	2 149,22	2 208,75	2 265,18	2 320,63	2 379,32	2 432,98	2 471,99	2 507,91	2 548,93	2 595,48
24	***ЗАО МПФ "И.П.Ф."***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 667,48	1 711,30	1 763,66	1 810,69	1 861,53	1 912,63	1 962,70	2 016,66	2 064,41	2 109,75	2 157,89	2 209,02	2 237,19	2 260,52	2 291,96	2 327,51
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,78	5,98	6,28	6,50	6,69	6,85	7,01	7,19	7,39	7,59	7,89	7,91	7,91	7,92	7,93	7,94
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,25	0,25	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	51,21	53,10	55,23	57,44	59,33	61,17	62,95	64,71	66,39	68,05	69,62	71,08	72,50	73,95	75,43	76,94
	- кол-во персонала	чел	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	2,29	2,31	2,33	2,36	2,38	2,40	2,41	2,43	2,45	2,47	2,49	2,50	2,51	2,53	2,54	2,56
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	2,29	2,31	2,33	2,36	2,38	2,40	2,41	2,43	2,45	2,47	2,49	2,50	2,51	2,53	2,54	2,56
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 646,41	2 669,29	2 695,52	2 722,06	2 744,83	2 766,80	2 787,95	2 809,12	2 829,62	2 849,91	2 869,90	2 886,37	2 902,32	2 918,59	2 935,18	2 952,11
25	***Филиал частной акционерной компании с ограниченной ответственностью БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в Москве, Россия***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	10,27	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	7,56	8,75	9,03	9,31	9,67	10,00	10,32	10,63	10,92	11,22	11,51	11,79	11,95	12,06	12,17	12,28
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,61	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	153,71	159,73	159,73	159,73	159,73	159,73	159,73	159,73	159,73	159,73	159,73	159,73	159,73	159,73	159,73	159,73
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 708,70	4 882,92	5 044,05	5 200,42	5 398,03	5 581,57	5 760,18	5 932,98	6 099,11	6 263,78	6 426,64	6 580,88	6 673,01	6 733,07	6 793,67	6 854,81
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,66	1,27	1,33	1,38	1,42	1,45	1,48	1,52	1,56	1,61	1,67	1,67	1,68	1,68	1,68	1,68
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,16	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,07	4,21	4,42	4,58	4,71	4,83	4,94	5,06	5,20	5,35	5,56	5,57	5,58	5,58	5,59	5,59
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расход воды	тыс. м куб.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	- цена на воду	руб./м куб.	29,22	30,30	31,52	32,78	33,86	34,91	35,92	36,93	37,89	38,83	39,73	40,56	41,37	42,20	43,04	43,90
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- объем воды	тыс. м куб.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,30	21,05	21,89	22,77	23,52	24,25	24,95	25,65	26,32	26,97	27,59	28,17	28,74	29,31	29,90	30,50
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	14,94	15,49	16,11	16,75	17,31	17,84	18,36	18,87	19,36	19,85	20,30	20,73	21,15	21,57	22,00	22,44
	- кол-во персонала	чел	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,30	1,35	1,41	1,46	1,51	1,56	1,60	1,65	1,69	1,73	1,77	1,81	1,85	1,88	1,92	1,96
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	15,27	17,11	17,52	17,92	18,37	18,79	19,20	19,60	19,99	20,38	20,78	21,10	21,31	21,47	21,62	21,78
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	15,37	17,21	17,62	18,02	18,47	18,89	19,30	19,70	20,09	20,48	20,88	21,20	21,41	21,57	21,72	21,88
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 496,02	1 559,67	1 597,35	1 633,02	1 673,92	1 711,98	1 748,87	1 785,13	1 820,58	1 855,85	1 892,27	1 921,63	1 940,64	1 954,53	1 968,58	1 982,80
26	***АО "НИИР"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	7,53	7,80	8,06	8,31	8,63	8,92	9,21	9,48	9,75	10,01	10,27	10,52	10,67	10,76	10,86	10,96
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 706,73	4 880,88	5 041,95	5 198,25	5 395,78	5 579,24	5 757,77	5 930,51	6 096,56	6 261,17	6 423,96	6 578,13	6 670,23	6 730,26	6 790,83	6 851,95
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,10	1,14	1,19	1,24	1,27	1,30	1,33	1,37	1,40	1,44	1,50	1,50	1,50	1,51	1,51	1,51
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,21	4,36	4,58	4,74	4,87	4,99	5,11	5,24	5,38	5,53	5,75	5,76	5,77	5,77	5,78	5,78
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,59	0,61	0,64	0,66	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,82	0,84	0,86	0,87	0,89
	- расход воды	тыс. м куб.	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96
	- цена на воду	руб./м куб.	29,68	30,78	32,01	33,29	34,39	35,46	36,48	37,51	38,48	39,44	40,35	41,20	42,02	42,86	43,72	44,59
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,58	0,59
	- объем воды	тыс. м куб.	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,62	21,38	22,23	23,12	23,89	24,63	25,34	26,05	26,73	27,40	28,03	28,62	29,19	29,77	30,37	30,97
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	2,33	2,42	2,52	2,62	2,70	2,79	2,87	2,95	3,03	3,10	3,17	3,24	3,30	3,37	3,44	3,51
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	13,89	14,41	14,98	15,58	16,09	16,59	17,07	17,55	18,01	18,46	18,88	19,28	19,67	20,06	20,46	20,87
	- кол-во персонала	чел	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,71	0,74	0,77	0,80	0,83	0,85	0,88	0,90	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	0,90	0,93	0,96	0,98	1,01	1,03	1,05	1,07	1,09	1,12	1,14
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- налог на имущество	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	15,12	15,64	16,18	16,70	17,25	17,77	18,27	18,77	19,25	19,73	20,21	20,61	20,91	21,16	21,42	21,67
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	15,12	15,64	16,18	16,70	17,25	17,77	18,27	18,77	19,25	19,73	20,21	20,61	20,91	21,16	21,42	21,67
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 545,30	1 598,11	1 653,08	1 706,70	1 763,07	1 816,12	1 867,48	1 918,11	1 967,29	2 016,10	2 065,33	2 106,59	2 137,11	2 162,70	2 188,70	2 215,10
27	***ФГАУ «ОК «Шереметьевский» УДП РФ»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	7,11	7,35	7,60	7,68	7,97	8,24	8,50	8,76	9,00	9,25	9,49	9,72	9,85	9,94	10,03	10,12
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,51	1,50	1,50	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	162,61	162,28	162,28	159,08	159,08	159,08	159,08	159,08	159,08	159,08	159,08	159,08	159,08	159,08	159,08	159,08
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 720,74	4 895,41	5 056,96	5 213,72	5 411,85	5 595,85	5 774,92	5 948,16	6 114,71	6 279,81	6 443,08	6 597,72	6 690,09	6 750,30	6 811,05	6 872,35
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,72	0,63	0,66	0,69	0,71	0,73	0,74	0,76	0,78	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,63	3,76	3,95	4,08	4,20	4,31	4,41	4,52	4,64	4,77	4,96	4,97	4,97	4,98	4,98	4,99
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29
	- расход воды	тыс. м куб.	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
	- цена на воду	руб./м куб.	27,49	28,50	29,64	30,83	31,85	32,83	33,79	34,73	35,63	36,53	37,37	38,15	38,91	39,69	40,49	41,29
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	- объем воды	тыс. м куб.	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	23,01	23,87	24,82	25,81	26,67	27,49	28,29	29,08	29,84	30,58	31,29	31,94	32,58	33,23	33,90	34,58
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,00	5,18	5,39	3,74	3,86	3,98	4,09	4,21	4,32	4,43	4,53	4,62	4,72	4,81	4,91	5,00
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	27,76	28,78	29,93	31,13	32,16	33,16	34,12	35,07	35,98	36,88	37,73	38,53	39,30	40,08	40,88	41,70
	- кол-во персонала	чел	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,53	1,59	1,65	1,14	1,18	1,22	1,25	1,29	1,32	1,35	1,39	1,41	1,44	1,47	1,50	1,53
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	0,40	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,50	0,51	0,52	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,60	0,61
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	15,05	15,47	16,04	14,02	14,51	14,98	15,44	15,88	16,31	16,74	17,16	17,54	17,81	18,04	18,28	18,52
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	14,97	15,40	15,97	13,94	14,44	14,91	15,36	15,81	16,24	16,67	17,09	17,46	17,74	17,97	18,21	18,45
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	35,04	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	1,24	1,11	0,98	0,85	0,72	0,59	0,46	0,33	0,20	0,07	0,00	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	14,97	15,40	15,97	21,13	21,50	21,83	22,16	22,47	22,77	23,07	23,36	23,60	23,75	17,97	18,21	18,45
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 745,65	1 795,13	1 861,81	2 463,39	2 506,09	2 545,46	2 583,13	2 619,88	2 654,89	2 689,46	2 723,75	2 751,91	2 768,83	2 095,27	2 122,66	2 150,47
28	***ОАО "ЗВИ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	22,45	23,28	24,05	24,80	25,74	26,61	27,46	28,29	29,08	29,87	30,64	31,38	31,82	32,10	32,39	32,68
	- расход топлива	тыс. т у.т.	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 707,78	4 881,97	5 043,07	5 199,41	5 396,98	5 580,48	5 759,06	5 931,83	6 097,92	6 262,56	6 425,39	6 579,60	6 671,71	6 731,76	6 792,35	6 853,48
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,22	2,29	2,41	2,49	2,56	2,63	2,69	2,76	2,83	2,91	3,03	3,03	3,03	3,04	3,04	3,04
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,13	3,24	3,40	3,52	3,62	3,71	3,80	3,90	4,00	4,12	4,28	4,29	4,29	4,29	4,30	4,30
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	1,57	1,63	1,69	1,76	1,82	1,87	1,93	1,98	2,03	2,08	2,13	2,18	2,22	2,27	2,31	2,36
	- расход воды	тыс. м куб.	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69
	- цена на воду	руб./м куб.	29,22	30,30	31,52	32,78	33,86	34,91	35,92	36,93	37,89	38,83	39,73	40,56	41,37	42,20	43,04	43,90
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,81	0,84	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99	1,02	1,05	1,07	1,10	1,12	1,14	1,16	1,19	1,21
	- объем воды	тыс. м куб.	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,30	21,05	21,89	22,77	23,52	24,25	24,95	25,65	26,32	26,97	27,59	28,17	28,74	29,31	29,90	30,50
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,36	0,37	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,53	5,74	5,97	6,21	6,41	6,61	6,80	6,99	7,18	7,35	7,52	7,68	7,84	7,99	8,15	8,32
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	30,75	31,88	33,16	34,49	35,62	36,73	37,79	38,85	39,86	40,86	41,80	42,68	43,53	44,40	45,29	46,19
	- кол-во персонала	чел	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,69	1,76	1,83	1,90	1,96	2,02	2,08	2,14	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40	2,45	2,49	2,54
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,06	1,10	1,15	1,19	1,23	1,27	1,31	1,34	1,38	1,41	1,45	1,48	1,51	1,54	1,57	1,60
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- налог на имущество	млн руб.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	36,44	37,76	39,10	40,41	41,83	43,17	44,47	45,74	46,97	48,20	49,43	50,48	51,23	51,84	52,45	53,07
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	36,44	37,76	39,10	40,41	41,83	43,17	44,47	45,74	46,97	48,20	49,43	50,48	51,23	51,84	52,45	53,07
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 308,72	1 356,07	1 404,25	1 451,23	1 502,40	1 550,43	1 596,98	1 642,68	1 686,98	1 730,93	1 775,07	1 813,06	1 840,00	1 861,66	1 883,65	1 905,95
29	***ФГУП "ФТ-Центр"***																	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	3,87	4,01	4,15	4,27	4,44	4,59	4,73	4,88	5,01	5,15	5,28	5,41	5,48	5,53	5,58	5,63
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 712,02	4 886,37	5 047,62	5 204,10	5 401,85	5 585,51	5 764,25	5 937,18	6 103,42	6 268,21	6 431,19	6 585,53	6 677,73	6 737,83	6 798,47	6 859,66
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,57	0,58	0,60	0,61	0,63	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,17	4,31	4,53	4,69	4,82	4,94	5,06	5,18	5,33	5,48	5,69	5,70	5,71	5,71	5,72	5,72
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расход воды	тыс. м куб.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	- цена на воду	руб./м куб.	29,22	30,30	31,52	32,78	33,86	34,91	35,92	36,93	37,89	38,83	39,73	40,56	41,37	42,20	43,04	43,90
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- объем воды	тыс. м куб.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,30	21,05	21,89	22,77	23,52	24,25	24,95	25,65	26,32	26,97	27,59	28,17	28,74	29,31	29,90	30,50
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,98	2,06	2,14	2,23	2,30	2,37	2,44	2,51	2,57	2,64	2,70	2,75	2,81	2,86	2,92	2,98
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	20,66	21,43	22,29	23,18	23,94	24,69	25,40	26,11	26,79	27,46	28,09	28,68	29,26	29,84	30,44	31,05
	- кол-во персонала	чел	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,81	0,83	0,85	0,87	0,88	0,90
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,56	0,58	0,60	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,74	0,76	0,78	0,79	0,81	0,82	0,84
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,11	1,15	1,19	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44	1,47	1,51	1,54	1,57	1,60	1,63	1,66
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- налог на имущество	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	8,91	9,23	9,56	9,89	10,23	10,54	10,85	11,16	11,45	11,74	12,03	12,28	12,47	12,64	12,82	12,99
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	8,91	9,23	9,56	9,89	10,23	10,54	10,85	11,16	11,45	11,74	12,03	12,28	12,47	12,64	12,82	12,99
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 857,94	1 924,19	1 993,81	2 062,76	2 132,79	2 199,07	2 263,20	2 326,44	2 387,60	2 448,22	2 508,43	2 560,51	2 601,11	2 636,70	2 672,89	2 709,68
30	***НИУ МГСУ***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	69,87	71,40	73,91	75,86	77,93	80,18	82,37	84,68	86,86	88,99	91,26	93,45	94,96	96,32	97,91	99,76
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 437,12	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,76	1,82	1,91	1,97	2,03	2,08	2,13	2,18	2,24	2,31	2,40	2,40	2,40	2,41	2,41	2,41
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,22	4,37	4,59	4,75	4,89	5,01	5,12	5,25	5,40	5,55	5,77	5,78	5,78	5,79	5,79	5,80
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	2,86	2,97	3,09	3,21	3,32	3,42	3,52	3,62	3,71	3,80	3,89	3,97	4,05	4,13	4,22	4,30
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	29,09	30,16	31,37	32,63	33,70	34,75	35,76	36,76	37,71	38,66	39,54	40,37	41,18	42,01	42,85	43,70
	- кол-во персонала	чел	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,86	0,90	0,93	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,18	1,20	1,22	1,25	1,27	1,30
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	75,50	77,23	79,99	82,18	84,45	86,89	89,26	91,76	94,13	96,45	98,92	101,23	102,85	104,32	106,02	107,99
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	74,72	76,45	79,21	81,39	83,66	86,10	88,48	90,98	93,34	95,66	98,14	100,44	102,06	103,53	105,24	107,21
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 536,77	1 572,36	1 629,09	1 674,07	1 720,76	1 770,95	1 819,77	1 871,16	1 919,77	1 967,53	2 018,47	2 065,83	2 099,18	2 129,42	2 164,49	2 204,95
31	***ООО "Визит-Москва"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
	Затраты на производство тепловой энергии	млн руб.																
	Затраты на топливо	млн руб.	2,58	2,67	2,76	2,85	2,96	3,06	3,16	3,25	3,34	3,43	3,52	3,60	3,66	3,69	3,72	3,75
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61	151,61
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 728,52	4 903,48	5 065,29	5 222,32	5 420,77	5 605,07	5 784,44	5 957,97	6 124,79	6 290,16	6 453,71	6 608,59	6 701,11	6 761,42	6 822,28	6 883,68
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,55	0,57	0,60	0,62	0,64	0,66	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,31	5,50	5,77	5,97	6,14	6,30	6,44	6,60	6,79	6,98	7,25	7,26	7,27	7,28	7,29	7,29
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расход воды	тыс. м куб.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	- цена на воду	руб./м куб.	29,15	30,23	31,44	32,69	33,77	34,82	35,83	36,83	37,79	38,74	39,63	40,46	41,27	42,09	42,94	43,79
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- объем воды	тыс. м куб.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,25	21,00	21,84	22,71	23,46	24,19	24,89	25,58	26,25	26,91	27,52	28,10	28,66	29,24	29,82	30,42
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	2,19	2,27	2,36	2,46	2,54	2,62	2,69	2,77	2,84	2,91	2,98	3,04	3,10	3,17	3,23	3,29
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	33,21	34,44	35,82	37,25	38,48	39,67	40,82	41,97	43,06	44,13	45,15	46,10	47,02	47,96	48,92	49,90
	- кол-во персонала	чел	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,66	0,69	0,71	0,74	0,77	0,79	0,81	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	0,99
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,77	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,95	0,97

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	7,01	7,26	7,53	7,80	8,06	8,31	8,55	8,79	9,02	9,25	9,48	9,67	9,82	9,96	10,10	10,25
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	7,01	7,26	7,53	7,80	8,06	8,31	8,55	8,79	9,02	9,25	9,48	9,67	9,82	9,96	10,10	10,25
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 016,38	2 088,58	2 166,04	2 242,40	2 317,91	2 389,46	2 458,62	2 527,11	2 593,61	2 659,56	2 725,73	2 780,70	2 824,83	2 864,50	2 904,86	2 945,91
32	***Компания "Вэйнетт Трэдинг Компани Лимитэд"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	2,35	2,43	2,51	2,59	2,69	2,78	2,87	2,96	3,04	3,12	3,20	3,28	3,32	3,35	3,38	3,42
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49	155,49
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 720,96	4 895,64	5 057,19	5 213,97	5 412,10	5 596,11	5 775,19	5 948,44	6 115,00	6 280,10	6 443,39	6 598,03	6 690,40	6 750,61	6 811,37	6 872,67
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,41	0,42	0,44	0,46	0,47	0,48	0,50	0,51	0,52	0,54	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,98	5,15	5,41	5,60	5,76	5,90	6,04	6,19	6,36	6,54	6,80	6,81	6,82	6,82	6,83	6,84
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- цена на воду	руб./м куб.	29,14	30,22	31,43	32,69	33,76	34,81	35,82	36,82	37,78	38,72	39,62	40,45	41,26	42,08	42,92	43,78
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,24	20,99	21,83	22,70	23,45	24,18	24,88	25,58	26,24	26,90	27,52	28,09	28,66	29,23	29,81	30,41
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,75	1,82	1,89	1,97	2,03	2,09	2,15	2,21	2,27	2,33	2,38	2,43	2,48	2,53	2,58	2,63
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	14,70	15,25	15,86	16,49	17,04	17,56	18,07	18,58	19,06	19,54	19,99	20,41	20,82	21,23	21,66	22,09
	- кол-во персонала	чел	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73	0,75	0,76	0,78	0,80
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,57	0,59	0,60	0,62	0,63	0,65	0,66	0,67	0,68	0,70
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	5,51	5,72	5,93	6,14	6,36	6,56	6,75	6,95	7,13	7,32	7,51	7,66	7,78	7,89	8,00	8,11
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	5,51	5,72	5,93	6,14	6,36	6,56	6,75	6,95	7,13	7,32	7,51	7,66	7,78	7,89	8,00	8,11
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 724,89	1 788,32	1 855,64	1 921,95	1 988,74	2 051,91	2 113,02	2 173,41	2 232,00	2 290,10	2 348,30	2 397,23	2 435,63	2 469,50	2 503,95	2 538,98
33	***АО "Газпромнефть - МНПЗ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97	541,97
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	552,36	563,40	579,87	593,39	610,45	628,01	645,46	664,96	681,88	697,79	715,61	735,47	744,26	750,60	760,85	773,06
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73	581,73
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	949,51	968,49	996,81	1 020,04	1 049,37	1 079,55	1 109,55	1 143,08	1 172,16	1 199,51	1 230,15	1 264,28	1 279,40	1 290,28	1 307,92	1 328,89
	- затраты на покупную тепловую энергию от ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" (с коллекторов)	млн руб.	486,17	495,62	510,01	521,67	536,72	552,25	567,71	585,08	600,11	614,22	630,14	647,97	655,65	661,06	670,07	680,86
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99	534,99
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	908,75	926,40	953,31	975,10	1 003,23	1 032,26	1 061,17	1 093,64	1 121,72	1 148,10	1 177,85	1 211,18	1 225,54	1 235,64	1 252,49	1 272,66
	- затраты на покупную тепловую энергию от ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" (из сети)	млн руб.	66,18	67,78	69,86	71,72	73,74	75,76	77,74	79,88	81,77	83,57	85,47	87,50	88,62	89,54	90,79	92,19
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 415,95	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	6,00	6,21	6,52	6,75	6,94	7,11	7,28	7,46	7,67	7,88	8,19	8,21	8,22	8,22	8,23	8,24
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	2,84	2,94	3,08	3,19	3,28	3,37	3,44	3,53	3,63	3,73	3,87	3,88	3,89	3,89	3,89	3,90
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	3,99	4,14	4,30	4,48	4,62	4,77	4,90	5,04	5,17	5,30	5,42	5,54	5,65	5,76	5,88	6,00
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	14,93	15,48	16,10	16,74	17,30	17,83	18,35	18,86	19,35	19,84	20,29	20,72	21,13	21,56	21,99	22,43
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	41,47	43,00	44,72	46,51	48,05	49,53	50,97	52,40	53,76	55,10	56,37	57,56	58,71	59,88	61,08	62,30
	- кол-во персонала	чел	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	4,48	4,64	4,83	5,02	5,19	5,35	5,50	5,66	5,81	5,95	6,09	6,22	6,34	6,47	6,60	6,73
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	3,62	3,76	3,91	4,06	4,20	4,33	4,45	4,58	4,70	4,81	4,92	5,03	5,13	5,23	5,34	5,44
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,99	1,02	1,06	1,10	1,14	1,18	1,21	1,24	1,28	1,31	1,34	1,37	1,39	1,42	1,45	1,48
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	млн руб.	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	594,21	606,50	624,44	639,39	657,69	676,42	695,00	715,66	733,70	750,74	769,72	790,39	799,97	807,11	818,18	831,22

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	596,27	608,56	626,50	641,46	659,75	678,49	697,07	717,72	735,77	752,80	771,79	792,46	802,04	809,17	820,25	833,28
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 100,19	1 122,87	1 155,97	1 183,56	1 217,32	1 251,88	1 286,17	1 324,28	1 357,58	1 389,01	1 424,04	1 462,18	1 479,85	1 493,02	1 513,45	1 537,50
34	***ГБУ СО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,63	3,91	3,91	3,91	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	2,78	3,13	3,23	4,01	4,16	4,31	4,44	4,58	4,71	4,83	4,96	5,08	5,15	5,19	5,24	5,29
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,60	0,65	0,65	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	165,34	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 636,58	4 808,13	4 966,80	5 120,77	5 315,36	5 496,08	5 671,96	5 842,12	6 005,70	6 167,85	6 328,21	6 480,09	6 570,81	6 629,95	6 689,62	6 749,83
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,42	0,29	0,31	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,11	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,85	3,98	4,18	4,33	4,45	4,57	4,67	4,79	4,92	5,06	5,26	5,27	5,27	5,28	5,28	5,29
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расход воды	тыс. м куб.	0,44	0,47	0,47	0,47	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	- цена на воду	руб./м куб.	9,45	9,80	10,20	10,60	10,95	11,29	11,62	11,95	12,26	12,56	12,85	13,12	13,38	13,65	13,92	14,20
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	2,03	2,10	2,19	2,28	2,35	2,42	2,49	2,56	2,63	2,70	2,76	2,82	2,87	2,93	2,99	3,05
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	15,73	16,31	16,96	17,64	18,22	18,79	19,33	19,88	20,39	20,90	21,38	21,83	22,27	22,71	23,17	23,63
	- кол-во персонала	чел	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,61	0,63	0,66	0,68	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,84	0,86	0,88	0,90	0,91
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,46
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	6,17	6,50	6,74	7,72	8,00	8,25	8,50	8,75	8,99	9,22	9,46	9,66	9,82	9,95	10,08	10,21
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	6,17	6,50	6,74	7,72	8,00	8,25	8,50	8,75	8,99	9,22	9,46	9,66	9,82	9,95	10,08	10,21
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.				7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.				0,00	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00
	Прирост налога на имущество	млн руб.				0,00	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.				0,00	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	6,17	6,50	6,74	7,72	8,89	9,14	9,37	9,60	9,83	10,05	10,27	10,46	10,60	10,71	10,12	10,26
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 700,04	1 662,01	1 723,60	1 974,67	1 889,74	1 941,46	1 991,44	2 040,55	2 087,89	2 134,78	2 181,31	2 221,65	2 251,20	2 275,85	2 151,05	2 179,94
35	***ГБУЗ города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий №20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,16	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	6,30	10,12	10,45	10,78	11,19	11,57	11,94	12,29	12,64	12,98	13,32	13,64	13,83	13,95	14,08	14,21
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,37	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	157,71	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 614,17	4 784,90	4 942,80	5 096,02	5 289,67	5 469,52	5 644,55	5 813,88	5 976,67	6 138,04	6 297,63	6 448,77	6 539,06	6 597,91	6 657,29	6 717,21
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,26	1,42	1,49	1,54	1,59	1,63	1,67	1,71	1,76	1,81	1,88	1,88	1,88	1,88	1,89	1,89
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,98	5,16	5,41	5,60	5,76	5,91	6,04	6,20	6,37	6,55	6,80	6,82	6,82	6,83	6,84	6,84
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,04	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
	- расход воды	тыс. м куб.	2,68	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
	- цена на воду	руб./м куб.	13,76	14,27	14,84	15,43	15,94	16,44	16,91	17,39	17,84	18,29	18,71	19,10	19,48	19,87	20,27	20,67
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- объем воды	тыс. м куб.	2,44	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	5,51	5,71	5,94	6,18	6,38	6,58	6,77	6,96	7,14	7,32	7,49	7,65	7,80	7,95	8,11	8,28
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	2,35	2,44	2,54	2,64	2,72	2,81	2,89	2,97	3,05	3,12	3,20	3,26	3,33	3,40	3,46	3,53
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	17,81	18,47	19,21	19,98	20,64	21,28	21,89	22,51	23,09	23,67	24,21	24,72	25,22	25,72	26,24	26,76
	- кол-во персонала	чел	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,71	0,73	0,76	0,79	0,82	0,84	0,87	0,89	0,91	0,94	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,86	0,89	0,93	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,17	1,20	1,22	1,25	1,27	1,30
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	11,72	15,89	16,46	17,02	17,63	18,19	18,75	19,29	19,82	20,34	20,87	21,32	21,62	21,87	22,12	22,37
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	11,72	15,89	16,46	17,02	17,63	18,19	18,75	19,29	19,82	20,34	20,87	21,32	21,62	21,87	22,12	22,37
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.		7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.			0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост налога на имущество	млн руб.			0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,08	0,06	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.			0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	11,72	15,89	17,45	17,99	18,58	19,13	19,66	20,19	20,70	21,21	21,73	22,15	21,66	21,91	22,15	22,41
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 436,66	1 229,36	1 350,09	1 391,79	1 437,54	1 480,29	1 521,66	1 562,36	1 601,96	1 641,28	1 681,36	1 714,25	1 676,34	1 695,25	1 714,43	1 733,88
36	***ОАО «Курорт «Михайловское»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	3,04	3,16	3,26	3,36	3,49	3,61	3,72	3,83	3,94	4,05	4,15	4,25	4,31	4,35	4,39	4,43
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49	168,49
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 631,39	4 802,75	4 961,24	5 115,04	5 309,41	5 489,93	5 665,61	5 835,58	5 998,98	6 160,95	6 321,13	6 472,84	6 563,46	6 622,53	6 682,13	6 742,27
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,03	4,17	4,38	4,53	4,66	4,78	4,89	5,01	5,15	5,30	5,50	5,51	5,52	5,52	5,53	5,53
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расход воды	тыс. м куб.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	- цена на воду	руб./м куб.	17,79	18,45	19,18	19,95	20,61	21,25	21,87	22,48	23,06	23,64	24,18	24,69	25,18	25,69	26,20	26,73
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- объем воды	тыс. м куб.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	29,05	30,12	31,33	32,58	33,66	34,70	35,71	36,71	37,66	38,60	39,49	40,32	41,13	41,95	42,79	43,64
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,74	1,81	1,88	1,96	2,02	2,08	2,14	2,20	2,26	2,32	2,37	2,42	2,47	2,52	2,57	2,62
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	17,10	17,74	18,44	19,18	19,82	20,43	21,02	21,61	22,17	22,73	23,25	23,74	24,21	24,70	25,19	25,70
	- кол-во персонала	чел	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,52	0,54	0,56	0,59	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,39	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	6,41	6,64	6,89	7,13	7,38	7,61	7,84	8,06	8,28	8,49	8,71	8,89	9,03	9,15	9,27	9,40
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	6,41	6,64	6,89	7,13	7,38	7,61	7,84	8,06	8,28	8,49	8,71	8,89	9,03	9,15	9,27	9,40
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 642,79	1 702,84	1 765,99	1 827,92	1 891,56	1 951,63	2 009,74	2 067,11	2 122,80	2 178,04	2 233,54	2 280,17	2 315,76	2 346,44	2 377,62	2 409,31
37	***ОАО "МАНП"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	3,35	3,48	3,59	3,70	3,84	3,97	4,10	4,22	4,34	4,46	4,58	4,69	4,75	4,79	4,84	4,88
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 632,55	4 803,96	4 962,49	5 116,33	5 310,75	5 491,31	5 667,03	5 837,04	6 000,48	6 162,49	6 322,72	6 474,46	6 565,11	6 624,19	6 683,81	6 743,96
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,56	0,58	0,61	0,63	0,65	0,67	0,68	0,70	0,72	0,74	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,07	4,21	4,42	4,58	4,71	4,83	4,94	5,06	5,20	5,35	5,56	5,57	5,57	5,58	5,59	5,59
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,72	0,75	0,78	0,81	0,84	0,86	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	17,93	18,60	19,34	20,11	20,78	21,42	22,04	22,66	23,25	23,83	24,38	24,89	25,39	25,89	26,41	26,94
	- кол-во персонала	чел	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	5,20	5,39	5,58	5,76	5,96	6,15	6,33	6,51	6,69	6,86	7,05	7,19	7,29	7,36	7,44	7,52
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	5,20	5,39	5,58	5,76	5,96	6,15	6,33	6,51	6,69	6,86	7,05	7,19	7,29	7,36	7,44	7,52
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 211,28	1 254,79	1 299,47	1 342,08	1 389,16	1 433,12	1 475,70	1 517,67	1 558,69	1 599,48	1 641,50	1 675,16	1 698,14	1 715,94	1 733,98	1 752,27
38	***ОАО "Троицкая камвольная фабрика"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	29,82	28,03	28,07	28,12	28,17	29,13	30,09	31,05	32,01	32,97	32,97	32,97	32,97	32,97	32,97	32,97
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	22,94	22,39	23,13	23,85	24,75	25,59	26,41	27,21	27,97	33,62	34,49	35,32	35,81	36,13	36,46	36,79
	- расход топлива	тыс. т у.т.	4,96	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	166,43	165,82	165,82	165,82	165,82	165,82	165,82	165,82	165,82	165,82	165,82	165,82	165,82	165,82	165,82	165,82
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 621,91	4 792,92	4 951,08	5 104,57	5 298,54	5 478,69	5 654,01	5 823,63	5 986,69	6 148,33	6 308,19	6 459,58	6 550,02	6 608,97	6 668,45	6 728,47
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	3,68	2,57	2,70	2,79	2,87	2,94	3,01	3,09	3,17	3,82	3,97	3,98	3,98	3,98	3,99	3,99
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,95	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,89	4,02	4,22	4,37	4,50	4,61	4,71	4,83	4,97	5,11	5,31	5,32	5,32	5,33	5,33	5,34
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,11	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
	- объем воды	тыс. м куб.	24,92	23,42	23,46	23,50	23,54	24,35	25,15	25,95	26,75	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	4,29	4,45	4,63	4,81	4,97	5,13	5,28	5,42	5,56	5,70	5,83	5,96	6,08	6,20	6,32	6,45
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,40	0,41
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	4,84	5,02	5,22	5,43	5,61	5,78	5,95	6,11	6,27	6,43	6,58	6,72	6,85	6,99	7,13	7,27
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	19,20	19,91	20,71	21,54	22,25	22,94	23,60	24,26	24,89	25,51	26,10	26,65	27,18	27,73	28,28	28,85
	- кол-во персонала	чел	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,48	1,54	1,60	1,66	1,72	1,77	1,82	1,87	1,92	1,97	2,01	2,06	2,10	2,14	2,18	2,22
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	35,62	34,22	35,37	36,48	37,72	38,89	40,02	41,13	42,21	48,74	49,97	51,01	51,70	52,22	52,75	53,29
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	35,62	34,22	35,37	36,48	37,72	38,89	40,02	41,13	42,21	48,74	49,97	51,01	51,70	52,22	52,75	53,29
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 194,47	1 220,87	1 259,83	1 297,11	1 339,00	1 334,91	1 329,91	1 324,56	1 318,60	1 478,05	1 515,51	1 546,87	1 567,84	1 583,70	1 599,77	1 616,05
39	***ФБУ здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития РФ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	27,26	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	21,05	25,02	25,85	26,65	27,66	28,61	29,52	30,41	31,26	32,10	32,94	33,73	34,20	34,51	34,82	35,13
	- расход топлива	тыс. т у.т.	4,56	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	144,04	157,42	157,42	157,42	157,42	157,42	157,42	157,42	157,42	157,42	157,42	157,42	157,42	157,42	157,42	157,42
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 616,64	4 787,46	4 945,45	5 098,75	5 292,51	5 472,45	5 647,57	5 817,00	5 979,87	6 141,33	6 301,01	6 452,23	6 542,56	6 601,44	6 660,86	6 720,80
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,89	4,44	4,66	4,83	4,97	5,09	5,21	5,34	5,49	5,64	5,86	5,87	5,88	5,89	5,89	5,90
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,71	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,07	4,21	4,42	4,57	4,70	4,82	4,93	5,06	5,20	5,34	5,55	5,56	5,57	5,57	5,58	5,59
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,48
	- расход воды	тыс. м куб.	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	- цена на воду	руб./м куб.	12,13	12,58	13,08	13,60	14,05	14,49	14,91	15,32	15,72	16,12	16,49	16,83	17,17	17,51	17,86	18,22
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40
	- объем воды	тыс. м куб.	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	10,00	10,37	10,78	11,21	11,58	11,94	12,29	12,63	12,96	13,28	13,59	13,87	14,15	14,43	14,72	15,02
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	4,74	4,91	5,11	5,32	5,49	5,66	5,83	5,99	6,14	6,30	6,44	6,58	6,71	6,84	6,98	7,12
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	15,80	16,38	17,04	17,72	18,30	18,87	19,42	19,96	20,48	20,99	21,48	21,93	22,37	22,81	23,27	23,73
	- кол-во персонала	чел	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,43	1,48	1,54	1,61	1,66	1,71	1,76	1,81	1,86	1,90	1,95	1,99	2,03	2,07	2,11	2,15
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,37	1,42	1,47	1,53	1,58	1,63	1,68	1,73	1,77	1,82	1,86	1,90	1,93	1,97	2,01	2,05
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	33,63	39,46	40,84	42,16	43,62	44,98	46,30	47,60	48,87	50,14	51,44	52,48	53,19	53,73	54,29	54,85
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	33,86	39,69	41,08	42,40	43,85	45,21	46,53	47,83	49,10	50,37	51,67	52,71	53,42	53,96	54,52	55,08
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 241,97	1 377,55	1 425,70	1 471,51	1 522,10	1 569,32	1 615,06	1 660,16	1 704,28	1 748,17	1 793,52	1 829,52	1 854,04	1 873,02	1 892,26	1 911,76
40	***ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	6,40	6,63	6,85	7,06	7,33	7,58	7,83	8,06	8,29	8,51	8,73	8,94	9,07	9,15	9,23	9,31
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29	150,29
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 620,30	4 791,25	4 949,37	5 102,80	5 296,70	5 476,79	5 652,05	5 821,61	5 984,61	6 146,20	6 306,00	6 457,34	6 547,75	6 606,68	6 666,14	6 726,13
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,20	1,24	1,30	1,35	1,39	1,42	1,46	1,49	1,53	1,58	1,64	1,64	1,64	1,65	1,65	1,65
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,97	5,14	5,40	5,59	5,75	5,89	6,03	6,18	6,35	6,53	6,79	6,80	6,81	6,81	6,82	6,83
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34
	- расход воды	тыс. м куб.	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96
	- цена на воду	руб./м куб.	12,73	13,20	13,73	14,28	14,75	15,21	15,65	16,09	16,51	16,92	17,31	17,67	18,03	18,39	18,76	19,13
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	- объем воды	тыс. м куб.	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	5,51	5,71	5,94	6,17	6,38	6,58	6,77	6,96	7,14	7,32	7,48	7,64	7,79	7,95	8,11	8,27
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,94	0,97	1,01	1,05	1,08	1,12	1,15	1,18	1,21	1,24	1,27	1,30	1,32	1,35	1,38	1,41
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	15,59	16,17	16,82	17,49	18,07	18,63	19,17	19,70	20,21	20,72	21,20	21,64	22,07	22,52	22,97	23,43
	- кол-во персонала	чел	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,77	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,93	0,95	0,97
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	9,83	10,19	10,56	10,92	11,31	11,67	12,02	12,37	12,71	13,05	13,40	13,68	13,87	14,01	14,16	14,31
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	9,83	10,19	10,56	10,92	11,31	11,67	12,02	12,37	12,71	13,05	13,40	13,68	13,87	14,01	14,16	14,31
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 208,22	1 252,59	1 298,40	1 341,92	1 389,85	1 434,58	1 477,90	1 520,64	1 562,51	1 604,15	1 647,26	1 681,22	1 704,40	1 722,37	1 740,59	1 759,06
41	***Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Банка России***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	17,39	18,04	18,63	19,21	19,94	20,62	21,28	21,92	22,53	23,14	23,74	24,31	24,65	24,87	25,10	25,32
	- расход топлива	тыс. т у.т.	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32	163,32
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 609,27	4 779,81	4 937,54	5 090,61	5 284,05	5 463,71	5 638,55	5 807,70	5 970,32	6 131,52	6 290,94	6 441,92	6 532,11	6 590,90	6 650,22	6 710,07
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,46	1,51	1,59	1,65	1,69	1,74	1,78	1,82	1,87	1,92	2,00	2,00	2,00	2,01	2,01	2,01

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,28	3,39	3,56	3,68	3,79	3,88	3,97	4,07	4,19	4,30	4,47	4,48	4,49	4,49	4,49	4,50
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
	- расход воды	тыс. м куб.	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
	- цена на воду	руб./м куб.	21,53	22,33	23,22	24,15	24,95	25,72	26,47	27,21	27,92	28,61	29,27	29,89	30,48	31,09	31,72	32,35
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	- объем воды	тыс. м куб.	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	24,05	24,94	25,94	26,98	27,87	28,73	29,56	30,39	31,18	31,96	32,70	33,38	34,05	34,73	35,43	36,14
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,39	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,52	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,14	5,33	5,54	5,76	5,95	6,14	6,31	6,49	6,66	6,83	6,98	7,13	7,27	7,42	7,57	7,72
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	30,04	31,15	32,39	33,69	34,80	35,88	36,92	37,95	38,94	39,91	40,83	41,69	42,52	43,37	44,24	45,13
	- кол-во персонала	чел	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,54	1,60	1,66	1,73	1,79	1,84	1,89	1,95	2,00	2,05	2,09	2,14	2,18	2,23	2,27	2,31
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,61	0,63	0,66	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,88	0,90	0,92
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	2,56	2,65	2,76	2,87	2,96	3,06	3,15	3,23	3,32	3,40	3,48	3,55	3,62	3,69	3,77	3,84
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	2,72	2,82	2,93	3,05	3,15	3,24	3,34	3,43	3,52	3,61	3,69	3,77	3,84	3,92	4,00	4,08
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- налог на имущество	млн руб.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	34,47	35,65	36,87	38,07	39,34	40,54	41,70	42,83	43,93	45,02	46,10	47,05	47,76	48,36	48,97	49,59
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	34,47	35,65	36,87	38,07	39,34	40,54	41,70	42,83	43,93	45,02	46,10	47,05	47,76	48,36	48,97	49,59
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 571,81	1 625,81	1 681,39	1 736,28	1 794,07	1 848,58	1 901,38	1 953,27	2 003,40	2 053,07	2 102,36	2 145,74	2 178,10	2 205,38	2 233,10	2 261,26
42	***ОАО "ТЭИК"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	15,24	25,61	25,61	25,61	36,81	36,81	36,81	36,81	36,81	36,81	36,81	36,81	36,81	36,81	36,81	36,81
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	10,99	19,52	20,17	20,79	31,02	32,08	33,11	34,10	35,05	36,00	36,94	37,82	38,35	38,70	39,05	39,40
	- расход топлива	тыс. т у.т.	2,38	4,08	4,08	4,08	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	156,41	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 612,73	4 783,40	4 941,26	5 094,44	5 288,02	5 467,82	5 642,79	5 812,07	5 974,81	6 136,13	6 295,67	6 446,76	6 537,02	6 595,85	6 655,21	6 715,11
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,44	3,10	3,25	3,37	4,98	5,10	5,22	5,35	5,50	5,66	5,88	5,89	5,89	5,90	5,91	5,91
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,36	0,75	0,75	0,75	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,98	4,12	4,32	4,47	4,60	4,72	4,82	4,95	5,08	5,23	5,43	5,44	5,45	5,45	5,46	5,46
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,39	1,45	1,50	1,56	1,61	1,66	1,71	1,76	1,81	1,85	1,89	1,93	1,97	2,01	2,05	2,09
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	26,80	27,79	28,91	30,06	31,06	32,02	32,95	33,87	34,75	35,62	36,44	37,20	37,95	38,71	39,48	40,27
	- кол-во персонала	чел	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,42	0,43	0,45	0,47	0,48	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,62	0,63
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58	0,59
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	17,93	28,20	29,09	29,92	41,85	43,11	44,33	45,53	46,71	47,88	49,11	50,07	50,67	51,08	51,50	51,92
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	18,29	28,56	29,45	30,29	42,21	43,47	44,70	45,90	47,07	48,25	49,47	50,43	51,03	51,44	51,86	52,29
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.		43,28	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.		0,00	4,33	4,33	4,33	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	0,25	0,25	0,25	0,00
	Прирост налога на имущество	млн руб.		0,00	0,90	0,81	0,74	0,67	0,57	0,47	0,37	0,27	0,17	0,07	0,01	0,01	0,00	0,00
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,00	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	18,29	28,56	34,80	35,54	47,41	48,85	49,98	51,08	52,16	53,24	54,36	55,23	51,45	51,86	52,27	52,45
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 200,36	1 115,25	1 358,76	1 387,83	1 287,88	1 326,93	1 357,47	1 387,45	1 416,81	1 446,03	1 476,65	1 500,13	1 397,43	1 408,62	1 419,93	1 424,77
43	***ФГУП АПК "Воскресенский"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	86,85	98,10	98,10	105,52	105,52	105,52	105,52	105,52	105,52	105,52	105,52	105,52	105,52	105,52	105,52	105,52
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	75,94	99,71	103,00	113,84	118,17	122,19	126,10	129,88	133,52	137,12	140,69	144,06	146,08	147,39	148,72	150,06
	- расход топлива	тыс. т у.т.	17,13	21,69	21,69	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	186,72	210,59	210,59	210,59	210,59	210,59	210,59	210,59	210,59	210,59	210,59	210,59	210,59	210,59	210,59	210,59
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 433,48	4 597,51	4 749,23	4 896,46	5 082,52	5 255,33	5 423,50	5 586,21	5 742,62	5 897,67	6 051,01	6 196,23	6 282,98	6 339,53	6 396,58	6 454,15
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	8,67	9,66	10,13	11,24	11,57	11,86	12,13	12,44	12,78	13,14	13,65	13,68	13,70	13,71	13,72	13,74
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	2,17	2,33	2,33	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,00	4,14	4,35	4,50	4,63	4,74	4,85	4,97	5,11	5,26	5,46	5,47	5,48	5,48	5,49	5,49
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	3,09	3,60	3,75	4,18	4,31	4,45	4,58	4,70	4,83	4,95	5,06	5,17	5,27	5,38	5,48	5,59
	- расход воды	тыс. м куб.	272,00	305,36	305,36	327,36	327,36	327,36	327,36	327,36	327,36	327,36	327,36	327,36	327,36	327,36	327,36	327,36
	- цена на воду	руб./м куб.	11,37	11,79	12,27	12,76	13,18	13,59	13,98	14,37	14,74	15,11	15,46	15,79	16,10	16,42	16,75	17,09
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	2,69	3,13	3,26	3,63	3,75	3,87	3,98	4,09	4,20	4,30	4,40	4,49	4,58	4,68	4,77	4,87
	- объем воды	тыс. м куб.	91,00	102,16	102,16	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	29,57	30,66	31,89	33,17	34,26	35,32	36,35	37,36	38,34	39,29	40,20	41,04	41,86	42,70	43,55	44,43
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,56	0,58	0,60	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,72	0,74	0,76	0,78	0,79	0,81	0,82	0,84
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	13,06	13,55	14,09	14,65	15,14	15,61	16,06	16,51	16,94	17,36	17,76	18,13	18,49	18,86	19,24	19,63
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	18,77	19,46	20,24	21,05	21,75	22,42	23,07	23,72	24,33	24,94	25,52	26,05	26,57	27,10	27,65	28,20
	- кол-во персонала	чел	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	3,95	4,09	4,25	4,42	4,57	4,71	4,85	4,99	5,11	5,24	5,36	5,48	5,59	5,70	5,81	5,93
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,85	0,88	0,92	0,95	0,98	1,01	1,04	1,07	1,10	1,13	1,15	1,18	1,20	1,23	1,25	1,28
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	3,60	3,73	3,88	4,04	4,17	4,30	4,42	4,55	4,67	4,78	4,89	4,99	5,09	5,20	5,30	5,41
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	113,92	140,45	145,40	159,11	164,83	170,18	175,37	180,45	185,39	190,29	195,25	199,48	202,32	204,47	206,64	208,85
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	113,92	140,45	145,40	159,11	164,83	170,18	175,37	180,45	185,39	190,29	195,25	199,48	202,32	204,47	206,64	208,85
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.		3,31	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.			0,22	0,22	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
	Прирост налога на имущество	млн руб.			0,07	0,16	0,24	0,22	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07	0,05
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.			0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	113,92	140,45	145,69	159,51	165,88	171,21	176,38	181,45	186,37	191,25	196,20	200,42	203,23	205,37	207,53	209,72
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 311,70	1 431,68	1 485,11	1 511,66	1 572,03	1 622,55	1 671,55	1 719,57	1 766,20	1 812,49	1 859,37	1 899,31	1 926,02	1 946,23	1 966,70	1 987,45
44	***ФГБНУ «ФНЦИРИП им. Чумакова РАН»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	23,90	24,78	25,60	26,39	27,40	28,33	29,24	30,11	30,96	31,79	32,62	33,40	33,87	34,17	34,48	34,79
	- расход топлива	тыс. т у.т.	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 726,04	4 900,90	5 062,63	5 219,57	5 417,92	5 602,13	5 781,40	5 954,84	6 121,57	6 286,86	6 450,31	6 605,12	6 697,59	6 757,87	6 818,69	6 880,06
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,18	2,26	2,37	2,45	2,52	2,59	2,65	2,71	2,79	2,87	2,98	2,98	2,99	2,99	2,99	3,00
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,36	4,52	4,74	4,91	5,05	5,17	5,29	5,43	5,58	5,73	5,96	5,97	5,98	5,98	5,99	5,99
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
	- расход воды	тыс. м куб.	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
	- цена на воду	руб./м куб.	34,89	36,19	37,63	39,14	40,43	41,68	42,89	44,09	45,24	46,37	47,44	48,43	49,40	50,39	51,40	52,43
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- объем воды	тыс. м куб.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	29,57	30,66	31,89	33,17	34,26	35,32	36,35	37,36	38,34	39,29	40,20	41,04	41,86	42,70	43,55	44,43
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,72	3,86	4,02	4,18	4,31	4,45	4,58	4,71	4,83	4,95	5,06	5,17	5,27	5,38	5,49	5,59
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	31,03	32,18	33,47	34,81	35,96	37,07	38,15	39,21	40,23	41,24	42,19	43,07	43,94	44,81	45,71	46,62
	- кол-во персонала	чел	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,14	1,19	1,23	1,28	1,32	1,37	1,41	1,44	1,48	1,52	1,55	1,59	1,62	1,65	1,68	1,72
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,55	0,57	0,59	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,73	0,75	0,77	0,78	0,80	0,81	0,83
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,88	0,91	0,95	0,99	1,02	1,05	1,08	1,11	1,14	1,17	1,19	1,22	1,24	1,27	1,29	1,32
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	38,48	39,68	40,89	42,04	43,36	44,59	45,78	46,95	48,08	49,21	50,35	51,32	51,97	52,47	52,97	53,47
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	38,48	39,68	40,89	42,04	43,36	44,59	45,78	46,95	48,08	49,21	50,35	51,32	51,97	52,47	52,97	53,47
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 211,27	1 249,12	1 286,91	1 323,37	1 364,80	1 403,49	1 441,02	1 477,79	1 513,48	1 548,91	1 584,73	1 615,43	1 635,95	1 651,46	1 667,18	1 683,10
45	***ОАО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	46,30	48,01	49,60	51,13	53,08	54,88	56,64	58,34	59,97	61,59	63,19	64,71	65,61	66,20	66,80	67,40
	- расход топлива	тыс. т у.т.	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96	157,96
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 718,07	4 892,64	5 054,10	5 210,78	5 408,79	5 592,69	5 771,65	5 944,80	6 111,26	6 276,26	6 439,44	6 593,99	6 686,30	6 746,48	6 807,20	6 868,46
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	4,66	4,82	5,06	5,24	5,39	5,52	5,65	5,79	5,95	6,12	6,36	6,37	6,38	6,38	6,39	6,40
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,15	4,29	4,50	4,66	4,80	4,92	5,03	5,15	5,30	5,45	5,66	5,67	5,68	5,68	5,69	5,69
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,69	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79	0,81
	- расход воды	тыс. м куб.	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34
	- цена на воду	руб./м куб.	29,23	30,31	31,52	32,78	33,86	34,91	35,92	36,93	37,89	38,84	39,73	40,56	41,38	42,20	43,05	43,91
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17
	- объем воды	тыс. м куб.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,49	21,25	22,10	22,98	23,74	24,48	25,19	25,89	26,57	27,23	27,86	28,44	29,01	29,59	30,18	30,79
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,94
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	12,98	13,46	14,00	14,56	15,04	15,51	15,96	16,40	16,83	17,25	17,65	18,02	18,38	18,74	19,12	19,50
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	40,06	41,54	43,21	44,93	46,42	47,86	49,24	50,62	51,94	53,24	54,46	55,61	56,72	57,85	59,01	60,19
	- кол-во персонала	чел	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	3,92	4,07	4,23	4,40	4,54	4,68	4,82	4,95	5,08	5,21	5,33	5,44	5,55	5,66	5,77	5,89
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,52	1,58	1,64	1,71	1,77	1,82	1,87	1,93	1,98	2,03	2,07	2,12	2,16	2,20	2,25	2,29
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	5,23	5,42	5,64	5,86	6,06	6,24	6,42	6,60	6,78	6,95	7,11	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	84,55	87,34	90,20	92,99	96,01	98,84	101,59	104,29	106,90	109,50	112,10	114,34	115,94	117,25	118,57	119,91
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	84,55	87,34	90,20	92,99	96,01	98,84	101,59	104,29	106,90	109,50	112,10	114,34	115,94	117,25	118,57	119,91
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 412,38	1 459,13	1 506,86	1 553,46	1 603,87	1 651,23	1 697,12	1 742,19	1 785,87	1 829,20	1 872,67	1 910,10	1 936,90	1 958,67	1 980,75	2 003,17
46	***ООО "ППК медная фольга"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	15,01	15,56	16,08	16,57	17,20	17,79	18,36	18,91	19,44	19,96	20,48	20,97	21,27	21,46	21,65	21,85
	- расход топлива	тыс. т у.т.	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73	153,73
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 705,78	4 879,90	5 040,93	5 197,20	5 394,70	5 578,12	5 756,62	5 929,32	6 095,34	6 259,91	6 422,67	6 576,81	6 668,89	6 728,91	6 789,47	6 850,57
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,12	2,20	2,31	2,39	2,46	2,52	2,58	2,64	2,72	2,79	2,90	2,91	2,91	2,91	2,92	2,92
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,00	4,14	4,35	4,50	4,63	4,75	4,86	4,98	5,12	5,26	5,47	5,48	5,48	5,49	5,49	5,50
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,57	0,60	0,62	0,64	0,67	0,69	0,71	0,73	0,74	0,76	0,78	0,80	0,81	0,83	0,85	0,86
	- расход воды	тыс. м куб.	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35
	- цена на воду	руб./м куб.	29,68	30,78	32,01	33,29	34,39	35,46	36,48	37,51	38,48	39,44	40,35	41,20	42,02	42,86	43,72	44,59
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,31	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47
	- объем воды	тыс. м куб.	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,62	21,38	22,23	23,12	23,89	24,63	25,34	26,05	26,73	27,40	28,03	28,62	29,19	29,77	30,37	30,97
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,40	0,41	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,58	0,59	0,60
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	2,80	2,90	3,02	3,14	3,25	3,35	3,44	3,54	3,63	3,72	3,81	3,89	3,97	4,05	4,13	4,21
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	14,59	15,13	15,74	16,36	16,90	17,43	17,93	18,44	18,92	19,39	19,83	20,25	20,66	21,07	21,49	21,92
	- кол-во персонала	чел	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,84	0,87	0,91	0,94	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,14	1,17	1,19	1,21	1,24	1,26
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,68	0,70	0,73	0,76	0,79	0,81	0,83	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,02
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	23,18	24,01	24,87	25,69	26,60	27,44	28,27	29,07	29,86	30,64	31,44	32,10	32,55	32,91	33,26	33,63
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	23,18	24,01	24,87	25,69	26,60	27,44	28,27	29,07	29,86	30,64	31,44	32,10	32,55	32,91	33,26	33,63
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 282,01	1 328,31	1 375,59	1 421,00	1 471,14	1 518,03	1 563,46	1 608,15	1 651,71	1 695,00	1 739,20	1 775,57	1 800,57	1 820,10	1 839,90	1 859,97
47	***ОАО "Квант-Н"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	17,96	18,62	19,23	19,83	20,58	21,28	21,97	22,62	23,26	23,89	24,51	25,09	25,45	25,67	25,91	26,14
	- расход топлива	тыс. т у.т.	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 695,55	4 869,28	5 029,97	5 185,90	5 382,96	5 565,98	5 744,09	5 916,42	6 082,08	6 246,29	6 408,70	6 562,50	6 654,38	6 714,27	6 774,70	6 835,67
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,74	2,84	2,98	3,08	3,17	3,25	3,32	3,41	3,50	3,60	3,74	3,75	3,75	3,76	3,76	3,76
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,13	4,27	4,49	4,64	4,78	4,90	5,01	5,14	5,28	5,43	5,64	5,65	5,66	5,66	5,67	5,67
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
	- расход воды	тыс. м куб.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	- цена на воду	руб./м куб.	30,55	31,69	32,95	34,27	35,40	36,50	37,56	38,61	39,61	40,60	41,54	42,41	43,26	44,12	45,01	45,91

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- объем воды	тыс. м куб.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	21,11	21,89	22,76	23,67	24,45	25,21	25,94	26,67	27,36	28,05	28,69	29,30	29,88	30,48	31,09	31,71
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,57	0,59	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,79	0,81	0,83	0,84	0,86
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,74	5,96	6,19	6,44	6,65	6,86	7,06	7,26	7,45	7,63	7,81	7,97	8,13	8,29	8,46	8,63
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	47,86	49,63	51,62	53,68	55,46	57,18	58,83	60,48	62,05	63,60	65,07	66,43	67,76	69,12	70,50	71,91
	- кол-во персонала	чел	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,76	1,82	1,90	1,97	2,04	2,10	2,16	2,22	2,28	2,34	2,39	2,44	2,49	2,54	2,59	2,64
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,79	1,86	1,93	2,01	2,08	2,14	2,20	2,27	2,32	2,38	2,44	2,49	2,54	2,59	2,64	2,69
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	38,44	39,57	40,73	41,86	43,07	44,21	45,31	46,39	47,45	48,50	49,56	50,44	51,07	51,59	52,11	52,64
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	38,44	39,57	40,73	41,86	43,07	44,21	45,31	46,39	47,45	48,50	49,56	50,44	51,07	51,59	52,11	52,64
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 587,39	1 633,96	1 682,14	1 728,76	1 778,74	1 825,65	1 871,06	1 915,82	1 959,39	2 002,67	2 046,64	2 082,95	2 108,99	2 130,22	2 151,76	2 173,62
48	***ФГУП "99 Завод Авиационного технологического оборудования"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	6,41	6,65	6,87	7,08	7,35	7,60	7,84	8,08	8,30	8,53	8,75	8,96	9,08	9,16	9,25	9,33
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 617,80	4 788,65	4 946,68	5 100,03	5 293,83	5 473,82	5 648,98	5 818,45	5 981,37	6 142,86	6 302,58	6 453,84	6 544,19	6 603,09	6 662,52	6 722,48
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,59	0,61	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,75	0,77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,81
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,88	4,01	4,21	4,36	4,48	4,60	4,70	4,82	4,95	5,09	5,29	5,30	5,31	5,31	5,32	5,32
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
	- расход воды	тыс. м куб.	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
	- цена на воду	руб./м куб.	16,93	17,56	18,26	18,99	19,62	20,23	20,81	21,40	21,95	22,50	23,02	23,50	23,97	24,45	24,94	25,44
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	- объем воды	тыс. м куб.	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,57	21,33	22,19	23,08	23,84	24,58	25,29	26,00	26,67	27,34	27,97	28,56	29,13	29,71	30,30	30,91
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,88	1,95	2,02	2,10	2,17	2,24	2,31	2,37	2,43	2,49	2,55	2,60	2,66	2,71	2,76	2,82
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	13,03	13,51	14,05	14,61	15,09	15,56	16,01	16,46	16,89	17,31	17,71	18,08	18,44	18,81	19,19	19,57
	- кол-во персонала	чел	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,57	0,59	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,79	0,81	0,83	0,84	0,86
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	10,46	10,83	11,21	11,57	11,97	12,35	12,71	13,07	13,42	13,76	14,10	14,40	14,61	14,78	14,95	15,13
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	10,46	10,83	11,21	11,57	11,97	12,35	12,71	13,07	13,42	13,76	14,10	14,40	14,61	14,78	14,95	15,13
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 109,43	1 148,67	1 188,47	1 227,30	1 269,77	1 309,62	1 348,25	1 386,16	1 422,89	1 459,32	1 495,86	1 527,48	1 549,80	1 567,67	1 585,80	1 604,19
49	***ЗАО Агрокомбинат "Московский"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	194,68	201,89	208,55	215,01	223,18	230,77	238,16	245,30	252,17	258,98	265,71	272,09	275,90	278,38	280,89	283,41
	- расход топлива	тыс. т у.т.	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51
	- цена топлива	руб./т у.т.	5 238,91	5 432,75	5 612,03	5 786,01	6 005,87	6 210,07	6 408,80	6 601,06	6 785,89	6 969,11	7 150,31	7 321,91	7 424,42	7 491,24	7 558,66	7 626,69
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	28,33	29,32	30,78	31,85	32,78	33,60	34,37	35,23	36,21	37,23	38,68	38,76	38,80	38,84	38,87	38,91
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,36	4,52	4,74	4,91	5,05	5,18	5,29	5,43	5,58	5,73	5,96	5,97	5,98	5,98	5,99	5,99
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	2,70	2,80	2,91	3,03	3,13	3,22	3,32	3,41	3,50	3,58	3,67	3,74	3,82	3,90	3,97	4,05
	- расход воды	тыс. м куб.	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29
	- цена на воду	руб./м куб.	34,90	36,19	37,64	39,14	40,44	41,69	42,90	44,10	45,25	46,38	47,44	48,44	49,41	50,40	51,41	52,43
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	1,51	1,56	1,63	1,69	1,75	1,80	1,85	1,91	1,96	2,00	2,05	2,09	2,14	2,18	2,22	2,27
	- объем воды	тыс. м куб.	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	23,96	24,85	25,85	26,88	27,77	28,63	29,46	30,28	31,07	31,85	32,58	33,26	33,93	34,61	35,30	36,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,40	0,41
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	17,86	18,52	19,26	20,03	20,69	21,33	21,95	22,56	23,15	23,73	24,27	24,78	25,28	25,79	26,30	26,83
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	21,26	22,04	22,93	23,84	24,63	25,39	26,13	26,86	27,56	28,25	28,90	29,51	30,10	30,70	31,31	31,94
	- кол-во персонала	чел	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	5,48	5,68	5,91	6,15	6,35	6,55	6,74	6,93	7,11	7,28	7,45	7,61	7,76	7,92	8,07	8,24
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	8,94	9,28	9,65	10,03	10,36	10,68	10,99	11,30	11,60	11,89	12,16	12,41	12,66	12,92	13,17	13,44
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	259,99	269,55	279,19	288,32	298,78	308,51	317,95	327,22	336,28	345,30	354,61	362,12	366,99	370,55	374,16	377,82
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	255,79	265,35	274,99	284,12	294,58	304,31	313,75	323,02	332,08	341,10	350,41	357,92	362,79	366,35	369,96	373,62
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 044,15	1 083,17	1 122,53	1 159,80	1 202,49	1 242,22	1 280,73	1 318,57	1 355,58	1 392,39	1 430,40	1 461,04	1 480,92	1 495,47	1 510,20	1 525,11
50	***ФГАУ "Оздоровительный комплекс "Архангельское" УДП РФ***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	11,58	12,01	12,40	12,79	13,27	13,73	14,17	14,59	15,00	15,40	15,80	16,18	16,41	16,56	16,71	16,86
	- расход топлива	тыс. т у.т.	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 615,54	4 786,32	4 944,26	5 097,54	5 291,24	5 471,14	5 646,22	5 815,61	5 978,45	6 139,86	6 299,50	6 450,69	6 541,00	6 599,87	6 659,27	6 719,20
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,37	1,42	1,49	1,54	1,59	1,63	1,66	1,71	1,75	1,80	1,87	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,67	3,80	3,99	4,12	4,24	4,35	4,45	4,56	4,69	4,82	5,01	5,02	5,02	5,03	5,03	5,04
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
	- расход воды	тыс. м куб.	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
	- цена на воду	руб./м куб.	26,36	27,33	28,43	29,56	30,54	31,48	32,40	33,30	34,17	35,02	35,83	36,58	37,31	38,06	38,82	39,60
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
	- объем воды	тыс. м куб.	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	28,10	29,14	30,31	31,52	32,56	33,57	34,54	35,51	36,43	37,34	38,20	39,00	39,78	40,58	41,39	42,22
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,00	3,11	3,24	3,37	3,48	3,58	3,69	3,79	3,89	3,99	4,08	4,16	4,25	4,33	4,42	4,51
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	25,00	25,93	26,96	28,04	28,97	29,87	30,73	31,59	32,41	33,22	33,99	34,70	35,40	36,10	36,83	37,56
	- кол-во персонала	чел	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,92	0,95	0,99	1,03	1,06	1,10	1,13	1,16	1,19	1,22	1,25	1,27	1,30	1,33	1,35	1,38
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,41	0,43	0,44	0,46	0,48	0,49	0,51	0,52	0,53	0,55	0,56	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- налог на имущество	млн руб.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	18,90	19,55	20,21	20,85	21,55	22,21	22,85	23,48	24,09	24,69	25,30	25,82	26,18	26,46	26,75	27,04
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	18,30	18,95	19,61	20,25	20,95	21,61	22,25	22,87	23,48	24,09	24,70	25,22	25,57	25,86	26,14	26,43
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 343,82	1 391,48	1 439,94	1 486,77	1 538,41	1 586,76	1 633,62	1 679,67	1 724,42	1 768,86	1 813,89	1 851,80	1 878,07	1 898,75	1 919,72	1 940,98
51	***ОАО Клинический санаторий Главмосстроя "Валуево"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	10,69	11,09	11,46	11,81	12,26	12,68	13,08	13,48	13,85	14,23	14,60	14,95	15,16	15,29	15,43	15,57

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- расход топлива	тыс. т у.т.	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26	160,26
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 710,58	4 884,87	5 046,07	5 202,50	5 400,19	5 583,80	5 762,48	5 935,36	6 101,55	6 266,29	6 429,21	6 583,51	6 675,68	6 735,76	6 796,38	6 857,55
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,04	1,08	1,14	1,17	1,21	1,24	1,27	1,30	1,34	1,37	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,44
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,33	3,44	3,61	3,74	3,85	3,94	4,03	4,13	4,25	4,37	4,54	4,55	4,55	4,56	4,56	4,57
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,35	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52
	- расход воды	тыс. м куб.	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
	- цена на воду	руб./м куб.	30,03	31,14	32,39	33,68	34,79	35,87	36,91	37,94	38,93	39,90	40,82	41,68	42,51	43,36	44,23	45,12
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
	- объем воды	тыс. м куб.	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	28,09	29,13	30,30	31,51	32,55	33,56	34,53	35,50	36,42	37,33	38,19	38,99	39,77	40,56	41,38	42,20
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,18	3,29	3,43	3,56	3,68	3,80	3,91	4,01	4,12	4,22	4,32	4,41	4,50	4,59	4,68	4,77
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	23,22	24,08	25,05	26,05	26,91	27,74	28,55	29,35	30,11	30,86	31,57	32,23	32,88	33,54	34,21	34,89
	- кол-во персонала	чел	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,97	1,01	1,05	1,09	1,13	1,16	1,19	1,23	1,26	1,29	1,32	1,35	1,38	1,40	1,43	1,46
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- налог на имущество	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	17,54	18,16	18,79	19,40	20,07	20,70	21,31	21,91	22,49	23,07	23,65	24,14	24,50	24,78	25,06	25,35
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	17,54	18,16	18,79	19,40	20,07	20,70	21,31	21,91	22,49	23,07	23,65	24,14	24,50	24,78	25,06	25,35
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 286,06	1 331,52	1 377,71	1 422,70	1 471,88	1 518,02	1 562,74	1 606,65	1 649,20	1 691,42	1 733,84	1 770,35	1 796,13	1 816,76	1 837,70	1 858,95
52	***ОАО "Дубровицы"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	19,94	21,86	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	17,53	19,78	23,91	24,65	25,06	25,92	26,75	27,55	28,32	29,08	29,84	30,56	30,98	31,26	31,54	31,83
	- расход топлива	тыс. т у.т.	3,74	4,06	4,75	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	165,32	165,74	165,74	165,74	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 693,74	4 867,41	5 028,03	5 183,90	5 380,89	5 563,84	5 741,88	5 914,14	6 079,73	6 243,88	6 406,23	6 559,97	6 651,81	6 711,68	6 772,09	6 833,03
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,88	4,05	4,97	5,14	3,89	3,99	4,08	4,18	4,30	4,42	4,59	4,60	4,61	4,61	4,61	4,62
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,74	1,00	1,17	1,17	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,91	4,04	4,24	4,39	4,52	4,63	4,74	4,86	4,99	5,13	5,33	5,35	5,35	5,36	5,36	5,37
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,30	0,34	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
	- расход воды	тыс. м куб.	16,07	17,43	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
	- цена на воду	руб./м куб.	18,71	19,41	20,18	20,99	21,68	22,35	23,00	23,65	24,26	24,87	25,44	25,98	26,49	27,02	27,56	28,12
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,20	0,23	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- объем воды	тыс. м куб.	7,42	8,05	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	27,11	28,11	29,24	30,41	31,41	32,38	33,32	34,25	35,15	36,02	36,85	37,63	38,38	39,15	39,93	40,73
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	7,12	7,38	7,68	7,99	8,25	8,51	8,75	9,00	9,23	9,46	9,68	9,88	10,08	10,28	10,49	10,70
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	17,45	18,10	18,82	19,58	20,22	20,85	21,46	22,06	22,63	23,20	23,73	24,23	24,71	25,21	25,71	26,22
	- кол-во персонала	чел	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,15	2,23	2,32	2,41	2,49	2,57	2,64	2,72	2,79	2,86	2,92	2,99	3,04	3,11	3,17	3,23
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,02	1,06	1,10	1,15	1,18	1,22	1,25	1,29	1,32	1,36	1,39	1,42	1,45	1,47	1,50	1,53
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	31,55	35,41	41,02	42,42	42,00	43,35	44,66	45,95	47,21	48,45	49,72	50,77	51,51	52,11	52,72	53,34
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	31,55	35,41	41,02	42,42	42,00	43,35	44,66	45,95	47,21	48,45	49,72	50,77	51,51	52,11	52,72	53,34
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.		0,00	30,29	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.		0,00	0,00	1,30	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	Прирост налога на имущество	млн руб.		0,00	0,00	0,62	0,78	0,73	0,67	0,62	0,56	0,50	0,45	0,39	0,34	0,28	0,22	0,17
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,00	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	31,55	35,41	41,10	44,42	45,42	46,71	47,97	49,21	50,41	51,60	52,82	53,81	54,50	55,05	55,61	56,17
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 582,24	1 619,71	1 578,87	1 706,48	1 744,57	1 794,45	1 842,69	1 890,20	1 936,41	1 982,30	2 029,06	2 067,14	2 093,63	2 114,64	2 135,98	2 157,68
53	***ЗАО " Санаторий "Ерино"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	37,01	37,70	38,95	40,15	41,68	43,10	44,47	45,81	47,09	48,36	49,62	50,81	51,52	51,99	52,45	52,93
	- расход топлива	тыс. т у.т.	8,02	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,41	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 614,16	4 784,88	4 942,78	5 096,01	5 289,66	5 469,50	5 644,53	5 813,86	5 976,65	6 138,02	6 297,61	6 448,75	6 539,04	6 597,89	6 657,27	6 717,18
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	5,42	6,33	6,64	6,87	7,07	7,25	7,42	7,60	7,81	8,03	8,35	8,36	8,37	8,38	8,39	8,40
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,30	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,18	4,33	4,54	4,70	4,84	4,96	5,07	5,20	5,35	5,50	5,71	5,72	5,73	5,73	5,74	5,75
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35
	- расход воды	тыс. м куб.	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20
	- цена на воду	руб./м куб.	6,73	6,98	7,26	7,55	7,80	8,04	8,27	8,51	8,73	8,95	9,15	9,34	9,53	9,72	9,92	10,11
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,32	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49
	- объем воды	тыс. м куб.	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	9,50	9,85	10,24	10,65	11,00	11,34	11,67	12,00	12,31	12,62	12,91	13,18	13,44	13,71	13,99	14,27
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	7,77	8,06	8,38	8,72	9,00	9,28	9,55	9,82	10,07	10,33	10,56	10,79	11,00	11,22	11,45	11,67
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	18,50	19,19	19,95	20,75	21,44	22,10	22,74	23,38	23,99	24,59	25,15	25,68	26,19	26,72	27,25	27,80
	- кол-во персонала	чел	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,38	2,47	2,56	2,67	2,76	2,84	2,92	3,00	3,08	3,16	3,23	3,30	3,37	3,43	3,50	3,57
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- налог на имущество	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	53,89	55,92	57,94	59,87	62,02	64,02	65,96	67,87	69,74	71,59	73,51	75,04	76,08	76,87	77,67	78,49
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	54,14	56,17	58,19	60,12	62,27	64,27	66,21	68,12	69,99	71,84	73,76	75,29	76,33	77,12	77,92	78,74
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	34,62	43,74	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	2,31	3,52	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,94	1,77	2,34	2,17	2,00	1,83	1,66	1,49	1,32	1,15	0,98	0,81	0,64	0,47
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	54,14	56,17	61,44	65,41	72,34	74,18	75,94	77,68	79,38	81,07	82,82	84,18	85,04	85,66	86,30	86,94
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 127,07	1 169,20	1 278,89	1 361,57	1 505,95	1 544,06	1 580,87	1 617,08	1 652,42	1 687,55	1 723,92	1 752,25	1 770,24	1 783,20	1 796,39	1 809,80
54	***ОАО "Новомосковский Технопарк"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	25,88	29,70	31,91	34,11	36,32	40,34	44,36	48,38	52,39	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	22,31	26,71	29,40	32,19	35,36	40,22	45,29	50,54	55,96	61,58	63,18	64,70	65,61	66,20	66,79	67,39
	- расход топлива	тыс. т у.т.	4,84	5,59	5,96	6,32	6,69	7,36	8,03	8,70	9,37	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	163,19	166,86	166,86	166,86	166,86	166,86	166,86	166,86	166,86	166,86	166,86	166,86	166,86	166,86	166,86	166,86
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 608,82	4 779,34	4 937,06	5 090,11	5 283,53	5 463,17	5 638,00	5 807,14	5 969,74	6 130,92	6 290,32	6 441,29	6 531,47	6 590,25	6 649,56	6 709,41
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,54	7,92	8,86	9,74	10,60	11,96	13,35	14,82	16,41	18,08	18,78	18,82	18,84	18,86	18,88	18,89
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,91	2,74	2,92	3,10	3,28	3,61	3,94	4,27	4,60	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	2,79	2,89	3,03	3,14	3,23	3,31	3,39	3,47	3,57	3,67	3,81	3,82	3,82	3,83	3,83	3,83
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,38	0,45	0,50	0,56	0,62	0,71	0,80	0,90	0,99	1,10	1,12	1,15	1,17	1,19	1,22	1,24
	- расход воды	тыс. м куб.	26,77	30,72	33,00	35,28	37,56	41,72	45,87	50,03	54,19	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34
	- цена на воду	руб./м куб.	14,16	14,68	15,27	15,88	16,41	16,91	17,41	17,89	18,36	18,82	19,25	19,65	20,05	20,45	20,86	21,27
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,76	0,91	1,02	1,13	1,24	1,42	1,61	1,81	2,01	2,21	2,26	2,31	2,36	2,41	2,45	2,50
	- объем воды	тыс. м куб.	25,59	29,37	31,55	33,73	35,91	39,88	43,85	47,83	51,80	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	29,87	30,97	32,21	33,50	34,61	35,68	36,72	37,74	38,72	39,69	40,61	41,46	42,29	43,13	44,00	44,88
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	7,66	7,94	8,26	8,59	8,87	9,15	9,41	9,68	9,93	10,18	10,41	10,63	10,84	11,06	11,28	11,50
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	28,36	29,41	30,59	31,81	32,86	33,88	34,86	35,84	36,77	37,69	38,55	39,36	40,15	40,95	41,77	42,61
	- кол-во персонала	чел	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,30	2,38	2,48	2,58	2,66	2,74	2,82	2,90	2,98	3,05	3,12	3,19	3,25	3,32	3,38	3,45
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	1,13	1,17	1,22	1,27	1,31	1,35	1,39	1,43	1,46	1,50	1,53	1,57	1,60	1,63	1,66	1,70
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,07	1,11	1,15	1,20	1,24	1,28	1,31	1,35	1,39	1,42	1,45	1,48	1,51	1,54	1,57	1,61
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	38,49	48,93	53,24	57,61	62,27	69,20	76,37	83,81	91,53	99,53	102,29	104,27	105,61	106,64	107,68	108,74
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	38,49	48,93	53,24	57,61	62,27	69,20	76,37	83,81	91,53	99,53	102,29	104,27	105,61	106,64	107,68	108,74
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	12,07	0,00	59,16	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,80	0,80	4,74	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,26	0,89	2,47	3,30	3,06	2,83	2,59	2,35	2,11	1,88	1,64	1,40	1,17	0,93
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,00	0,05	0,05	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	38,49	48,93	54,35	59,35	69,59	83,38	90,31	97,52	105,00	112,77	115,30	117,04	118,14	118,94	119,75	120,57
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 486,95	1 647,38	1 703,37	1 739,84	1 916,09	2 066,97	2 035,98	2 015,94	2 004,08	1 998,99	2 043,78	2 074,70	2 094,26	2 108,37	2 122,73	2 137,34
55	***НИТУ "МИСИС"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	13,39	13,89	14,35	14,79	15,36	15,88	16,39	16,88	17,35	17,82	18,28	18,72	18,98	19,15	19,33	19,50
	- расход топлива	тыс. т у.т.	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 607,10	4 777,57	4 935,23	5 088,22	5 281,57	5 461,14	5 635,90	5 804,98	5 967,52	6 128,64	6 287,99	6 438,90	6 529,04	6 587,80	6 647,09	6 706,92
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,49	1,54	1,62	1,68	1,72	1,77	1,81	1,85	1,90	1,96	2,03	2,04	2,04	2,04	2,04	2,05
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,29	3,40	3,57	3,70	3,80	3,90	3,99	4,09	4,20	4,32	4,49	4,50	4,50	4,51	4,51	4,52
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,99	1,03	1,07	1,11	1,15	1,18	1,22	1,25	1,29	1,32	1,35	1,38	1,40	1,43	1,46	1,49
	- расход воды	тыс. м куб.	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67
	- цена на воду	руб./м куб.	29,44	30,53	31,75	33,02	34,11	35,17	36,19	37,20	38,17	39,12	40,02	40,86	41,68	42,51	43,36	44,23
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,81	0,84	0,88	0,91	0,94	0,97	1,00	1,03	1,05	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22
	- объем воды	тыс. м куб.	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	29,47	30,56	31,78	33,05	34,15	35,20	36,22	37,24	38,21	39,16	40,06	40,90	41,72	42,56	43,41	44,28
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,45	0,47	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,63	0,64	0,65	0,66	0,68
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,10	5,29	5,50	5,72	5,91	6,09	6,27	6,45	6,61	6,78	6,94	7,08	7,22	7,37	7,51	7,67
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	22,38	23,20	24,13	25,10	25,93	26,73	27,51	28,28	29,01	29,74	30,42	31,06	31,68	32,31	32,96	33,62
	- кол-во персонала	чел	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,54	1,60	1,66	1,73	1,79	1,84	1,89	1,95	2,00	2,05	2,09	2,14	2,18	2,22	2,27	2,31
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,83	0,86	0,90	0,93	0,96	0,99	1,02	1,05	1,08	1,11	1,13	1,16	1,18	1,20	1,23	1,25
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- налог на имущество	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	25,30	26,22	27,16	28,08	29,06	29,97	30,86	31,74	32,59	33,43	34,26	34,99	35,52	35,98	36,43	36,90
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	25,89	26,80	27,75	28,67	29,64	30,56	31,45	32,33	33,17	34,01	34,85	35,58	36,11	36,56	37,02	37,49
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 422,39	1 472,44	1 524,18	1 575,00	1 628,51	1 678,94	1 727,77	1 775,82	1 822,35	1 868,49	1 914,62	1 954,35	1 983,83	2 008,60	2 033,76	2 059,32
56	***ООО "Теплосервис"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	26,10	27,06	27,95	28,82	29,92	30,93	31,92	32,88	33,80	34,71	35,62	36,47	36,98	37,32	37,65	37,99
	- расход топлива	тыс. т у.т.	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 608,69	4 779,22	4 936,93	5 089,98	5 283,39	5 463,03	5 637,85	5 806,98	5 969,58	6 130,76	6 290,16	6 441,12	6 531,30	6 590,08	6 649,39	6 709,23
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	3,76	3,90	4,09	4,23	4,35	4,46	4,57	4,68	4,81	4,95	5,14	5,15	5,15	5,16	5,17	5,17
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,44	4,60	4,82	4,99	5,14	5,26	5,39	5,52	5,68	5,83	6,06	6,07	6,08	6,09	6,09	6,10
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	- расход воды	тыс. м куб.	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
	- цена на воду	руб./м куб.	16,48	17,09	17,77	18,48	19,09	19,69	20,26	20,82	21,36	21,90	22,40	22,87	23,33	23,80	24,27	24,76
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,92	0,96	1,00	1,04	1,07	1,10	1,14	1,17	1,20	1,23	1,26	1,28	1,31	1,33	1,36	1,39
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	30,80	31,94	33,22	34,55	35,69	36,79	37,86	38,92	39,93	40,93	41,87	42,75	43,61	44,48	45,37	46,28
	- кол-во персонала	чел	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	3,26	3,38	3,51	3,65	3,77	3,89	4,00	4,11	4,22	4,33	4,43	4,52	4,61	4,70	4,80	4,89
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- налог на имущество	млн руб.	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	39,95	41,23	42,51	43,73	45,12	46,42	47,68	48,91	50,12	51,32	52,56	53,57	54,21	54,69	55,17	55,65
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	40,15	41,43	42,71	43,93	45,32	46,62	47,88	49,11	50,32	51,52	52,76	53,77	54,41	54,89	55,37	55,85
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 109,06	1 144,25	1 179,72	1 213,30	1 251,83	1 287,67	1 322,42	1 356,57	1 389,96	1 423,17	1 457,46	1 485,12	1 503,03	1 516,11	1 529,34	1 542,73
57	***МУП "Троицктеплоэнерго"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	341,48	349,22	363,87	378,52	393,18	404,82	416,46	428,10	439,75	451,39	451,39	451,39	451,39	451,39	451,39	451,39
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	297,00	315,27	337,20	359,53	377,82	399,80	422,03	444,41	466,84	489,71	502,44	514,50	521,70	526,40	531,13	535,91
	- расход топлива	тыс. т у.т.	65,74	67,30	69,68	72,06	72,95	74,66	76,37	78,07	79,78	81,49	81,49	81,49	81,49	81,49	81,49	81,49
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	163,06	163,06	163,06	163,06	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 517,64	4 684,79	4 839,39	4 989,41	5 179,01	5 355,10	5 526,46	5 692,25	5 851,64	6 009,63	6 165,88	6 313,86	6 402,26	6 459,88	6 518,02	6 576,68
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	9,76	7,78	8,09	8,39	8,73	9,98	11,22	12,45	13,66	16,73	17,16	17,51	17,75	17,93	18,11	18,29
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	8,17	6,37	6,42	6,47	6,52	7,48	8,44	9,40	10,36	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 194,54	1 220,87	1 259,83	1 297,11	1 339,00	1 334,91	1 329,91	1 324,56	1 318,60	1 478,05	1 515,51	1 546,87	1 567,84	1 583,70	1 599,77	1 616,05
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	47,57	54,56	59,29	63,46	67,46	70,76	74,04	77,59	81,51	85,58	88,92	89,10	89,19	89,28	89,37	89,46
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	12,65	14,02	14,52	15,01	15,51	15,87	16,24	16,60	16,96	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,76	3,89	4,08	4,23	4,35	4,46	4,56	4,67	4,81	4,94	5,13	5,14	5,15	5,15	5,16	5,16
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	3,46	3,67	3,95	4,25	4,54	4,79	5,04	5,30	5,55	5,81	5,95	6,07	6,19	6,32	6,45	6,57
	- расход воды	тыс. м куб.	213,75	218,81	226,55	234,29	242,03	247,70	253,36	259,03	264,69	270,35	270,35	270,35	270,35	270,35	270,35	270,35
	- цена на воду	руб./м куб.	16,19	16,78	17,46	18,15	18,75	19,33	19,89	20,45	20,98	21,51	22,00	22,46	22,91	23,37	23,84	24,32
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,72	0,77	0,83	0,89	0,95	1,00	1,05	1,11	1,16	1,22	1,24	1,27	1,30	1,32	1,35	1,38
	- объем воды	тыс. м куб.	32,46	33,23	34,40	35,58	36,76	37,62	38,48	39,34	40,20	41,06	41,06	41,06	41,06	41,06	41,06	41,06
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	22,30	23,13	24,05	25,01	25,84	26,64	27,41	28,18	28,91	29,63	30,32	30,95	31,57	32,20	32,85	33,50
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	2,34	2,42	2,52	2,62	2,71	2,79	2,87	2,95	3,03	3,11	3,18	3,25	3,31	3,38	3,44	3,51
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	48,72	50,52	52,54	54,64	56,45	58,20	59,88	61,56	63,16	64,74	66,23	67,62	68,97	70,35	71,76	73,19
	- кол-во персонала	чел	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,70	0,73	0,76	0,79	0,81	0,84	0,86	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	115,00	119,25	124,02	128,98	133,24	137,37	141,35	145,31	149,09	152,82	156,33	159,61	162,81	166,06	169,38	172,77
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	- налог на имущество	млн руб.	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	513,34	541,25	573,45	605,72	633,05	664,14	695,28	726,81	758,56	792,71	812,97	829,09	840,04	848,50	857,07	865,76
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	516,11	544,02	576,22	608,48	635,82	666,91	698,05	729,58	761,32	795,48	815,74	831,85	842,81	851,26	859,83	868,52
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	0,92	15,28	68,24	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,11	5,67	5,67	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,95	1,81	1,75	1,70	1,56	1,43	1,29	1,16	1,02	0,89	0,76	0,62	0,49
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,00	0,00	0,08	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	516,11	544,02	576,22	609,62	643,37	674,43	705,95	737,35	768,96	802,98	823,12	839,10	849,92	858,24	866,68	875,24
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 511,40	1 557,81	1 583,58	1 610,53	1 636,35	1 666,01	1 695,12	1 722,36	1 748,65	1 778,92	1 823,52	1 858,93	1 882,90	1 901,34	1 920,04	1 938,99
58	***ООО "РЭС"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	94,98	107,35	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	77,14	91,10	100,63	103,74	107,69	111,35	114,91	118,36	121,67	124,96	128,21	131,28	133,12	134,32	135,53	136,75
	- расход топлива	тыс. т у.т.	15,71	17,89	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	155,73	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 911,51	5 093,24	5 261,31	5 424,41	5 630,54	5 821,98	6 008,28	6 188,53	6 361,81	6 533,58	6 703,45	6 864,34	6 960,44	7 023,08	7 086,29	7 150,06
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	11,27	11,49	12,89	13,35	13,73	14,08	14,40	14,76	15,17	15,60	16,21	16,24	16,25	16,27	16,29	16,30
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	2,64	2,60	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,26	4,41	4,63	4,79	4,93	5,05	5,17	5,30	5,45	5,60	5,82	5,83	5,84	5,84	5,85	5,85
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,09	0,10	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
	- расход воды	тыс. м куб.	2,90	3,26	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- цена на воду	руб./м куб.	30,67	31,81	33,08	34,40	35,54	36,64	37,70	38,76	39,77	40,76	41,70	42,57	43,42	44,29	45,18	46,08
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- объем воды	тыс. м куб.	0,45	0,51	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	28,74	29,80	31,00	32,24	33,30	34,33	35,33	36,32	37,26	38,19	39,07	39,89	40,69	41,50	42,33	43,18
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	7,55	7,83	8,14	8,46	8,74	9,02	9,28	9,54	9,78	10,03	10,26	10,47	10,68	10,90	11,12	11,34
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	21,32	22,11	22,99	23,91	24,70	25,47	26,20	26,94	27,64	28,33	28,98	29,59	30,18	30,79	31,40	32,03
	- кол-во персонала	чел	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,26	2,35	2,44	2,54	2,62	2,70	2,78	2,86	2,94	3,01	3,08	3,14	3,21	3,27	3,33	3,40
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	3,57	3,70	3,85	4,01	4,14	4,27	4,39	4,51	4,63	4,75	4,86	4,96	5,06	5,16	5,26	5,37
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	3,33	3,45	3,59	3,73	3,85	3,97	4,09	4,20	4,31	4,42	4,52	4,62	4,71	4,80	4,90	5,00
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,38
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	2,26	2,35	2,44	2,54	2,62	2,70	2,78	2,86	2,94	3,01	3,08	3,14	3,21	3,27	3,33	3,40
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,39	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	- налог на имущество	млн руб.	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	147,91	162,83	174,60	179,03	184,10	188,82	193,40	197,89	202,28	206,63	211,10	214,78	217,19	218,97	220,77	222,59
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	156,81	171,73	183,50	187,93	193,00	197,72	202,30	206,80	211,18	215,54	220,00	223,68	226,09	227,87	229,67	231,50
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,96	0,89	0,82	0,76	0,69	0,63	0,56	0,50	0,43	0,36	0,30	0,23	0,17	0,10
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,00	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	156,81	171,73	187,53	191,90	196,90	201,56	206,08	210,51	214,83	219,12	223,52	227,14	229,48	231,20	232,94	234,70
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 651,05	1 599,68	1 627,79	1 665,71	1 709,16	1 749,59	1 788,78	1 827,24	1 864,74	1 902,00	1 940,23	1 971,61	1 991,96	2 006,85	2 021,94	2 037,22
59	***АО "УТЭ ВДНХ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	77,81	80,69	83,35	85,94	89,20	92,23	95,19	98,04	100,79	103,51	106,20	108,75	110,27	111,26	112,26	113,27
	- расход топлива	тыс. т у.т.	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67	160,67
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 711,87	4 886,21	5 047,46	5 203,93	5 401,68	5 585,34	5 764,07	5 936,99	6 103,23	6 268,01	6 430,98	6 585,32	6 677,52	6 737,62	6 798,26	6 859,44
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	9,43	9,76	10,25	10,60	10,91	11,19	11,44	11,73	12,06	12,39	12,88	12,90	12,92	12,93	12,94	12,96
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,98	4,12	4,33	4,48	4,61	4,72	4,83	4,95	5,09	5,23	5,44	5,45	5,45	5,46	5,46	5,47
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	2,00	2,07	2,15	2,24	2,31	2,39	2,45	2,52	2,59	2,65	2,71	2,77	2,83	2,88	2,94	3,00
	- расход воды	тыс. м куб.	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55
	- цена на воду	руб./м куб.	29,13	30,21	31,42	32,67	33,75	34,80	35,81	36,81	37,76	38,71	39,60	40,43	41,24	42,06	42,91	43,76
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	1,30	1,35	1,40	1,46	1,50	1,55	1,60	1,64	1,68	1,73	1,77	1,80	1,84	1,88	1,91	1,95
	- объем воды	тыс. м куб.	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,23	20,98	21,82	22,69	23,44	24,17	24,87	25,57	26,23	26,89	27,51	28,08	28,64	29,22	29,80	30,40
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	2,35	2,44	2,53	2,63	2,72	2,81	2,89	2,97	3,05	3,12	3,19	3,26	3,33	3,39	3,46	3,53
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	34,24	35,51	36,93	38,41	39,67	40,90	42,09	43,27	44,39	45,50	46,55	47,53	48,48	49,45	50,44	51,44
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	43,23	44,83	46,63	48,49	50,09	51,64	53,14	54,63	56,05	57,45	58,77	60,01	61,21	62,43	63,68	64,95

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- кол-во персонала	чел	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	10,34	10,72	11,15	11,60	11,98	12,35	12,71	13,07	13,41	13,74	14,06	14,35	14,64	14,93	15,23	15,54
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	18,99	19,70	20,48	21,30	22,01	22,69	23,35	24,00	24,62	25,24	25,82	26,36	26,89	27,43	27,98	28,54
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	2,52	2,61	2,71	2,82	2,91	3,01	3,09	3,18	3,26	3,34	3,42	3,49	3,56	3,63	3,71	3,78
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	159,25	165,11	171,23	177,27	183,50	189,38	195,07	200,69	206,12	211,50	216,87	221,49	225,02	228,05	231,14	234,28
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	160,25	166,11	172,23	178,27	184,50	190,38	196,07	201,69	207,12	212,50	217,87	222,49	226,02	229,05	232,14	235,28
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 706,03	1 768,46	1 833,63	1 897,90	1 964,21	2 026,83	2 087,45	2 147,18	2 205,00	2 262,32	2 319,46	2 368,67	2 406,22	2 438,54	2 471,40	2 504,79
60	***ОАО "ТПО "Центральная киностудия им. М.Горького"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	9,68	10,04	10,37	10,69	11,10	11,47	11,84	12,19	12,54	12,87	13,21	13,53	13,72	13,84	13,96	14,09
	- расход топлива	тыс. т у.т.	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 710,42	4 884,70	5 045,90	5 202,32	5 400,01	5 583,61	5 762,29	5 935,15	6 101,34	6 266,08	6 428,99	6 583,29	6 675,45	6 735,53	6 796,15	6 857,32
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,32	1,36	1,43	1,48	1,52	1,56	1,60	1,64	1,68	1,73	1,80	1,80	1,80	1,81	1,81	1,81
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,00	4,14	4,35	4,50	4,63	4,75	4,86	4,98	5,12	5,26	5,47	5,48	5,48	5,49	5,49	5,50
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- расход воды	тыс. м куб.	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	- цена на воду	руб./м куб.	30,74	31,88	33,16	34,48	35,62	36,72	37,79	38,85	39,86	40,85	41,79	42,67	43,52	44,39	45,28	46,19
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	21,15	21,94	22,81	23,73	24,51	25,27	26,00	26,73	27,42	28,11	28,76	29,36	29,95	30,55	31,16	31,78
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,98	4,13	4,29	4,46	4,61	4,75	4,89	5,03	5,16	5,29	5,41	5,52	5,63	5,75	5,86	5,98
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	22,11	22,93	23,85	24,80	25,62	26,41	27,18	27,94	28,67	29,38	30,06	30,69	31,30	31,93	32,57	33,22
	- кол-во персонала	чел	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,20	1,25	1,30	1,35	1,39	1,44	1,48	1,52	1,56	1,60	1,63	1,67	1,70	1,74	1,77	1,81
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,80	0,82	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	17,14	17,77	18,42	19,06	19,73	20,37	20,98	21,59	22,18	22,76	23,35	23,84	24,20	24,50	24,80	25,11
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	17,14	17,77	18,42	19,06	19,73	20,37	20,98	21,59	22,18	22,76	23,35	23,84	24,20	24,50	24,80	25,11
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 437,39	1 490,23	1 544,90	1 598,14	1 654,75	1 707,97	1 759,50	1 810,26	1 859,56	1 908,49	1 957,88	1 999,38	2 029,62	2 054,62	2 080,00	2 105,78
61	***АО "Завод строительных красок и мастик"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	13,55	14,05	14,52	14,97	15,54	16,07	16,58	17,08	17,55	18,03	18,50	18,94	19,21	19,38	19,55	19,73
	- расход топлива	тыс. т у.т.	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 709,22	4 883,46	5 044,62	5 201,00	5 398,64	5 582,19	5 760,82	5 933,65	6 099,79	6 264,48	6 427,36	6 581,61	6 673,76	6 733,82	6 794,43	6 855,58
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,55	2,64	2,77	2,86	2,95	3,02	3,09	3,17	3,25	3,35	3,48	3,48	3,49	3,49	3,49	3,50
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,95	4,09	4,29	4,44	4,57	4,68	4,79	4,91	5,05	5,19	5,39	5,40	5,41	5,41	5,42	5,43
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,61	0,63	0,66	0,68	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,84	0,86	0,88	0,90	0,91
	- расход воды	тыс. м куб.	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
	- цена на воду	руб./м куб.	29,10	30,18	31,38	32,64	33,72	34,76	35,77	36,77	37,73	38,67	39,56	40,39	41,20	42,02	42,86	43,72
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,42	0,44	0,46	0,47	0,49	0,51	0,52	0,53	0,55	0,56	0,57	0,59	0,60	0,61	0,62	0,64
	- объем воды	тыс. м куб.	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,21	20,96	21,80	22,67	23,42	24,14	24,84	25,54	26,20	26,86	27,48	28,05	28,62	29,19	29,77	30,37
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,32	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	6,48	6,72	6,99	7,26	7,50	7,74	7,96	8,18	8,40	8,61	8,80	8,99	9,17	9,35	9,54	9,73
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	44,98	46,64	48,51	50,45	52,11	53,73	55,29	56,83	58,31	59,77	61,14	62,43	63,68	64,95	66,25	67,57
	- кол-во персонала	чел	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,98	2,06	2,14	2,22	2,30	2,37	2,44	2,50	2,57	2,63	2,69	2,75	2,81	2,86	2,92	2,98
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	4,93	5,11	5,32	5,53	5,71	5,89	6,06	6,23	6,39	6,55	6,70	6,84	6,98	7,12	7,26	7,41
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	31,58	32,73	33,94	35,13	36,34	37,48	38,58	39,67	40,73	41,78	42,84	43,72	44,40	45,00	45,61	46,23
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	31,58	32,73	33,94	35,13	36,34	37,48	38,58	39,67	40,73	41,78	42,84	43,72	44,40	45,00	45,61	46,23
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 913,71	1 983,06	2 056,70	2 128,97	2 202,04	2 271,10	2 337,88	2 403,92	2 468,07	2 531,72	2 595,76	2 648,98	2 690,44	2 726,81	2 763,79	2 801,39
62	***ОАО "Гостиничная фирма Ярославская"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	7,89	8,11	8,35	8,58	8,82	9,06	9,30	9,55	9,78	9,99	10,22	10,46	10,60	10,71	10,86	11,02
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 412,59	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,62	5,82	6,11	6,32	6,51	6,67	6,82	6,99	7,19	7,39	7,68	7,69	7,70	7,71	7,72	7,72
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,01	1,05	1,09	1,13	1,17	1,21	1,24	1,28	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43	1,46	1,49	1,52
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	28,52	29,57	30,76	31,99	33,04	34,07	35,05	36,04	36,97	37,90	38,77	39,58	40,37	41,18	42,01	42,85
	- кол-во персонала	чел	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	9,72	9,99	10,31	10,60	10,90	11,20	11,49	11,80	12,08	12,35	12,63	12,92	13,09	13,24	13,43	13,65
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	9,72	9,99	10,31	10,60	10,90	11,20	11,49	11,80	12,08	12,35	12,63	12,92	13,09	13,24	13,43	13,65
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 739,46	1 787,80	1 844,48	1 896,71	1 950,41	2 003,94	2 056,21	2 111,81	2 161,87	2 209,79	2 260,03	2 310,92	2 342,11	2 369,35	2 403,61	2 441,50
63	***ООО "Инжремонтсервис"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	14,00	14,43	14,88	15,27	15,70	16,13	16,55	17,01	17,41	17,80	18,20	18,63	18,87	19,07	19,33	19,63
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 407,00	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,41	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,34	4,49	4,72	4,88	5,02	5,15	5,27	5,40	5,55	5,71	5,93	5,94	5,95	5,95	5,96	5,96
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	- цена на воду	руб./м куб.	29,68	30,78	32,01	33,29	34,39	35,46	36,48	37,51	38,48	39,44	40,35	41,20	42,02	42,86	43,72	44,59
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,62	21,38	22,23	23,12	23,89	24,63	25,34	26,05	26,73	27,40	28,03	28,62	29,19	29,77	30,37	30,97
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	2,96	3,07	3,19	3,32	3,43	3,53	3,64	3,74	3,83	3,93	4,02	4,11	4,19	4,27	4,36	4,44
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	36,25	37,59	39,09	40,66	42,00	43,30	44,55	45,80	46,99	48,17	49,28	50,31	51,32	52,34	53,39	54,46
	- кол-во персонала	чел	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,89	0,92	0,96	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,18	1,21	1,23	1,26	1,28	1,31	1,33
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- налог на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	18,64	19,23	19,86	20,44	21,03	21,62	22,19	22,79	23,34	23,86	24,41	24,96	25,31	25,62	26,00	26,41
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	18,64	19,23	19,86	20,44	21,03	21,62	22,19	22,79	23,34	23,86	24,41	24,96	25,31	25,62	26,00	26,41
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 000,41	2 063,86	2 131,15	2 193,73	2 256,91	2 319,70	2 380,94	2 445,75	2 504,47	2 560,86	2 619,69	2 678,21	2 715,56	2 748,76	2 789,56	2 834,31
64	***АО «ГУ ЖКХ» г. Москва (ФГБУ «ЦЖКУ»)***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74	39,74
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	35,41	36,72	37,93	39,11	40,59	41,97	43,32	44,62	45,86	47,10	48,33	49,49	50,18	50,63	51,09	51,55
	- расход топлива	тыс. т у.т.	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40
	- цена топлива	руб./т у.т.	5 120,16	5 309,61	5 484,83	5 654,86	5 869,74	6 069,31	6 263,53	6 451,44	6 632,08	6 811,14	6 988,23	7 155,95	7 256,13	7 321,44	7 387,33	7 453,82
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	4,18	4,33	4,55	4,70	4,84	4,96	5,08	5,20	5,35	5,50	5,71	5,72	5,73	5,74	5,74	5,75
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,15	5,33	5,59	5,79	5,96	6,10	6,25	6,40	6,58	6,76	7,03	7,04	7,05	7,06	7,06	7,07
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,30	0,31	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45
	- расход воды	тыс. м куб.	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
	- цена на воду	руб./м куб.	42,41	43,98	45,74	47,57	49,14	50,66	52,13	53,59	54,99	56,36	57,66	58,87	60,05	61,25	62,47	63,72
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36
	- объем воды	тыс. м куб.	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	33,64	34,88	36,28	37,73	38,97	40,18	41,34	42,50	43,61	44,70	45,73	46,69	47,62	48,57	49,54	50,53
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	1,08	1,12	1,17	1,22	1,26	1,29	1,33	1,37	1,41	1,44	1,47	1,50	1,53	1,57	1,60	1,63
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	30,32	31,44	32,70	34,01	35,13	36,22	37,27	38,31	39,31	40,29	41,22	42,09	42,93	43,79	44,66	45,55
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	22,26	23,09	24,01	24,97	25,79	26,59	27,36	28,13	28,86	29,58	30,26	30,90	31,52	32,15	32,79	33,45
	- кол-во персонала	чел	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	9,16	9,50	9,88	10,27	10,61	10,94	11,26	11,57	11,87	12,17	12,45	12,71	12,96	13,22	13,49	13,76
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	81,26	84,24	87,37	90,48	93,62	96,60	99,48	102,32	105,07	107,79	110,48	112,83	114,67	116,29	117,94	119,61
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	83,53	86,50	89,63	92,74	95,89	98,86	101,75	104,59	107,33	110,05	112,75	115,09	116,93	118,55	120,20	121,88
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 101,87	2 176,80	2 255,59	2 333,80	2 412,91	2 487,84	2 560,34	2 631,83	2 700,91	2 769,37	2 837,19	2 896,19	2 942,49	2 983,28	3 024,76	3 066,95
65	***АО «ГУ ЖКХ» ЦТП г. Москва(ФГБУ «ЦЖКУ»)***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46	885,46
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	1 312,22	1 338,92	1 385,95	1 422,58	1 461,38	1 503,58	1 544,67	1 588,03	1 628,82	1 668,83	1 711,37	1 752,39	1 780,73	1 806,20	1 836,03	1 870,74
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77	911,77
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 439,21	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	37,88	39,20	41,14	42,58	43,82	44,91	45,95	47,10	48,41	49,77	51,71	51,81	51,87	51,92	51,97	52,02
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,15	5,33	5,59	5,79	5,96	6,10	6,25	6,40	6,58	6,76	7,03	7,04	7,05	7,06	7,06	7,07
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	1,21	1,25	1,30	1,35	1,40	1,44	1,48	1,53	1,57	1,60	1,64	1,68	1,71	1,74	1,78	1,81
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	15,25	15,82	16,45	17,11	17,67	18,22	18,75	19,27	19,77	20,27	20,74	21,17	21,59	22,03	22,47	22,92
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	189,14	196,14	203,98	212,14	219,15	225,94	232,49	239,00	245,21	251,34	257,13	262,53	267,78	273,13	278,59	284,17
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	25,22	26,15	27,20	28,29	29,22	30,13	31,00	31,87	32,70	33,51	34,28	35,00	35,70	36,42	37,15	37,89
	- кол-во персонала	чел	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	57,12	59,23	61,60	64,07	66,18	68,23	70,21	72,18	74,05	75,91	77,65	79,28	80,87	82,49	84,14	85,82
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	млн руб.	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	1 616,57	1 654,31	1 714,17	1 763,58	1 813,34	1 866,07	1 917,30	1 970,85	2 021,59	2 071,47	2 123,97	2 172,60	2 208,29	2 241,25	2 278,72	2 321,22
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	1 631,54	1 669,28	1 729,14	1 778,55	1 828,31	1 881,04	1 932,27	1 985,82	2 036,56	2 086,44	2 138,94	2 187,57	2 223,26	2 256,22	2 293,69	2 336,19
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 842,58	1 885,21	1 952,81	2 008,60	2 064,80	2 124,36	2 182,21	2 242,69	2 299,99	2 356,32	2 415,62	2 470,54	2 510,84	2 548,06	2 590,38	2 638,38
66	***ОАО "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	58,77	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	44,92	57,85	59,76	61,61	53,27	55,08	56,85	58,55	60,19	61,82	63,42	64,94	65,85	66,45	67,04	67,65
	- расход топлива	тыс. т у.т.	9,54	11,84	11,84	11,84	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	162,29	191,10	191,10	191,10	159,19	159,19	159,19	159,19	159,19	159,19	159,19	159,19	159,19	159,19	159,19	159,19
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 709,45	4 883,70	5 044,86	5 201,25	5 398,90	5 582,46	5 761,10	5 933,93	6 100,08	6 264,78	6 427,67	6 581,93	6 674,08	6 734,15	6 794,75	6 855,91
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	5,56	4,65	4,88	5,05	5,19	5,32	5,45	5,58	5,74	5,90	6,13	6,14	6,15	6,15	6,16	6,17
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,76	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,15	3,26	3,42	3,54	3,64	3,73	3,82	3,92	4,02	4,14	4,30	4,31	4,31	4,32	4,32	4,32
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	4,00	4,15	4,32	4,49	4,64	4,78	4,92	5,06	5,19	5,32	5,44	5,56	5,67	5,78	5,90	6,01
	- расход воды	тыс. м куб.	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48
	- цена на воду	руб./м куб.	29,12	30,20	31,41	32,66	33,74	34,79	35,79	36,80	37,75	38,70	39,59	40,42	41,23	42,05	42,89	43,75
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	2,78	2,88	3,00	3,12	3,22	3,32	3,42	3,51	3,60	3,69	3,78	3,86	3,94	4,01	4,09	4,18
	- объем воды	тыс. м куб.	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,22	20,97	21,81	22,68	23,43	24,15	24,85	25,55	26,21	26,87	27,49	28,07	28,63	29,20	29,78	30,38
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,67	0,70	0,73	0,76	0,78	0,81	0,83	0,85	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,97	0,99	1,01
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	11,75	12,18	12,67	13,18	13,61	14,04	14,44	14,85	15,23	15,61	15,97	16,31	16,63	16,97	17,31	17,65
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	31,28	32,44	33,74	35,09	36,25	37,37	38,45	39,53	40,56	41,57	42,53	43,42	44,29	45,17	46,08	47,00
	- кол-во персонала	чел	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	3,60	3,73	3,88	4,03	4,17	4,29	4,42	4,54	4,66	4,78	4,89	4,99	5,09	5,19	5,30	5,40
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	2,59	2,69	2,79	2,90	3,00	3,09	3,18	3,27	3,36	3,44	3,52	3,59	3,67	3,74	3,81	3,89
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	11,64	12,01	12,43	12,86	13,22	13,56	13,89	14,20	14,50	14,79	15,05	15,29	15,52	15,75	15,99	16,22
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	88,49	101,83	105,46	109,03	102,15	105,36	108,46	111,51	114,45	117,36	120,25	122,76	124,62	126,18	127,77	129,37
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71	34,71

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	53,78	67,12	70,75	74,32	67,44	70,65	73,76	76,80	79,74	82,65	85,54	88,05	89,91	91,48	93,06	94,67
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	0,00	103,49	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	0,00	0,00
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,36	2,97	2,57	2,17	1,78	1,38	0,99	0,59	0,20	0,00	0,00
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	53,78	67,12	70,75	74,32	89,17	91,99	94,69	97,34	99,89	102,40	104,90	107,02	108,48	109,65	93,06	94,67
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	915,06	1 082,89	1 141,42	1 199,01	1 438,60	1 484,01	1 527,69	1 570,48	1 611,54	1 652,12	1 692,37	1 726,50	1 750,13	1 768,93	1 501,36	1 527,30
67	***ООО "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	23,63	24,51	25,32	26,10	27,09	28,01	28,91	29,78	30,61	31,44	32,25	33,03	33,49	33,79	34,10	34,40
	- расход топлива	тыс. т у.т.	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 710,05	4 884,32	5 045,51	5 201,92	5 399,59	5 583,17	5 761,84	5 934,69	6 100,86	6 265,59	6 428,49	6 582,78	6 674,93	6 735,01	6 795,62	6 856,78
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	3,81	3,94	4,14	4,28	4,41	4,52	4,62	4,74	4,87	5,01	5,20	5,21	5,22	5,22	5,23	5,23
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,97	4,11	4,31	4,46	4,59	4,71	4,82	4,94	5,07	5,22	5,42	5,43	5,44	5,44	5,45	5,45
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	1,47	1,53	1,59	1,65	1,71	1,76	1,81	1,86	1,91	1,96	2,00	2,04	2,08	2,13	2,17	2,21
	- расход воды	тыс. м куб.	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40
	- цена на воду	руб./м куб.	29,20	30,28	31,50	32,75	33,84	34,88	35,90	36,90	37,86	38,81	39,70	40,53	41,34	42,17	43,01	43,87
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,96	1,00	1,04	1,08	1,11	1,15	1,18	1,21	1,24	1,28	1,31	1,33	1,36	1,39	1,41	1,44
	- объем воды	тыс. м куб.	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,47	21,23	22,08	22,96	23,72	24,45	25,16	25,87	26,54	27,20	27,83	28,41	28,98	29,56	30,15	30,75
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,41	0,42	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,52	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	9,97	10,34	10,75	11,18	11,55	11,91	12,25	12,59	12,92	13,25	13,55	13,83	14,11	14,39	14,68	14,98
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	39,55	41,02	42,66	44,36	45,83	47,25	48,62	49,98	51,28	52,56	53,77	54,90	56,00	57,12	58,26	59,42
	- кол-во персонала	чел	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,99	3,10	3,22	3,35	3,46	3,57	3,68	3,78	3,88	3,97	4,07	4,15	4,23	4,32	4,40	4,49
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	4,85	5,03	5,23	5,44	5,62	5,79	5,96	6,13	6,29	6,44	6,59	6,73	6,87	7,00	7,14	7,29
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,56	1,61	1,68	1,75	1,80	1,86	1,91	1,97	2,02	2,07	2,12	2,16	2,20	2,25	2,29	2,34
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	50,27	52,10	54,02	55,91	57,85	59,67	61,44	63,19	64,89	66,57	68,26	69,68	70,76	71,70	72,65	73,62
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	50,67	52,50	54,42	56,31	58,25	60,07	61,84	63,59	65,29	66,97	68,66	70,08	71,16	72,10	73,05	74,02
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 706,09	1 767,69	1 832,51	1 896,07	1 961,32	2 022,91	2 082,49	2 141,32	2 198,43	2 255,08	2 312,04	2 359,80	2 396,30	2 427,79	2 459,80	2 492,34
68	***ЗАО "Северная Московская акционерная компания "СМАК"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	0,95	0,99	1,02	1,05	1,09	1,13	1,16	1,20	1,23	1,26	1,30	1,33	1,35	1,36	1,37	1,38
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 716,26	4 890,76	5 052,16	5 208,77	5 406,71	5 590,53	5 769,43	5 942,51	6 108,91	6 273,85	6 436,97	6 591,45	6 683,73	6 743,89	6 804,58	6 865,82
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,93	4,06	4,27	4,42	4,54	4,66	4,76	4,88	5,02	5,16	5,36	5,37	5,38	5,38	5,39	5,39
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- цена на воду	руб./м куб.	29,68	30,78	32,01	33,29	34,39	35,46	36,48	37,51	38,48	39,44	40,35	41,20	42,02	42,86	43,72	44,59
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,62	21,38	22,23	23,12	23,89	24,63	25,34	26,05	26,73	27,40	28,03	28,62	29,19	29,77	30,37	30,97
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,49	0,50	0,52	0,55	0,56	0,58	0,60	0,61	0,63	0,65	0,66	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	40,51	42,00	43,68	45,43	46,93	48,39	49,79	51,18	52,51	53,83	55,07	56,22	57,35	58,49	59,66	60,86
	- кол-во персонала	чел	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	2,11	2,18	2,26	2,34	2,41	2,49	2,56	2,63	2,70	2,77	2,83	2,89	2,94	2,98	3,02	3,06
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	2,17	2,24	2,32	2,40	2,47	2,55	2,62	2,69	2,76	2,83	2,89	2,95	3,00	3,04	3,08	3,12
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 782,44	1 843,19	1 906,63	1 969,47	2 033,91	2 094,86	2 153,85	2 211,96	2 268,11	2 323,75	2 378,93	2 427,08	2 464,19	2 496,42	2 529,18	2 562,49
69	***ООО "КОТБУТ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	21,61	22,10	22,78	23,39	24,05	24,71	25,35	26,05	26,67	27,25	27,87	28,53	28,90	29,20	29,61	30,06
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 417,62	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,04	1,08	1,13	1,17	1,21	1,24	1,27	1,30	1,34	1,37	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,67	4,83	5,07	5,25	5,40	5,54	5,67	5,81	5,97	6,14	6,38	6,39	6,39	6,40	6,41	6,41
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,38	3,51	3,65	3,80	3,92	4,04	4,16	4,28	4,39	4,50	4,60	4,70	4,79	4,89	4,99	5,09
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	20,15	20,89	21,73	22,60	23,34	24,07	24,76	25,46	26,12	26,77	27,39	27,96	28,52	29,09	29,67	30,27
	- кол-во персонала	чел	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,02	1,05	1,10	1,14	1,18	1,21	1,25	1,28	1,32	1,35	1,38	1,41	1,44	1,47	1,50	1,53
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,45	0,47	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,63	0,64	0,65	0,66	0,68
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	28,28	29,01	29,97	30,84	31,73	32,61	33,47	34,38	35,21	36,00	36,84	37,66	38,17	38,62	39,18	39,80
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	28,18	28,92	29,87	30,74	31,63	32,51	33,37	34,28	35,11	35,90	36,74	37,56	38,07	38,52	39,08	39,70
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 889,32	1 938,28	2 001,97	2 060,72	2 120,20	2 179,25	2 236,84	2 297,94	2 353,42	2 406,73	2 462,88	2 517,50	2 551,87	2 582,24	2 619,85	2 661,21
70	***Академия ГПС МЧС России***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	13,65	13,98	14,48	14,86	15,26	15,70	16,13	16,59	17,01	17,43	17,87	18,30	18,60	18,87	19,18	19,54
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 432,84	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,62	0,64	0,65	0,67	0,69	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,94	4,08	4,28	4,43	4,56	4,67	4,78	4,90	5,04	5,18	5,38	5,39	5,39	5,40	5,41	5,41
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	10,90	11,30	11,76	12,23	12,63	13,02	13,40	13,77	14,13	14,49	14,82	15,13	15,43	15,74	16,06	16,38
	- кол-во персонала	чел	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,32	0,33	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	14,69	15,06	15,60	16,03	16,47	16,94	17,40	17,89	18,35	18,80	19,29	19,73	20,04	20,32	20,65	21,03
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	14,69	15,06	15,60	16,03	16,47	16,94	17,40	17,89	18,35	18,80	19,29	19,73	20,04	20,32	20,65	21,03
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 542,38	1 581,91	1 638,48	1 683,01	1 729,30	1 779,07	1 827,45	1 878,48	1 926,86	1 974,41	2 025,49	2 072,12	2 104,73	2 134,22	2 168,52	2 208,20
71	***ОАО "Останкинский молочный комбинат"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	45,33	47,00	48,56	50,06	51,96	53,73	55,45	57,11	58,71	60,30	61,87	63,35	64,24	64,82	65,40	65,99
	- расход топлива	тыс. т у.т.	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 721,15	4 895,83	5 057,39	5 214,17	5 412,31	5 596,33	5 775,41	5 948,67	6 115,24	6 280,35	6 443,64	6 598,28	6 690,66	6 750,88	6 811,63	6 872,94
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	4,15	4,30	4,51	4,67	4,80	4,92	5,04	5,16	5,31	5,46	5,67	5,68	5,69	5,69	5,70	5,70
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,06	4,20	4,41	4,56	4,69	4,81	4,92	5,04	5,18	5,33	5,54	5,55	5,55	5,56	5,57	5,57
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	8,19	8,49	8,83	9,18	9,49	9,78	10,06	10,35	10,62	10,88	11,13	11,36	11,59	11,82	12,06	12,30
	- расход воды	тыс. м куб.	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
	- цена на воду	руб./м куб.	31,19	32,35	33,64	34,99	36,14	37,26	38,34	39,41	40,44	41,45	42,40	43,29	44,16	45,04	45,94	46,86
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	8,17	8,47	8,81	9,16	9,47	9,76	10,04	10,32	10,59	10,86	11,11	11,34	11,57	11,80	12,03	12,27
	- объем воды	тыс. м куб.	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92	372,92
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	21,91	22,72	23,63	24,57	25,38	26,17	26,93	27,68	28,40	29,11	29,78	30,41	31,01	31,63	32,27	32,91
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	1,73	1,79	1,86	1,94	2,00	2,06	2,12	2,18	2,24	2,30	2,35	2,40	2,45	2,50	2,55	2,60
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	11,91	12,35	12,84	13,36	13,80	14,23	14,64	15,05	15,44	15,83	16,19	16,53	16,86	17,20	17,54	17,89
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	43,15	44,75	46,54	48,40	49,99	51,54	53,04	54,52	55,94	57,34	58,66	59,89	61,09	62,31	63,56	64,83
	- кол-во персонала	чел	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	3,57	3,70	3,85	4,01	4,14	4,27	4,39	4,51	4,63	4,75	4,86	4,96	5,06	5,16	5,26	5,37
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	7,97	8,27	8,60	8,94	9,24	9,53	9,80	10,08	10,34	10,60	10,84	11,07	11,29	11,51	11,74	11,98
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	92,73	96,09	99,58	103,03	106,61	109,99	113,26	116,48	119,59	122,67	125,72	128,41	130,45	132,21	134,00	135,82
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	92,73	96,09	99,58	103,03	106,61	109,99	113,26	116,48	119,59	122,67	125,72	128,41	130,45	132,21	134,00	135,82
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 507,16	1 561,78	1 618,48	1 674,66	1 732,78	1 787,72	1 840,91	1 893,25	1 943,79	1 993,87	2 043,46	2 087,07	2 120,33	2 148,95	2 178,04	2 207,60
72	***ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД")***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	6,07	6,30	6,50	6,70	6,96	7,20	7,43	7,65	7,86	8,08	8,29	8,48	8,60	8,68	8,76	8,84
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54	159,54
	- цена топлива	руб./т у.т.	14 458,13	14 993,08	15 487,85	15 967,98	16 574,76	17 138,30	17 686,73	18 217,33	18 727,41	19 233,05	19 733,11	20 206,71	20 489,60	20 674,01	20 860,08	21 047,82
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,50	3,62	3,80	3,94	4,05	4,15	4,25	4,35	4,48	4,60	4,78	4,79	4,80	4,80	4,81	4,81
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- расход воды	тыс. м куб.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	- цена на воду	руб./м куб.	29,68	30,78	32,01	33,29	34,39	35,46	36,48	37,51	38,48	39,44	40,35	41,20	42,02	42,86	43,72	44,59
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- кол-во персонала	чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	6,37	6,60	6,82	7,04	7,30	7,55	7,79	8,02	8,24	8,47	8,69	8,89	9,01	9,10	9,18	9,26
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	6,37	6,60	6,82	7,04	7,30	7,55	7,79	8,02	8,24	8,47	8,69	8,89	9,01	9,10	9,18	9,26
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 543,11	2 637,08	2 725,59	2 810,89	2 916,75	3 015,07	3 110,68	3 203,48	3 293,03	3 381,89	3 470,69	3 551,85	3 600,89	3 633,45	3 666,32	3 699,50
73	***ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	623,09	623,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	459,02	476,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	102,50	102,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	158,33	158,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 478,29	4 643,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	72,17	74,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	16,37	16,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,41	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	17,25	17,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход воды	тыс. м куб.	906,77	906,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на воду	руб./м куб.	19,02	19,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	12,20	12,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем воды	тыс. м куб.	598,29	598,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,39	21,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,76	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	71,18	73,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	34,49	35,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- кол-во персонала	чел	172,00	172,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	22,21	23,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	1,17	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	15,09	15,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,88	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	2,13	2,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,08	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	1,59	1,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	674,07	698,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	30,23	30,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	643,84	668,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 033,31	1 072,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	***ОАО "ДУКС"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	14,99	15,54	16,06	16,55	17,18	17,77	18,34	18,89	19,41	19,94	20,46	20,95	21,24	21,43	21,63	21,82
	- расход топлива	тыс. т у.т.	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 712,54	4 886,90	5 048,17	5 204,66	5 402,44	5 586,12	5 764,88	5 937,82	6 104,08	6 268,89	6 431,88	6 586,25	6 678,46	6 738,56	6 799,21	6 860,40
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,72	2,81	2,95	3,06	3,15	3,22	3,30	3,38	3,47	3,57	3,71	3,72	3,72	3,73	3,73	3,73
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,41	4,57	4,79	4,96	5,10	5,23	5,35	5,49	5,64	5,80	6,02	6,04	6,04	6,05	6,05	6,06
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79
	- расход воды	тыс. м куб.	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
	- цена на воду	руб./м куб.	29,33	30,41	31,63	32,89	33,98	35,03	36,05	37,06	38,02	38,97	39,87	40,70	41,52	42,35	43,19	44,06
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
	- объем воды	тыс. м куб.	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,60	21,36	22,21	23,10	23,86	24,60	25,32	26,02	26,70	27,37	28,00	28,59	29,16	29,74	30,34	30,94

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	7,14	7,40	7,70	8,01	8,27	8,53	8,77	9,02	9,25	9,49	9,70	9,91	10,11	10,31	10,51	10,72
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	29,74	30,84	32,08	33,36	34,46	35,53	36,56	37,58	38,56	39,52	40,43	41,28	42,11	42,95	43,81	44,68
	- кол-во персонала	чел	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,26	2,35	2,44	2,54	2,62	2,70	2,78	2,86	2,93	3,01	3,08	3,14	3,20	3,27	3,33	3,40
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,75	0,76	0,78	0,79	0,81
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- налог на имущество	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	30,22	31,27	32,38	33,45	34,58	35,63	36,66	37,67	38,65	39,63	40,62	41,43	42,03	42,54	43,05	43,57
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	30,22	31,27	32,38	33,45	34,58	35,63	36,66	37,67	38,65	39,63	40,62	41,43	42,03	42,54	43,05	43,57
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 595,44	1 651,17	1 709,63	1 766,35	1 825,68	1 881,48	1 935,48	1 988,81	2 040,75	2 092,34	2 144,77	2 187,61	2 219,37	2 246,06	2 273,17	2 300,70
75	***ОАО "ДУКС"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	7,58	7,82	8,06	8,27	8,50	8,74	8,97	9,21	9,43	9,64	9,86	10,09	10,22	10,33	10,47	10,63
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 406,13	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,06	4,20	4,41	4,56	4,70	4,81	4,92	5,05	5,19	5,33	5,54	5,55	5,56	5,57	5,57	5,58
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,21	1,25	1,30	1,36	1,40	1,44	1,49	1,53	1,57	1,61	1,64	1,68	1,71	1,74	1,78	1,82
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	33,56	34,80	36,19	37,64	38,88	40,09	41,25	42,41	43,51	44,60	45,62	46,58	47,51	48,46	49,43	50,42
	- кол-во персонала	чел	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,58
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,59	0,61	0,63	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82	0,83	0,85	0,87	0,88
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	10,30	10,62	10,97	11,29	11,61	11,93	12,24	12,57	12,87	13,15	13,45	13,75	13,94	14,11	14,32	14,56
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	10,30	10,62	10,97	11,29	11,61	11,93	12,24	12,57	12,87	13,15	13,45	13,75	13,94	14,11	14,32	14,56
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 974,06	2 036,89	2 102,39	2 163,59	2 225,29	2 286,63	2 346,45	2 409,67	2 466,90	2 521,84	2 578,86	2 636,25	2 673,16	2 706,07	2 746,34	2 790,45
76	***ООО "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- цена топлива	руб./т у.т.	5 187,22	5 379,14	5 556,66	5 728,91	5 946,61	6 148,80	6 345,56	6 535,92	6 718,93	6 900,34	7 079,75	7 249,66	7 351,16	7 417,32	7 484,08	7 551,43
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,77	3,90	4,10	4,24	4,36	4,47	4,58	4,69	4,82	4,96	5,15	5,16	5,17	5,17	5,18	5,18
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17
	- расход воды	тыс. м куб.	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
	- цена на воду	руб./м куб.	31,26	32,41	33,71	35,06	36,22	37,34	38,42	39,50	40,52	41,54	42,49	43,38	44,25	45,14	46,04	46,96
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- объем воды	тыс. м куб.	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	22,39	23,22	24,15	25,11	25,94	26,75	27,52	28,29	29,03	29,75	30,44	31,08	31,70	32,33	32,98	33,64
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	2,15	2,23	2,31	2,41	2,49	2,56	2,64	2,71	2,78	2,85	2,92	2,98	3,04	3,10	3,16	3,22
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,09	5,28	5,49	5,71	5,90	6,08	6,26	6,43	6,60	6,76	6,92	7,07	7,21	7,35	7,50	7,65
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	60,60	62,84	65,36	67,97	70,21	72,39	74,49	76,58	78,57	80,53	82,38	84,11	85,80	87,51	89,26	91,05
	- кол-во персонала	чел	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,08	1,12	1,17	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	1,40	1,44	1,47	1,50	1,53	1,56	1,59	1,63
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	8,32	8,62	8,97	9,33	9,64	9,94	10,22	10,51	10,78	11,05	11,31	11,54	11,78	12,01	12,25	12,50
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	12,57	13,03	13,55	14,10	14,56	15,01	15,45	15,88	16,29	16,70	17,08	17,44	17,79	18,15	18,51	18,88
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	36,03	37,12	38,35	39,63	40,73	41,79	42,82	43,84	44,81	45,77	46,68	47,52	48,34	49,17	50,02	50,89
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	35,83	37,12	38,35	39,63	40,73	41,79	42,82	43,84	44,81	45,77	46,68	47,52	48,34	49,17	50,02	50,89
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	99,79	103,41	106,83	110,39	113,45	116,41	119,27	122,11	124,82	127,50	130,04	132,38	134,66	136,98	139,34	141,76
77	***ООО «ПромЭнергоТех»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	99,79	103,41	106,83	110,39	113,45	116,41	119,27	122,11	124,82	127,50	130,04	132,38	134,66	136,98	139,34	141,76
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	13,97	14,49	15,07	15,67	16,19	16,69	17,17	17,66	18,11	18,57	18,99	19,39	19,78	20,18	20,58	20,99
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	43,12	44,72	46,51	48,37	49,96	51,51	53,01	54,49	55,91	57,31	58,62	59,85	61,05	62,27	63,52	64,79
	- кол-во персонала	чел	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	4,19	4,35	4,52	4,70	4,86	5,01	5,15	5,30	5,43	5,57	5,70	5,82	5,93	6,05	6,17	6,30
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	33,17	34,40	35,77	37,20	38,43	39,62	40,77	41,91	43,00	44,08	45,09	46,04	46,96	47,90	48,86	49,83
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	94,09	96,01	98,15	100,39	102,30	104,16	105,95	107,74	109,44	111,11	112,70	114,17	115,61	117,08	118,57	120,10
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	94,09	96,01	98,15	100,39	102,30	104,16	105,95	107,74	109,44	111,11	112,70	114,17	115,61	117,08	118,57	120,10
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	262,09	267,43	273,41	279,63	284,96	290,14	295,14	300,10	304,84	309,51	313,92	318,03	322,03	326,12	330,28	334,53
78	***АО "Мосводоканал"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66	505,66
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	171,67	284,82	294,22	303,35	314,87	325,58	336,00	346,08	355,77	365,37	374,87	383,87	389,24	392,75	396,28	399,85
	- расход топлива	тыс. т у.т.	33,58	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	72,69	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07
	- цена топлива	руб./т у.т.	5 112,06	5 301,21	5 476,15	5 645,91	5 860,46	6 059,71	6 253,62	6 441,23	6 621,59	6 800,37	6 977,18	7 144,63	7 244,65	7 309,86	7 375,65	7 442,03

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	57,37	58,87	60,50	62,20	63,72	65,18	66,59	67,99	69,33	70,65	71,91	73,08	74,16	75,23	76,32	77,43
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	901,24	924,70	950,45	977,05	1 000,90	1 023,90	1 046,11	1 068,11	1 089,12	1 109,87	1 129,55	1 147,97	1 164,95	1 181,73	1 198,83	1 216,27
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	18,04	18,67	19,59	20,28	20,87	21,39	21,88	22,43	23,06	23,70	24,62	24,67	24,70	24,72	24,75	24,77
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,21	3,32	3,49	3,61	3,71	3,81	3,89	3,99	4,10	4,22	4,38	4,39	4,40	4,40	4,40	4,41
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	31,01	32,15	33,44	34,78	35,92	37,04	38,11	39,18	40,20	41,20	42,15	43,04	43,90	44,77	45,67	46,58
	- расход воды	тыс. м куб.	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32	1 057,32
	- цена на воду	руб./м куб.	29,33	30,41	31,63	32,89	33,98	35,03	36,05	37,06	38,02	38,97	39,87	40,70	41,52	42,35	43,19	44,06
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	13,43	13,93	14,48	15,06	15,56	16,04	16,51	16,97	17,41	17,85	18,26	18,64	19,01	19,39	19,78	20,18
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	79,24	82,17	85,46	88,88	91,81	94,66	97,40	100,13	102,73	105,30	107,73	109,99	112,19	114,43	116,72	119,05
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	61,28	63,55	66,09	68,73	71,00	73,20	75,32	77,43	79,45	81,43	83,31	85,06	86,76	88,49	90,26	92,07
	- кол-во персонала	чел	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,76
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	23,93	24,82	25,81	26,84	27,73	28,59	29,42	30,24	31,03	31,80	32,53	33,22	33,88	34,56	35,25	35,95
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	54,84	56,87	59,15	61,51	63,54	65,51	67,41	69,30	71,10	72,88	74,56	76,12	77,64	79,20	80,78	82,40
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	5,06	5,24	5,45	5,67	5,86	6,04	6,22	6,39	6,56	6,72	6,87	7,02	7,16	7,30	7,45	7,60
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	492,83	615,78	636,35	656,80	678,12	698,26	717,78	736,95	755,42	773,72	791,74	807,88	820,12	830,59	841,23	852,05
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	514,44	637,39	657,96	678,42	699,73	719,87	739,39	758,56	777,03	795,33	813,35	829,49	841,73	852,20	862,84	873,66
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 017,35	1 260,51	1 301,19	1 341,63	1 383,78	1 423,62	1 462,21	1 500,12	1 536,65	1 572,84	1 608,47	1 640,40	1 664,60	1 685,31	1 706,35	1 727,74
79	***АО "Мосводоканал"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74	150,74
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	230,70	236,17	243,94	250,41	257,34	264,59	271,67	279,22	286,12	292,78	299,86	307,00	311,45	315,31	320,12	325,64
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 425,58	1 459,41	1 507,39	1 547,41	1 590,23	1 635,03	1 678,79	1 725,43	1 768,04	1 809,21	1 852,94	1 897,10	1 924,60	1 948,46	1 978,16	2 012,27
	- затраты на покупную тепловую энергию от ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	113,80	116,91	120,49	123,70	127,17	130,66	134,08	137,77	141,03	144,13	147,42	150,91	152,83	154,43	156,58	159,01
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61	80,61
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 411,71	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	- затраты на покупную тепловую энергию от ПАО "МОЭК" (до ТП)	млн руб.	116,89	119,26	123,45	126,71	130,17	133,93	137,59	141,45	145,08	148,65	152,44	156,09	158,62	160,88	163,54	166,63
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21	81,21
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 439,34	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,71	0,73	0,77	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,91	0,93	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	1,45	1,50	1,57	1,63	1,68	1,72	1,76	1,80	1,85	1,91	1,98	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	2,54	2,63	2,74	2,85	2,94	3,03	3,12	3,21	3,29	3,37	3,45	3,52	3,59	3,66	3,74	3,81
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	9,02	9,36	9,73	10,12	10,45	10,78	11,09	11,40	11,70	11,99	12,27	12,52	12,77	13,03	13,29	13,56
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	53,71	55,70	57,92	60,24	62,23	64,16	66,02	67,87	69,63	71,37	73,01	74,55	76,04	77,56	79,11	80,69
	- кол-во персонала	чел	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,72	2,83	2,94	3,06	3,16	3,26	3,35	3,44	3,53	3,62	3,70	3,78	3,86	3,93	4,01	4,09
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	1,58	1,64	1,70	1,77	1,83	1,89	1,94	1,99	2,05	2,10	2,15	2,19	2,23	2,28	2,32	2,37
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	25,56	26,50	27,56	28,67	29,61	30,53	31,42	32,29	33,13	33,96	34,74	35,47	36,18	36,91	37,65	38,40
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	274,13	281,19	290,74	299,06	307,57	316,35	324,91	333,92	342,23	350,28	358,68	367,03	372,64	377,70	383,72	390,48
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
	Прибыль	млн руб.	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	269,51	276,57	286,11	294,43	302,94	311,72	320,28	329,30	337,60	345,65	354,05	362,40	368,02	373,08	379,10	385,86
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 787,89	1 834,70	1 898,03	1 953,22	2 009,67	2 067,93	2 124,70	2 184,52	2 239,60	2 293,01	2 348,73	2 404,12	2 441,39	2 474,92	2 514,87	2 559,72
80	***Центральный филиал ООО "Газпром энерго"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	132,20	200,86	235,53	249,34	249,34	249,34	249,34	249,34	249,34	249,34	249,34	249,34	249,34	249,34	249,34	249,34
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	101,77	160,35	192,12	208,18	215,55	222,88	230,01	236,91	243,55	250,12	256,62	262,78	266,46	268,86	271,28	273,72
	- расход топлива	тыс. т у.т.	22,94	34,85	40,43	42,49	42,38	42,38	42,38	42,38	42,38	42,38	42,38	42,38	42,38	42,38	42,38	42,38
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	158,50	163,33	162,96	162,25	161,84	161,84	161,84	161,84	161,84	161,84	161,84	161,84	161,84	161,84	161,84	161,84
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 436,53	4 600,68	4 752,50	4 899,83	5 086,02	5 258,94	5 427,23	5 590,05	5 746,57	5 901,73	6 055,17	6 200,50	6 287,30	6 343,89	6 400,98	6 458,59
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	15,55	31,46	38,05	41,22	42,42	43,48	44,48	45,59	46,86	48,18	50,06	50,16	50,21	50,26	50,31	50,36
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	3,89	7,61	8,77	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,00	4,14	4,34	4,49	4,62	4,74	4,85	4,97	5,11	5,25	5,45	5,47	5,47	5,48	5,48	5,49
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	1,59	2,51	3,06	3,37	3,48	3,59	3,69	3,80	3,90	3,99	4,09	4,17	4,25	4,34	4,43	4,51
	- расход воды	тыс. м куб.	51,76	78,64	92,21	97,62	97,62	97,62	97,62	97,62	97,62	97,62	97,62	97,62	97,62	97,62	97,62	97,62
	- цена на воду	руб./м куб.	30,78	31,92	33,20	34,53	35,67	36,77	37,84	38,90	39,91	40,91	41,85	42,73	43,58	44,45	45,34	46,25
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,21	0,34	0,41	0,45	0,46	0,48	0,49	0,51	0,52	0,53	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60
	- объем воды	тыс. м куб.	7,39	11,22	13,16	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	28,79	29,86	31,05	32,29	33,36	34,39	35,39	36,38	37,33	38,26	39,14	39,96	40,76	41,58	42,41	43,25
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	6,58	6,83	7,10	7,38	7,63	7,87	8,09	8,32	8,54	8,75	8,95	9,14	9,32	9,51	9,70	9,89
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	20,76	21,53	22,39	23,28	24,05	24,80	25,52	26,23	26,91	27,59	28,22	28,81	29,39	29,98	30,58	31,19
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	40,99	42,51	44,21	45,98	47,50	48,97	50,39	51,80	53,15	54,47	55,73	56,90	58,04	59,20	60,38	61,59
	- кол-во персонала	чел	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	6,35	6,59	6,85	7,12	7,36	7,59	7,81	8,03	8,24	8,44	8,64	8,82	8,99	9,17	9,36	9,54
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,29	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,52	1,57	1,64	1,70	1,76	1,81	1,87	1,92	1,97	2,02	2,06	2,11	2,15	2,19	2,24	2,28
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	9,88	10,24	10,65	11,08	11,44	11,80	12,14	12,48	12,80	13,12	13,43	13,71	13,98	14,26	14,55	14,84
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	214,44	291,64	332,52	354,06	364,42	374,57	384,39	394,08	403,59	413,06	422,94	430,59	435,67	439,50	443,38	447,31
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Прибыль	млн руб.	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	219,89	297,09	337,96	359,50	369,87	380,01	389,84	399,53	409,04	418,51	428,38	436,03	441,12	444,95	448,83	452,76
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	320,49	36,14	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	12,12	24,16	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	5,86	7,99	7,96	7,35	6,75	6,15	5,54	4,94	4,34	3,73	3,13	2,53	1,93	1,32
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,00	0,17	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	219,89	297,09	356,11	391,90	405,51	415,06	424,29	433,38	442,30	451,17	460,45	467,50	471,99	475,22	478,51	481,84
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 663,36	1 479,10	1 511,95	1 571,80	1 626,37	1 664,66	1 701,67	1 738,15	1 773,91	1 809,50	1 846,71	1 875,00	1 893,00	1 905,97	1 919,13	1 932,50
81	***ФЛ ОК "Ватутинки" ФГУП ОПК "БОР" УД П РФ***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	26,67	27,66	28,57	29,46	30,58	31,62	32,63	33,61	34,55	35,48	36,41	37,28	37,80	38,14	38,49	38,83
	- расход топлива	тыс. т у.т.	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 609,78	4 780,35	4 938,10	5 091,18	5 284,64	5 464,32	5 639,18	5 808,35	5 970,99	6 132,21	6 291,64	6 442,64	6 532,84	6 591,63	6 650,96	6 710,82
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	4,80	4,97	5,22	5,40	5,56	5,70	5,83	5,97	6,14	6,31	6,56	6,57	6,58	6,59	6,59	6,60
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,72	3,85	4,04	4,18	4,30	4,41	4,51	4,62	4,75	4,88	5,07	5,08	5,09	5,09	5,10	5,11
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	- расход воды	тыс. м куб.	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
	- цена на воду	руб./м куб.	15,88	16,47	17,13	17,81	18,40	18,97	19,52	20,07	20,59	21,10	21,59	22,04	22,48	22,93	23,39	23,86
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	7,15	7,41	7,71	8,02	8,28	8,54	8,78	9,03	9,26	9,50	9,71	9,92	10,12	10,32	10,53	10,74
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	19,85	20,58	21,41	22,26	23,00	23,71	24,40	25,08	25,73	26,38	26,98	27,55	28,10	28,66	29,24	29,82
	- кол-во персонала	чел	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,19	2,27	2,36	2,45	2,53	2,61	2,69	2,76	2,83	2,91	2,97	3,04	3,10	3,16	3,22	3,29
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	0,40	0,41	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,52	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58	0,59	0,60
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	41,68	43,20	44,78	46,28	47,93	49,47	50,96	52,44	53,87	55,31	56,78	57,96	58,77	59,40	60,04	60,69
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	41,47	43,00	44,57	46,08	47,73	49,27	50,76	52,23	53,67	55,10	56,58	57,75	58,56	59,19	59,83	60,48
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 259,68	1 306,09	1 353,99	1 399,65	1 449,74	1 496,54	1 541,85	1 586,55	1 630,27	1 673,75	1 718,61	1 754,28	1 778,83	1 798,03	1 817,50	1 837,23
82	***ООО «Нью Проперти»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
	Затраты на производство тепловой энергии	млн руб.																
	Затраты на топливо	млн руб.	4,94	5,13	5,29	5,46	5,67	5,86	6,05	6,23	6,40	6,57	6,75	6,91	7,00	7,07	7,13	7,19
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94	155,94
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 724,19	4 898,99	5 060,66	5 217,54	5 415,80	5 599,94	5 779,14	5 952,51	6 119,18	6 284,40	6 447,79	6 602,54	6 694,98	6 755,23	6 816,03	6 877,37
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,77	0,79	0,83	0,86	0,89	0,91	0,93	0,95	0,98	1,01	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,67	4,83	5,07	5,25	5,40	5,54	5,66	5,81	5,97	6,14	6,38	6,39	6,39	6,40	6,41	6,41
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- расход воды	тыс. м куб.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	- цена на воду	руб./м куб.	29,45	30,54	31,76	33,03	34,12	35,18	36,20	37,21	38,18	39,14	40,04	40,88	41,69	42,53	43,38	44,25
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- объем воды	тыс. м куб.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,57	21,34	22,19	23,08	23,84	24,58	25,29	26,00	26,67	27,34	27,97	28,56	29,13	29,71	30,31	30,91
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,62	0,64	0,67	0,69	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,89	0,91	0,93
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	38,17	39,58	41,16	42,81	44,22	45,59	46,91	48,23	49,48	50,72	51,88	52,97	54,03	55,11	56,22	57,34
	- кол-во персонала	чел	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	2,19	2,28	2,37	2,46	2,54	2,62	2,70	2,77	2,84	2,92	2,98	3,05	3,11	3,17	3,23	3,30
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- налог на имущество	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	10,26	10,61	10,97	11,32	11,69	12,04	12,37	12,70	13,03	13,35	13,67	13,94	14,14	14,31	14,48	14,65
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	10,72	11,07	11,43	11,78	12,15	12,50	12,83	13,16	13,49	13,81	14,13	14,40	14,60	14,77	14,94	15,11
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 598,09	1 649,65	1 703,49	1 755,98	1 810,94	1 862,67	1 912,75	1 962,14	2 010,15	2 057,79	2 105,90	2 146,02	2 175,83	2 200,93	2 226,43	2 252,32
83	***ООО "Новое строительство"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	3,03	3,14	3,25	3,35	3,47	3,59	3,71	3,82	3,93	4,03	4,14	4,24	4,29	4,33	4,37	4,41
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22
	- цена топлива	руб./т у.т.	3 987,72	4 135,27	4 271,73	4 404,16	4 571,52	4 726,95	4 878,21	5 024,56	5 165,24	5 304,71	5 442,63	5 573,25	5 651,28	5 702,14	5 753,46	5 805,24
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,52	0,53	0,56	0,58	0,60	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,20	4,35	4,57	4,73	4,86	4,99	5,10	5,23	5,37	5,52	5,74	5,75	5,76	5,76	5,77	5,77
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	2,17	2,25	2,34	2,43	2,51	2,59	2,67	2,74	2,81	2,88	2,95	3,01	3,07	3,13	3,19	3,26
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	36,15	37,49	38,99	40,55	41,88	43,18	44,43	45,68	46,87	48,04	49,14	50,17	51,18	52,20	53,25	54,31
	- кол-во персонала	чел	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,66	0,69	0,72	0,74	0,77	0,79	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,92	0,96	1,00	1,04	1,07	1,10	1,14	1,17	1,20	1,23	1,26	1,28	1,31	1,33	1,36	1,39
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- налог на имущество	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	7,55	7,82	8,11	8,40	8,68	8,95	9,21	9,47	9,72	9,96	10,21	10,42	10,59	10,73	10,88	11,03
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	7,55	7,82	8,11	8,40	8,68	8,95	9,21	9,47	9,72	9,96	10,21	10,42	10,59	10,73	10,88	11,03
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 444,82	1 496,58	1 551,59	1 605,91	1 660,32	1 711,85	1 761,67	1 810,93	1 858,66	1 906,00	1 953,29	1 993,28	2 024,91	2 052,99	2 081,56	2 110,61
84	***ФГБУ «ОК «Бор» УДП РФ***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	5,81	6,02	6,22	6,42	6,66	6,89	7,11	7,32	7,53	7,73	7,93	8,12	8,23	8,31	8,38	8,46
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68	156,68
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 610,76	4 781,36	4 939,15	5 092,26	5 285,77	5 465,48	5 640,38	5 809,59	5 972,26	6 133,51	6 292,98	6 444,01	6 534,23	6 593,04	6 652,37	6 712,25
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,79	0,81	0,85	0,88	0,91	0,93	0,95	0,98	1,00	1,03	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,87	5,04	5,29	5,48	5,64	5,78	5,91	6,06	6,23	6,40	6,65	6,66	6,67	6,68	6,68	6,69
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,77	3,91	4,07	4,23	4,37	4,51	4,64	4,77	4,89	5,01	5,13	5,24	5,34	5,45	5,56	5,67
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	20,96	21,73	22,60	23,51	24,28	25,03	25,76	26,48	27,17	27,85	28,49	29,09	29,67	30,26	30,87	31,49
	- кол-во персонала	чел	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,13	1,17	1,22	1,27	1,31	1,35	1,39	1,43	1,47	1,50	1,54	1,57	1,60	1,63	1,67	1,70
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	11,89	12,32	12,77	13,21	13,67	14,10	14,52	14,93	15,33	15,73	16,13	16,46	16,72	16,94	17,16	17,39
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	11,89	12,32	12,77	13,21	13,67	14,10	14,52	14,93	15,33	15,73	16,13	16,46	16,72	16,94	17,16	17,39
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 508,40	1 563,03	1 620,11	1 676,21	1 734,26	1 789,04	1 842,06	1 894,33	1 945,00	1 995,25	2 045,56	2 088,39	2 120,85	2 148,66	2 176,91	2 205,62
85	***ООО «ПРП Энерго»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	7,48	7,63	7,89	8,10	8,32	8,56	8,79	9,04	9,27	9,49	9,73	9,97	10,12	10,26	10,43	10,62
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 437,66	1 466,13	1 516,77	1 556,90	1 599,53	1 645,43	1 690,15	1 737,47	1 781,65	1 824,83	1 870,72	1 915,50	1 945,65	1 972,52	2 004,45	2 041,48
	- затраты на покупную тепловую энергию от ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	0,96	0,98	1,01	1,04	1,06	1,09	1,12	1,15	1,18	1,21	1,23	1,26	1,28	1,29	1,31	1,33
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 426,36	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	- затраты на покупную тепловую энергию от ПАО "МОЭК" (до ТП)	млн руб.	6,52	6,65	6,88	7,06	7,26	7,47	7,67	7,89	8,09	8,29	8,50	8,70	8,84	8,97	9,12	9,29
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 439,34	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,58	0,59
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	32,60	33,81	35,16	36,57	37,77	38,94	40,07	41,19	42,27	43,32	44,32	45,25	46,15	47,08	48,02	48,98
	- кол-во персонала	чел	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,52	0,54	0,56	0,59	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	8,89	9,09	9,41	9,67	9,95	10,23	10,51	10,80	11,08	11,35	11,63	11,90	12,09	12,27	12,48	12,71
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	8,89	9,09	9,41	9,67	9,95	10,23	10,51	10,80	11,08	11,35	11,63	11,90	12,09	12,27	12,48	12,71
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 722,81	1 761,20	1 823,13	1 874,89	1 927,56	1 983,25	2 037,42	2 094,15	2 147,30	2 199,32	2 253,60	2 306,22	2 343,89	2 378,40	2 418,17	2 463,22
8б	***ООО "Энергия тепла"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	4,99	5,98	6,18	6,37	6,61	6,84	7,06	7,27	7,47	7,67	7,87	8,06	8,17	8,25	8,32	8,40
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,90	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	155,16	179,49	179,49	179,49	179,49	179,49	179,49	179,49	179,49	179,49	179,49	179,49	179,49	179,49	179,49	179,49
	- цена топлива	руб./т у.т.	5 536,73	5 741,59	5 931,07	6 114,93	6 347,30	6 563,10	6 773,12	6 976,32	7 171,65	7 365,29	7 556,79	7 738,15	7 846,48	7 917,10	7 988,36	8 060,25
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,41	0,42	0,44	0,46	0,47	0,48	0,50	0,51	0,52	0,54	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,39	5,58	5,85	6,06	6,23	6,39	6,54	6,70	6,89	7,08	7,36	7,37	7,38	7,39	7,39	7,40
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,54	0,56	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,70	0,72	0,74	0,75	0,77	0,78	0,80	0,82
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	40,35	41,84	43,52	45,26	46,75	48,20	49,60	50,99	52,31	53,62	54,85	56,01	57,13	58,27	59,43	60,62
	- кол-во персонала	чел	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,24	0,25	0,25	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	8,38	9,44	9,71	9,97	10,27	10,55	10,83	11,10	11,35	11,61	11,87	12,10	12,25	12,35	12,47	12,58
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	9,23	10,29	10,56	10,82	11,12	11,40	11,68	11,95	12,20	12,46	12,72	12,95	13,10	13,20	13,32	13,43
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 591,01	1 772,98	1 819,60	1 864,63	1 916,67	1 965,23	2 012,36	2 058,43	2 103,07	2 147,38	2 191,99	2 230,93	2 256,49	2 275,40	2 294,55	2 313,94
87	***ЗАО "РИСТОКА"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	2,48	2,57	2,65	2,74	2,84	2,94	3,03	3,12	3,21	3,30	3,38	3,46	3,51	3,54	3,58	3,61
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 739,42	4 914,78	5 076,97	5 234,36	5 433,26	5 617,99	5 797,77	5 971,70	6 138,91	6 304,66	6 468,58	6 623,83	6 716,56	6 777,01	6 838,00	6 899,54
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,27	0,28	0,29	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,75	3,88	4,07	4,21	4,34	4,44	4,55	4,66	4,79	4,92	5,12	5,13	5,13	5,14	5,14	5,15
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
	- расход воды	тыс. м куб.	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
	- цена на воду	руб./м куб.	29,22	30,30	31,52	32,78	33,86	34,91	35,92	36,93	37,89	38,83	39,73	40,56	41,37	42,20	43,04	43,90
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17
	- объем воды	тыс. м куб.	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,30	21,05	21,89	22,77	23,52	24,25	24,95	25,65	26,32	26,97	27,59	28,17	28,74	29,31	29,90	30,50
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,61	0,63	0,65	0,66	0,68	0,69	0,71	0,72	0,74	0,75
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	41,67	43,21	44,94	46,74	48,28	49,78	51,22	52,65	54,02	55,37	56,65	57,84	58,99	60,17	61,38	62,60
	- кол-во персонала	чел	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,51	0,52	0,55	0,57	0,59	0,60	0,62	0,64	0,66	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73	0,75	0,76
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	4,33	4,49	4,65	4,81	4,98	5,14	5,29	5,44	5,59	5,74	5,88	6,01	6,10	6,18	6,25	6,33
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	4,33	4,49	4,65	4,81	4,98	5,14	5,29	5,44	5,59	5,74	5,88	6,01	6,10	6,18	6,25	6,33
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 376,39	1 426,65	1 478,31	1 528,84	1 582,82	1 633,58	1 682,76	1 731,12	1 777,98	1 824,47	1 871,08	1 911,08	1 940,18	1 964,19	1 988,56	2 013,30
88	***ООО «КОМСТЭК»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	0,75	0,78	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,97	1,00	1,03	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11	154,11
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 629,64	4 800,93	4 959,36	5 113,11	5 307,40	5 487,85	5 663,47	5 833,37	5 996,70	6 158,62	6 318,74	6 470,39	6 560,97	6 620,02	6 679,60	6 739,72
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,48	4,64	4,87	5,04	5,19	5,32	5,44	5,58	5,73	5,89	6,12	6,14	6,14	6,15	6,15	6,16
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,36	0,37	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	60,27	62,50	65,00	67,60	69,83	71,99	74,08	76,16	78,14	80,09	81,93	83,65	85,33	87,03	88,77	90,55
	- кол-во персонала	чел	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40	0,40
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	1,65	1,71	1,78	1,84	1,90	1,96	2,02	2,08	2,13	2,19	2,24	2,29	2,33	2,36	2,39	2,42
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	1,65	1,71	1,78	1,84	1,90	1,96	2,02	2,08	2,13	2,19	2,24	2,29	2,33	2,36	2,39	2,42
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 699,99	1 761,74	1 826,65	1 890,69	1 956,03	2 017,80	2 077,58	2 136,55	2 193,65	2 250,27	2 306,77	2 355,08	2 392,43	2 424,97	2 458,04	2 491,66
89	***ООО "Эксплуатационно-техническая компания №2"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	23,66	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	17,09	20,99	21,68	22,36	23,21	23,99	24,76	25,51	26,22	26,93	27,63	28,29	28,69	28,94	29,21	29,47
	- расход топлива	тыс. т у.т.	3,27	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	136,19	170,68	170,68	170,68	170,68	170,68	170,68	170,68	170,68	170,68	170,68	170,68	170,68	170,68	170,68	170,68
	- цена топлива	руб./т у.т.	5 221,96	5 415,17	5 593,87	5 767,28	5 986,44	6 189,98	6 388,06	6 579,70	6 763,93	6 946,56	7 127,17	7 298,22	7 400,39	7 467,00	7 534,20	7 602,01
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,52	2,36	2,48	2,56	2,64	2,70	2,77	2,84	2,92	3,00	3,11	3,12	3,12	3,13	3,13	3,13
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,05	5,23	5,49	5,68	5,84	5,99	6,13	6,28	6,46	6,64	6,90	6,91	6,92	6,92	6,93	6,94
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
	- расход воды	тыс. м куб.	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	- цена на воду	руб./м куб.	30,00	31,11	32,36	33,65	34,76	35,84	36,88	37,91	38,90	39,87	40,79	41,64	42,48	43,33	44,19	45,08
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,26	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	44,00	45,63	47,45	49,35	50,98	52,56	54,08	55,60	57,04	58,47	59,82	61,07	62,29	63,54	64,81	66,11
	- кол-во персонала	чел	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,03	1,07	1,12	1,16	1,20	1,24	1,27	1,31	1,34	1,37	1,41	1,44	1,46	1,49	1,52	1,55
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,63	0,65	0,68	0,71	0,73	0,75	0,77	0,80	0,82	0,84	0,86	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	27,60	32,42	33,32	34,17	35,17	36,10	37,00	37,89	38,75	39,61	40,49	41,22	41,68	42,00	42,32	42,65
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	30,60	35,42	36,32	37,17	38,17	39,10	40,00	40,89	41,75	42,61	43,49	44,22	44,68	45,00	45,32	45,65
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 293,52	1 585,92	1 626,07	1 664,10	1 708,94	1 750,60	1 791,02	1 830,61	1 869,23	1 907,62	1 947,07	1 979,72	2 000,21	2 014,57	2 029,09	2 043,77
90	***ООО "Инвесттраст"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	92,31	100,19	113,84	127,50	141,15	155,91	170,67	185,43	200,19	214,94	214,94	214,94	214,94	214,94	214,94	214,94
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	73,74	85,21	99,35	114,10	130,56	148,54	167,27	186,68	206,71	227,49	233,41	239,01	242,35	244,53	246,74	248,96
	- расход топлива	тыс. т у.т.	15,07	16,80	18,96	21,12	23,28	25,62	27,95	30,29	32,62	34,96	34,96	34,96	34,96	34,96	34,96	34,96
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	153,41	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 891,73	5 072,72	5 240,12	5 402,57	5 607,86	5 798,53	5 984,08	6 163,61	6 336,19	6 507,26	6 676,45	6 836,69	6 932,40	6 994,79	7 057,75	7 121,27
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	7,11	15,16	17,95	17,30	19,63	22,13	24,71	27,44	30,39	33,47	34,78	34,85	34,88	34,92	34,95	34,99
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,85	3,81	4,30	4,00	4,41	4,86	5,30	5,74	6,18	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,84	3,98	4,18	4,32	4,45	4,56	4,66	4,78	4,91	5,05	5,25	5,26	5,26	5,27	5,27	5,28
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,35	0,40	0,47	0,55	0,63	0,72	0,81	0,90	1,00	1,10	1,12	1,15	1,17	1,19	1,22	1,24
	- расход воды	тыс. м куб.	19,53	21,20	24,09	26,98	29,86	32,99	36,11	39,23	42,35	45,48	45,48	45,48	45,48	45,48	45,48	45,48
	- цена на воду	руб./м куб.	18,15	18,82	19,58	20,36	21,03	21,68	22,31	22,94	23,53	24,12	24,67	25,19	25,70	26,21	26,74	27,27
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- объем воды	тыс. м куб.	0,85	0,92	1,05	1,17	1,30	1,44	1,57	1,71	1,84	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	17,39	18,03	18,75	19,50	20,14	20,77	21,37	21,97	22,54	23,10	23,64	24,13	24,61	25,11	25,61	26,12
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	11,77	12,20	12,69	13,20	13,64	14,06	14,47	14,87	15,26	15,64	16,00	16,33	16,66	16,99	17,33	17,68
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	46,48	48,20	50,13	52,13	53,85	55,52	57,13	58,73	60,26	61,76	63,18	64,51	65,80	67,12	68,46	69,83
	- кол-во персонала	чел	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	3,53	3,66	3,81	3,96	4,09	4,22	4,34	4,46	4,58	4,69	4,80	4,90	5,00	5,10	5,20	5,30
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,32	0,33	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,46	0,47
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	2,62	2,71	2,82	2,94	3,03	3,13	3,22	3,31	3,39	3,48	3,56	3,63	3,71	3,78	3,86	3,93
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	127,09	147,34	165,11	180,10	199,64	220,89	242,93	265,81	289,49	314,07	321,88	328,10	332,02	334,79	337,58	340,41
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	127,09	147,34	165,11	180,10	199,64	220,89	242,93	265,81	289,49	314,07	321,88	328,10	332,02	334,79	337,58	340,41
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	216,27	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	3,59	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,59	7,08	6,58	6,09	5,60	5,10	4,61	4,12	3,62	3,13	2,64	2,15	1,65	1,16
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	127,09	147,34	169,30	209,58	228,63	249,38	270,93	293,32	316,51	340,59	347,91	353,64	357,06	359,34	361,64	363,97
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 376,80	1 470,63	1 487,16	1 643,79	1 619,76	1 599,55	1 587,47	1 581,87	1 581,08	1 584,54	1 618,59	1 645,26	1 661,20	1 671,77	1 682,48	1 693,33
91	***ЖСК "Работников Мосгосфилармонии"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	7,15	7,29	7,55	7,75	7,96	8,19	8,41	8,65	8,87	9,09	9,32	9,54	9,70	9,84	10,00	10,19
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 698,65	1 732,83	1 793,68	1 841,09	1 891,30	1 945,93	1 999,10	2 055,22	2 108,01	2 159,79	2 214,84	2 267,93	2 304,61	2 337,57	2 376,18	2 421,09
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	2,35	2,44	2,56	2,65	2,72	2,79	2,86	2,93	3,01	3,09	3,21	3,22	3,22	3,23	3,23	3,23
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,81	0,84	0,88	0,91	0,94	0,97	1,00	1,03	1,06	1,08	1,11	1,13	1,15	1,18	1,20	1,22
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	21,55	22,35	23,25	24,18	24,97	25,75	26,49	27,24	27,94	28,64	29,30	29,92	30,52	31,13	31,75	32,38
	- кол-во персонала	чел	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	8,42	8,61	8,92	9,18	9,44	9,71	9,98	10,26	10,52	10,78	11,05	11,31	11,50	11,67	11,87	12,09
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	8,42	8,61	8,92	9,18	9,44	9,71	9,98	10,26	10,52	10,78	11,05	11,31	11,50	11,67	11,87	12,09
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 065,23	2 111,98	2 187,94	2 250,19	2 313,44	2 380,83	2 446,32	2 514,86	2 579,62	2 643,24	2 710,08	2 773,13	2 818,99	2 861,17	2 909,35	2 964,19
92	***ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	5,59	5,79	5,98	6,17	6,40	6,62	6,83	7,04	7,24	7,43	7,63	7,81	7,92	7,99	8,06	8,13
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74	158,74
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 703,22	4 877,24	5 038,19	5 194,37	5 391,76	5 575,08	5 753,48	5 926,09	6 092,02	6 256,50	6 419,17	6 573,23	6 665,26	6 725,24	6 785,77	6 846,84
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,72	0,74	0,76	0,78	0,81	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	2,84	2,94	3,09	3,19	3,29	3,37	3,45	3,53	3,63	3,73	3,88	3,89	3,89	3,89	3,90	3,90
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24
	- расход воды	тыс. м куб.	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
	- цена на воду	руб./м куб.	29,68	30,78	32,01	33,29	34,39	35,46	36,48	37,51	38,48	39,44	40,35	41,20	42,02	42,86	43,72	44,59
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
	- объем воды	тыс. м куб.	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,62	21,38	22,23	23,12	23,89	24,63	25,34	26,05	26,73	27,40	28,03	28,62	29,19	29,77	30,37	30,97
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,28	3,40	3,54	3,68	3,80	3,92	4,03	4,15	4,25	4,36	4,46	4,55	4,65	4,74	4,83	4,93
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	24,86	25,78	26,81	27,88	28,80	29,69	30,56	31,41	32,23	33,03	33,79	34,50	35,19	35,90	36,61	37,35
	- кол-во персонала	чел	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,98	1,02	1,06	1,10	1,14	1,18	1,21	1,24	1,28	1,31	1,34	1,37	1,39	1,42	1,45	1,48
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,45	0,46	0,48	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,63	0,65	0,66	0,67
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- налог на имущество	млн руб.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	12,76	13,18	13,60	14,03	14,47	14,88	15,28	15,67	16,06	16,43	16,81	17,14	17,39	17,60	17,82	18,04
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	12,76	13,18	13,60	14,03	14,47	14,88	15,28	15,67	16,06	16,43	16,81	17,14	17,39	17,60	17,82	18,04
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 705,57	1 760,61	1 817,85	1 874,39	1 932,96	1 988,28	2 041,83	2 094,56	2 145,54	2 196,08	2 246,32	2 290,00	2 323,20	2 351,69	2 380,63	2 410,05
93	***ООО «СервисНедвижимость РусГидро»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	8,99	9,18	9,50	9,75	10,02	10,31	10,59	10,89	11,17	11,44	11,73	12,01	12,21	12,38	12,59	12,83
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 437,36	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,56	0,58	0,61	0,63	0,65	0,66	0,68	0,69	0,71	0,73	0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,16	3,27	3,43	3,55	3,65	3,74	3,83	3,92	4,03	4,15	4,31	4,32	4,32	4,33	4,33	4,33
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,23	3,35	3,48	3,62	3,74	3,86	3,97	4,08	4,18	4,29	4,39	4,48	4,57	4,66	4,75	4,85
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	44,83	46,49	48,34	50,28	51,94	53,55	55,10	56,64	58,12	59,57	60,94	62,22	63,46	64,73	66,03	67,35
	- кол-во персонала	чел	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,99	1,02	1,07	1,11	1,14	1,18	1,21	1,25	1,28	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43	1,45	1,48
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,34	0,35	0,37	0,38	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	14,63	15,02	15,57	16,05	16,50	16,98	17,44	17,92	18,37	18,82	19,29	19,71	20,03	20,34	20,68	21,06
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	14,91	15,30	15,85	16,32	16,78	17,26	17,72	18,20	18,65	19,10	19,57	19,98	20,31	20,62	20,96	21,34
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 593,36	2 661,13	2 756,37	2 839,32	2 919,28	3 002,03	3 082,24	3 165,27	3 244,38	3 322,29	3 403,19	3 475,92	3 532,74	3 586,59	3 646,12	3 711,93
94	***ПАО "Мосэнерго" (поставка тепловой энергии от ТЭЦ Московской области)***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	11 067,42	10 988,96	11 172,69	11 146,07	11 129,61	11 147,33	11 186,32	11 253,14	11 328,95	11 408,44	11 491,12	11 600,50	11 693,45	11 764,61	11 849,30	11 868,89

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- кол-во персонала	чел	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	10 390,88	10 698,96	11 259,65	11 611,51	12 017,37	12 434,83	12 866,34	13 323,70	13 780,98	14 244,03	14 707,38	15 190,39	15 553,90	15 841,00	16 151,64	16 378,12
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	10 390,88	10 698,96	11 259,65	11 611,51	12 017,37	12 434,83	12 866,34	13 323,70	13 780,98	14 244,03	14 707,38	15 190,39	15 553,90	15 841,00	16 151,64	16 378,12
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	10 390,88	10 698,96	11 259,65	11 611,51	12 017,37	12 434,83	12 866,34	13 323,70	13 780,98	14 244,03	14 707,38	15 190,39	15 553,90	15 841,00	16 151,64	16 378,12
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	938,87	973,61	1 007,78	1 041,76	1 079,77	1 115,50	1 150,19	1 184,00	1 216,44	1 248,55	1 279,89	1 309,46	1 330,14	1 346,50	1 363,09	1 379,92
95	***ОАО "Бутовский химический завод"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	2,57	2,67	2,75	2,84	2,95	3,05	3,15	3,24	3,33	3,42	3,51	3,59	3,64	3,68	3,71	3,74
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81	169,81
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 722,80	4 897,54	5 059,16	5 216,00	5 414,21	5 598,29	5 777,43	5 950,76	6 117,38	6 282,55	6 445,89	6 600,60	6 693,00	6 753,24	6 814,02	6 875,35
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,12	4,26	4,47	4,63	4,77	4,88	5,00	5,12	5,27	5,41	5,62	5,64	5,64	5,65	5,65	5,66
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расход воды	тыс. м куб.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	- цена на воду	руб./м куб.	29,08	30,16	31,36	32,62	33,69	34,74	35,74	36,75	37,70	38,64	39,53	40,36	41,17	41,99	42,83	43,69

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,24	20,99	21,83	22,70	23,45	24,18	24,88	25,58	26,24	26,90	27,52	28,09	28,66	29,23	29,81	30,41
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,51	1,56	1,63	1,69	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	2,09	2,13	2,18	2,22	2,26
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	16,31	16,92	17,59	18,30	18,90	19,49	20,05	20,61	21,15	21,68	22,18	22,64	23,09	23,56	24,03	24,51
	- кол-во персонала	чел	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,46	0,48	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,63	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,63	0,66	0,68	0,71	0,73	0,76	0,78	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,93	0,95
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	5,86	6,07	6,28	6,50	6,71	6,92	7,12	7,32	7,51	7,70	7,89	8,05	8,17	8,28	8,39	8,51
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	5,86	6,07	6,28	6,50	6,71	6,92	7,12	7,32	7,51	7,70	7,89	8,05	8,17	8,28	8,39	8,51
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 827,50	1 891,88	1 959,46	2 026,27	2 094,40	2 158,82	2 221,17	2 282,66	2 342,15	2 401,13	2 459,83	2 510,38	2 549,55	2 583,72	2 618,46	2 653,77
96	***ОАО "РОТ ФРОНТ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	3,87	4,02	4,15	4,28	4,44	4,59	4,74	4,88	5,02	5,15	5,29	5,41	5,49	5,54	5,59	5,64
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 731,29	4 906,35	5 068,26	5 225,37	5 423,94	5 608,35	5 787,82	5 961,45	6 128,37	6 293,84	6 457,48	6 612,46	6 705,03	6 765,38	6 826,26	6 887,70
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,57	0,59	0,62	0,65	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,75	0,78	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,08	4,22	4,43	4,59	4,72	4,84	4,95	5,07	5,22	5,36	5,57	5,58	5,59	5,59	5,60	5,60
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
	- расход воды	тыс. м куб.	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
	- цена на воду	руб./м куб.	29,17	30,25	31,46	32,72	33,80	34,85	35,86	36,86	37,82	38,77	39,66	40,49	41,30	42,13	42,97	43,83
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
	- объем воды	тыс. м куб.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,26	21,01	21,85	22,73	23,48	24,20	24,91	25,60	26,27	26,93	27,55	28,12	28,69	29,26	29,85	30,44
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	2,67	2,77	2,88	3,00	3,10	3,19	3,28	3,38	3,46	3,55	3,63	3,71	3,78	3,86	3,94	4,01
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	22,27	23,09	24,01	24,97	25,80	26,60	27,37	28,14	28,87	29,59	30,27	30,91	31,52	32,15	32,80	33,45
	- кол-во персонала	чел	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,81	0,84	0,88	0,91	0,94	0,97	1,00	1,03	1,05	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	8,76	9,07	9,40	9,73	10,06	10,37	10,67	10,97	11,26	11,55	11,84	12,08	12,27	12,43	12,60	12,77
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	8,76	9,07	9,40	9,73	10,06	10,37	10,67	10,97	11,26	11,55	11,84	12,08	12,27	12,43	12,60	12,77
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 747,30	1 809,80	1 875,64	1 940,52	2 006,59	2 069,05	2 129,48	2 189,13	2 246,93	2 304,25	2 361,55	2 410,24	2 447,95	2 480,85	2 514,29	2 548,29
97	***ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД")***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	3,99	4,11	4,26	4,37	4,49	4,62	4,75	4,88	5,01	5,13	5,26	5,39	5,47	5,55	5,64	5,75
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 801,48	1 858,55	1 923,82	1 974,66	2 028,52	2 087,11	2 144,14	2 204,33	2 260,95	2 316,49	2 375,53	2 432,47	2 471,82	2 507,17	2 548,58	2 596,75
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,51	3,63	3,81	3,95	4,06	4,16	4,26	4,36	4,49	4,61	4,79	4,80	4,81	4,81	4,82	4,82
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- кол-во персонала	чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	4,12	4,25	4,40	4,51	4,64	4,77	4,90	5,03	5,16	5,29	5,42	5,55	5,64	5,72	5,81	5,92
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	4,12	4,25	4,40	4,51	4,64	4,77	4,90	5,03	5,16	5,29	5,42	5,55	5,64	5,72	5,81	5,92
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 860,63	1 919,19	1 986,64	2 039,12	2 094,37	2 154,20	2 212,41	2 273,89	2 332,00	2 389,06	2 450,28	2 507,35	2 546,78	2 582,20	2 623,69	2 671,94
98	***ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	13,09	13,46	13,87	14,24	14,64	15,04	15,43	15,86	16,23	16,59	16,97	17,37	17,59	17,78	18,02	18,30
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 411,00	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,51	0,53	0,56	0,58	0,59	0,61	0,62	0,64	0,66	0,67	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,60	4,76	4,99	5,17	5,32	5,45	5,58	5,71	5,87	6,04	6,27	6,29	6,29	6,30	6,31	6,31
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,46	1,51	1,57	1,63	1,69	1,74	1,79	1,84	1,89	1,93	1,98	2,02	2,06	2,10	2,14	2,19
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	34,75	36,03	37,47	38,97	40,26	41,51	42,71	43,91	45,05	46,17	47,24	48,23	49,19	50,18	51,18	52,20
	- кол-во персонала	чел	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58	0,59	0,61	0,62	0,63	0,64	0,66
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	19,88	20,34	20,87	21,35	21,85	22,35	22,83	23,35	23,81	24,26	24,73	25,20	25,48	25,73	26,04	26,38
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	20,03	20,49	21,02	21,50	22,00	22,50	22,98	23,50	23,96	24,41	24,88	25,35	25,63	25,88	26,19	26,53
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 182,66	2 233,20	2 290,90	2 343,70	2 397,98	2 452,02	2 504,77	2 560,98	2 611,74	2 660,38	2 711,85	2 762,67	2 793,56	2 820,43	2 854,39	2 892,01
99	***ФГУП «НТЦ «Атлас»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	9,21	9,55	9,87	10,17	10,56	10,92	11,27	11,61	11,93	12,25	12,57	12,87	13,05	13,17	13,29	13,41
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 703,41	4 877,44	5 038,39	5 194,58	5 391,98	5 575,31	5 753,72	5 926,33	6 092,26	6 256,75	6 419,43	6 573,50	6 665,53	6 725,52	6 786,05	6 847,12
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,45	1,50	1,57	1,63	1,68	1,72	1,76	1,80	1,85	1,91	1,98	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,98	4,12	4,32	4,47	4,60	4,72	4,83	4,95	5,09	5,23	5,43	5,44	5,45	5,46	5,46	5,47
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
	- расход воды	тыс. м куб.	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
	- цена на воду	руб./м куб.	29,42	30,51	31,73	33,00	34,09	35,15	36,17	37,18	38,15	39,10	40,00	40,84	41,66	42,49	43,34	44,21
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- объем воды	тыс. м куб.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,44	21,19	22,04	22,92	23,68	24,41	25,12	25,82	26,50	27,16	27,78	28,37	28,93	29,51	30,10	30,70
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,51	5,71	5,94	6,18	6,38	6,58	6,77	6,96	7,14	7,32	7,49	7,65	7,80	7,95	8,11	8,28
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	38,25	39,67	41,25	42,90	44,32	45,69	47,02	48,34	49,59	50,83	52,00	53,09	54,16	55,24	56,34	57,47
	- кол-во персонала	чел	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,65	1,71	1,78	1,85	1,91	1,97	2,03	2,09	2,14	2,20	2,25	2,29	2,34	2,39	2,43	2,48
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	2,62	2,72	2,83	2,94	3,04	3,13	3,23	3,32	3,40	3,49	3,57	3,64	3,71	3,79	3,86	3,94
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	23,08	23,84	24,64	25,43	26,23	26,99	27,72	28,45	29,15	29,84	30,54	31,13	31,59	31,99	32,40	32,81
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	23,08	23,84	24,64	25,43	26,23	26,99	27,72	28,45	29,15	29,84	30,54	31,13	31,59	31,99	32,40	32,81
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 874,84	1 936,50	2 001,60	2 065,74	2 130,84	2 192,39	2 251,94	2 310,74	2 367,75	2 424,28	2 480,86	2 528,72	2 565,92	2 598,47	2 631,57	2 665,21
100	***ООО "ГрадИнвест"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	107,82	103,36	110,09	116,82	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	82,86	82,18	89,97	98,00	107,16	110,80	114,35	117,78	121,08	124,35	127,58	130,64	132,47	133,66	134,86	136,08
	- расход топлива	тыс. т у.т.	18,52	17,71	18,77	19,83	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	158,35	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 475,15	4 640,74	4 793,88	4 942,49	5 130,30	5 304,73	5 474,49	5 638,72	5 796,60	5 953,11	6 107,89	6 254,48	6 342,05	6 399,12	6 456,72	6 514,83
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	10,22	11,58	12,88	14,08	15,27	15,65	16,01	16,41	16,87	17,34	18,02	18,05	18,07	18,09	18,11	18,13
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	2,31	2,53	2,68	2,83	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,42	4,58	4,81	4,97	5,12	5,25	5,37	5,50	5,65	5,81	6,04	6,05	6,06	6,06	6,07	6,08
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,21	0,21	0,24	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37
	- расход воды	тыс. м куб.	7,12	6,83	7,27	7,71	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
	- цена на воду	руб./м куб.	30,00	31,11	32,36	33,65	34,76	35,84	36,88	37,91	38,90	39,87	40,79	41,64	42,48	43,33	44,19	45,08

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
	- объем воды	тыс. м куб.	2,43	2,33	2,48	2,63	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	30,03	31,14	32,39	33,69	34,80	35,88	36,92	37,95	38,94	39,91	40,83	41,69	42,52	43,37	44,24	45,12
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	1,04	1,08	1,13	1,17	1,21	1,25	1,28	1,32	1,35	1,39	1,42	1,45	1,48	1,51	1,54	1,57
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,77	3,91	4,07	4,23	4,37	4,51	4,64	4,77	4,89	5,01	5,13	5,24	5,34	5,45	5,56	5,67
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	30,79	31,93	33,21	34,54	35,68	36,78	37,85	38,91	39,92	40,92	41,86	42,74	43,60	44,47	45,36	46,26
	- кол-во персонала	чел	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,14	1,18	1,23	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44	1,48	1,51	1,55	1,58	1,61	1,65	1,68	1,71
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,27	1,32	1,37	1,43	1,47	1,52	1,56	1,61	1,65	1,69	1,73	1,76	1,80	1,84	1,87	1,91
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	166,74	167,70	177,13	186,71	197,37	201,67	205,85	209,95	213,96	217,95	222,10	225,42	227,48	228,92	230,36	231,82
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	175,64	176,60	186,03	195,61	206,27	210,57	214,75	218,85	222,86	226,85	231,00	234,32	236,38	237,82	239,26	240,72
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	0,00	3,01	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,20	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,09	0,07
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,00	0,00	0,01	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	175,64	176,60	186,03	196,02	207,61	211,90	216,06	220,13	224,13	228,10	232,23	235,53	237,58	238,99	240,41	241,86
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 629,10	1 708,61	1 689,84	1 678,01	1 680,46	1 715,15	1 748,79	1 781,81	1 814,14	1 846,31	1 879,72	1 906,44	1 922,99	1 934,41	1 945,96	1 957,63
101	***ГУ ЖКХ (ФГБУ "ЦЖКУ") пос. Десеновское, Краснопахорское, Первомайское, Щаповское***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	169,15	172,28	173,30	174,33	175,35	176,96	178,56	180,16	181,76	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	131,40	140,00	145,43	147,73	154,19	160,80	167,36	173,84	180,20	186,60	191,45	196,05	198,79	200,58	202,39	204,21
	- расход топлива	тыс. т у.т.	28,62	29,41	29,57	29,14	29,30	29,55	29,80	30,05	30,30	30,55	30,55	30,55	30,55	30,55	30,55	30,55
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	163,57	165,10	165,07	161,72	161,69	161,65	161,61	161,57	161,53	161,49	161,49	161,49	161,49	161,49	161,49	161,49
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 591,16	4 761,04	4 918,15	5 070,61	5 263,30	5 442,25	5 616,40	5 784,89	5 946,87	6 107,44	6 266,23	6 416,62	6 506,45	6 565,01	6 624,10	6 683,71
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	16,13	19,13	20,19	21,01	21,74	22,46	23,17	23,94	24,81	25,70	26,71	26,76	26,79	26,81	26,84	26,87
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	3,13	3,59	3,61	3,63	3,65	3,68	3,71	3,74	3,77	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,15	5,33	5,59	5,79	5,96	6,10	6,25	6,40	6,58	6,76	7,03	7,04	7,05	7,06	7,06	7,07
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,48	0,50	0,52	0,55	0,57	0,59	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77
	- расход воды	тыс. м куб.	18,78	19,11	19,22	19,33	19,44	19,62	19,79	19,96	20,13	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
	- цена на воду	руб./м куб.	25,30	26,23	27,28	28,37	29,31	30,22	31,10	31,97	32,80	33,62	34,39	35,11	35,82	36,53	37,26	38,01
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,78	0,82	0,86	0,90	0,93	0,97	1,01	1,05	1,08	1,12	1,14	1,17	1,19	1,22	1,24	1,26
	- объем воды	тыс. м куб.	29,80	30,34	30,51	30,69	30,86	31,13	31,41	31,68	31,95	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	26,12	27,08	28,17	29,29	30,26	31,20	32,10	33,00	33,86	34,70	35,50	36,25	36,97	37,71	38,47	39,24
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	4,26	4,42	4,60	4,78	4,94	5,09	5,24	5,39	5,53	5,67	5,80	5,92	6,04	6,16	6,28	6,41
	- в том числе на ремонты	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда	млн руб.	38,84	40,27	41,88	43,56	45,00	46,39	47,74	49,07	50,35	51,61	52,79	53,90	54,98	56,08	57,20	58,35
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	22,14	22,95	23,87	24,83	25,65	26,44	27,21	27,97	28,70	29,42	30,09	30,72	31,34	31,97	32,60	33,26
	- кол-во персонала	чел	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20	146,20

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	11,73	12,16	12,65	13,15	13,59	14,01	14,42	14,82	15,21	15,59	15,94	16,28	16,60	16,94	17,27	17,62
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги банков	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- налог на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	млн руб.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	204,52	218,22	227,04	232,59	241,86	251,23	260,45	269,64	278,73	287,87	295,44	301,69	306,02	309,43	312,88	316,39
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прибыль	млн руб.	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	208,13	221,83	230,65	236,20	245,47	254,84	264,06	273,25	282,34	291,48	299,05	305,30	309,63	313,04	316,49	320,00
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	52,91	62,97	29,80	45,64	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,23	7,72	9,70	12,74	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	1,31	2,79	3,43	4,26	4,52	4,16	3,81	3,45	3,09	2,73	2,38	2,02	1,66	1,30
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	208,13	221,83	232,20	246,71	258,60	271,84	284,87	293,71	302,44	311,22	318,44	324,33	328,31	331,36	334,46	337,61
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 230,44	1 287,60	1 339,83	1 415,18	1 474,74	1 536,21	1 595,39	1 630,25	1 663,93	1 697,27	1 736,62	1 768,78	1 790,46	1 807,10	1 824,00	1 841,17
102	***ООО «Атлантика»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	1,10	1,15	1,18	1,22	1,27	1,31	1,35	1,39	1,43	1,47	1,51	1,54	1,57	1,58	1,59	1,61
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 726,35	4 901,22	5 062,96	5 219,91	5 418,27	5 602,49	5 781,77	5 955,22	6 121,97	6 287,26	6 450,73	6 605,55	6 698,03	6 758,31	6 819,14	6 880,51
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,90	4,03	4,23	4,38	4,51	4,62	4,73	4,85	4,98	5,12	5,32	5,33	5,34	5,34	5,35	5,35
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расход воды	тыс. м куб.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	- цена на воду	руб./м куб.	30,04	31,16	32,40	33,70	34,81	35,89	36,93	37,96	38,95	39,92	40,84	41,70	42,53	43,39	44,25	45,14
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	16,70	17,32	18,01	18,73	19,35	19,95	20,53	21,10	21,65	22,19	22,70	23,18	23,64	24,11	24,60	25,09
	- кол-во персонала	чел	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,45	0,47	0,49	0,51	0,52	0,54	0,56	0,57	0,59	0,60	0,61	0,63	0,64	0,65	0,67	0,68
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- налог на имущество	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	2,81	2,88	2,96	3,03	3,11	3,19	3,26	3,33	3,40	3,47	3,54	3,60	3,65	3,68	3,72	3,76
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	2,79	2,86	2,94	3,02	3,10	3,17	3,25	3,32	3,39	3,46	3,52	3,58	3,63	3,67	3,70	3,74
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 834,29	1 883,51	1 934,36	1 984,31	2 036,96	2 086,56	2 134,60	2 181,87	2 227,63	2 273,01	2 318,35	2 357,47	2 386,49	2 410,85	2 435,59	2 460,72
103	***ЗАО «Кардиологический санаторный центр Переделкино»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,91	6,76	6,84	6,93	7,01	7,25	7,50	7,74	7,98	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	5,49	5,59	5,84	6,09	6,39	6,82	7,25	7,69	8,14	8,60	8,82	9,03	9,16	9,24	9,33	9,41
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,16	1,14	1,15	1,17	1,18	1,22	1,26	1,29	1,33	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	156,09	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 719,31	4 893,92	5 055,42	5 212,14	5 410,20	5 594,15	5 773,16	5 946,35	6 112,85	6 277,90	6 441,12	6 595,71	6 688,05	6 748,24	6 808,98	6 870,26
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,36	0,61	0,64	0,68	0,70	0,74	0,78	0,83	0,88	0,93	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,95	4,09	4,29	4,44	4,57	4,68	4,79	4,91	5,05	5,19	5,39	5,40	5,41	5,41	5,42	5,43
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	- цена на воду	руб./м куб.	16,90	17,52	18,22	18,95	19,58	20,18	20,77	21,35	21,91	22,45	22,97	23,45	23,92	24,40	24,89	25,39
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,90	21,68	22,54	23,45	24,22	24,97	25,70	26,41	27,10	27,78	28,42	29,01	29,59	30,19	30,79	31,41
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,06	3,17	3,30	3,43	3,54	3,65	3,76	3,86	3,96	4,06	4,16	4,24	4,33	4,42	4,50	4,59
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	28,31	29,36	30,54	31,76	32,81	33,82	34,80	35,78	36,71	37,63	38,49	39,30	40,09	40,89	41,71	42,54
	- кол-во персонала	чел	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,94	0,97	1,01	1,05	1,08	1,12	1,15	1,18	1,21	1,24	1,27	1,30	1,32	1,35	1,38	1,41
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,40	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,50	0,51	0,52	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,60	0,61
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	10,36	10,87	11,34	11,81	12,30	12,93	13,56	14,20	14,84	15,49	15,89	16,23	16,48	16,69	16,90	17,12
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	10,26	10,77	11,24	11,71	12,20	12,83	13,46	14,10	14,74	15,39	15,79	16,13	16,38	16,59	16,80	17,02
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 485,37	1 473,69	1 642,30	1 690,33	1 740,50	1 769,05	1 796,03	1 822,38	1 847,32	1 872,08	1 920,13	1 961,49	1 991,95	2 017,35	2 043,14	2 069,34
104	***АО "ФПК"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	17,66	18,31	18,92	19,51	20,25	20,94	21,61	22,25	22,88	23,49	24,11	24,68	25,03	25,25	25,48	25,71
	- расход топлива	тыс. т у.т.	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73	167,73
	- цена топлива	руб./т у.т.	5 657,47	5 866,80	6 060,40	6 248,27	6 485,71	6 706,22	6 920,82	7 128,45	7 328,04	7 525,90	7 721,57	7 906,89	8 017,59	8 089,75	8 162,55	8 236,02
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	3,24	3,35	3,52	3,64	3,75	3,84	3,93	4,03	4,14	4,26	4,42	4,43	4,44	4,44	4,44	4,45
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,51	5,70	5,98	6,19	6,37	6,53	6,68	6,85	7,04	7,24	7,52	7,53	7,54	7,55	7,56	7,56
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21
	- расход воды	тыс. м куб.	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
	- цена на воду	руб./м куб.	29,00	30,07	31,27	32,52	33,59	34,64	35,64	36,64	37,59	38,53	39,42	40,24	41,05	41,87	42,71	43,56
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15
	- объем воды	тыс. м куб.	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,58	21,34	22,19	23,08	23,84	24,58	25,29	26,00	26,67	27,34	27,97	28,56	29,13	29,71	30,31	30,91
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,42	0,44	0,46	0,47	0,49	0,51	0,52	0,53	0,55	0,56	0,57	0,59	0,60	0,61	0,62	0,64
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	10,42	10,80	11,23	11,68	12,07	12,44	12,80	13,16	13,50	13,84	14,16	14,46	14,75	15,04	15,34	15,65
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	37,74	39,14	40,70	42,33	43,73	45,08	46,39	47,69	48,93	50,15	51,30	52,38	53,43	54,50	55,59	56,70
	- кол-во персонала	чел	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	3,12	3,24	3,37	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,05	4,15	4,25	4,34	4,42	4,51	4,60	4,69
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,36	0,37	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	39,36	40,67	42,04	43,38	44,76	46,07	47,33	48,58	49,79	51,00	52,22	53,22	53,98	54,62	55,27	55,93
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	39,36	40,67	42,04	43,38	44,76	46,07	47,33	48,58	49,79	51,00	52,22	53,22	53,98	54,62	55,27	55,93
105	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 114,76	2 184,90	2 258,73	2 330,60	2 405,04	2 475,16	2 542,99	2 610,01	2 675,24	2 740,01	2 805,65	2 859,54	2 900,06	2 934,54	2 969,58	3 005,18
	ООО «ТЭКЭнерго»																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37	130,37
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	189,75	193,48	200,20	205,50	211,12	217,19	223,10	229,36	235,21	240,94	247,02	252,94	256,96	260,55	264,80	269,73
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 438,71	1 466,97	1 517,94	1 558,09	1 600,69	1 646,73	1 691,57	1 738,98	1 783,35	1 826,78	1 872,94	1 917,79	1 948,28	1 975,52	2 007,74	2 045,13
	- затраты на покупную тепловую энергию от ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	15,81	16,02	16,51	16,95	17,42	17,90	18,37	18,87	19,32	19,74	20,19	20,67	20,94	21,15	21,45	21,78
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 431,76	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	- затраты на покупную тепловую энергию от ПАО "МОЭК" (до ТП)	млн руб.	173,94	177,46	183,70	188,55	193,69	199,29	204,73	210,48	215,89	221,19	226,83	232,27	236,02	239,40	243,35	247,95
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85	120,85
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 439,34	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,55	1,60	1,68	1,74	1,79	1,84	1,88	1,93	1,98	2,04	2,12	2,12	2,12	2,12	2,13	2,13
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,38	3,50	3,67	3,80	3,91	4,01	4,10	4,20	4,32	4,44	4,61	4,62	4,63	4,63	4,64	4,64
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	7,83	8,11	8,44	8,78	9,07	9,35	9,62	9,89	10,15	10,40	10,64	10,86	11,08	11,30	11,53	11,76
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	47,95	49,72	51,71	53,78	55,56	57,28	58,94	60,59	62,16	63,72	65,18	66,55	67,88	69,24	70,63	72,04
	- кол-во персонала	чел	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,36	2,45	2,55	2,65	2,74	2,82	2,90	2,99	3,06	3,14	3,21	3,28	3,35	3,41	3,48	3,55
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	7,63	7,91	8,23	8,56	8,84	9,11	9,38	9,64	9,89	10,14	10,37	10,59	10,80	11,01	11,23	11,46
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	3,00	3,11	3,23	3,36	3,48	3,58	3,69	3,79	3,89	3,99	4,08	4,16	4,25	4,33	4,42	4,51
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,33	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	млн руб.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	213,21	217,78	225,46	231,74	238,19	245,08	251,77	258,80	265,41	271,88	278,70	285,23	289,84	294,04	298,91	304,47
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Прибыль	млн руб.	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	216,65	221,22	228,90	235,17	241,63	248,51	255,21	262,24	268,85	275,32	282,14	288,67	293,28	297,48	302,34	307,91
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 661,81	1 696,86	1 755,81	1 803,93	1 853,46	1 906,25	1 957,60	2 011,55	2 062,22	2 111,87	2 164,18	2 214,25	2 249,64	2 281,85	2 319,17	2 361,83
106	***ОАО «НПО «ЛЭМЗ»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	68,03	76,51	79,03	81,38	84,48	87,35	90,14	92,85	95,45	98,02	100,57	102,99	104,43	105,37	106,32	107,27
	- расход топлива	тыс. т у.т.	13,91	15,09	15,09	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	147,26	159,71	159,71	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 890,27	5 071,20	5 238,55	5 400,95	5 606,19	5 796,80	5 982,29	6 161,76	6 334,29	6 505,32	6 674,46	6 834,64	6 930,33	6 992,70	7 055,64	7 119,14
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	5,74	5,94	6,23	6,45	6,64	6,80	6,96	7,13	7,33	7,54	7,83	7,85	7,86	7,86	7,87	7,88
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	2,87	2,97	3,12	3,22	3,32	3,40	3,48	3,57	3,67	3,77	3,92	3,92	3,93	3,93	3,94	3,94

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
	- расход воды	тыс. м куб.	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
	- цена на воду	руб./м куб.	29,12	30,20	31,41	32,67	33,74	34,79	35,80	36,80	37,76	38,70	39,59	40,42	41,23	42,06	42,90	43,76
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- объем воды	тыс. м куб.	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,39	21,14	21,99	22,87	23,62	24,36	25,06	25,76	26,43	27,09	27,72	28,30	28,87	29,44	30,03	30,63
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,73	0,75	0,78	0,81	0,84	0,87	0,89	0,92	0,94	0,96	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,09
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	15,46	16,03	16,68	17,34	17,91	18,47	19,01	19,54	20,05	20,55	21,02	21,46	21,89	22,33	22,77	23,23
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	39,04	40,49	42,11	43,79	45,24	46,64	47,99	49,34	50,62	51,89	53,08	54,19	55,28	56,38	57,51	58,66
	- кол-во персонала	чел	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	4,64	4,81	5,00	5,20	5,37	5,54	5,70	5,86	6,01	6,16	6,31	6,44	6,57	6,70	6,83	6,97
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	2,38	2,47	2,57	2,67	2,76	2,84	2,92	3,01	3,08	3,16	3,23	3,30	3,37	3,43	3,50	3,57
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	97,80	107,35	111,13	114,71	118,85	122,73	126,49	130,17	133,73	137,27	140,83	143,92	146,02	147,63	149,26	150,91
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	97,80	107,35	111,13	114,71	118,85	122,73	126,49	130,17	133,73	137,27	140,83	143,92	146,02	147,63	149,26	150,91
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	76,05	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	2,70	2,41	2,13	1,84	1,56	1,28	0,99	0,71	0,43	0,14	0,00	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	97,80	107,35	111,13	130,30	134,16	137,75	141,23	144,63	147,91	151,16	154,43	157,24	159,06	147,63	149,26	150,91
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 043,40	1 145,22	1 185,61	1 390,12	1 431,28	1 469,60	1 506,68	1 542,92	1 577,94	1 612,65	1 647,56	1 677,55	1 696,89	1 574,94	1 592,32	1 609,94
107	***ПАО "Мосэнерго" (котельные)***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	11 478,25	10 633,53	10 941,11	10 202,16	9 641,56	9 861,14	10 042,82	10 197,28	10 358,13	10 491,69	10 594,99	10 756,14	10 885,91	10 984,32	11 063,59	11 118,22
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	8 018,29	7 809,13	8 288,56	7 960,51	7 796,06	8 247,32	8 670,39	9 070,98	9 474,87	9 858,30	10 215,23	10 620,86	10 901,12	11 099,53	11 281,17	11 439,83
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1 767,31	1 659,80	1 705,42	1 588,67	1 498,89	1 533,51	1 562,19	1 586,76	1 612,27	1 633,42	1 649,66	1 674,97	1 695,43	1 710,89	1 723,38	1 732,03
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	153,97	156,09	155,87	155,72	155,46	155,51	155,55	155,61	155,65	155,69	155,70	155,72	155,75	155,76	155,77	155,78
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 537,00	4 704,87	4 860,13	5 010,80	5 201,21	5 378,05	5 550,15	5 716,65	5 876,72	6 035,39	6 192,31	6 340,92	6 429,70	6 487,56	6 545,95	6 604,87
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	806,43	724,63	794,82	764,60	733,72	765,58	794,88	824,52	858,58	893,48	936,62	953,13	964,80	974,17	982,43	988,31
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	225,46	195,74	204,57	190,14	177,32	180,50	183,20	185,40	187,79	190,11	191,81	194,80	196,98	198,70	200,18	201,18
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,58	3,70	3,89	4,02	4,14	4,24	4,34	4,45	4,57	4,70	4,88	4,89	4,90	4,90	4,91	4,91
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	50,06	48,09	51,46	49,90	48,72	51,37	53,84	56,19	58,57	60,80	62,81	65,11	67,21	69,18	71,07	72,85
	- расход воды	тыс. м куб.	1 714,15	1 588,00	1 633,93	1 523,58	1 439,86	1 472,65	1 499,78	1 522,85	1 546,87	1 566,82	1 582,24	1 606,31	1 625,69	1 640,39	1 652,23	1 660,38
	- цена на воду	руб./м куб.	29,20	30,28	31,49	32,75	33,84	34,88	35,90	36,90	37,86	38,81	39,70	40,53	41,34	42,17	43,01	43,87
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	97,79	101,41	105,47	109,69	113,31	116,82	120,21	123,57	126,78	129,95	132,94	135,74	138,45	141,22	144,04	146,92
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	620,03	642,97	668,69	695,44	718,39	740,66	762,14	783,47	803,85	823,94	842,89	860,59	877,80	895,36	913,27	931,53

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	49,54	51,37	53,43	55,56	57,40	59,18	60,89	62,60	64,23	65,83	67,35	68,76	70,13	71,54	72,97	74,43
	- кол-во персонала	чел	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	170,20	176,50	183,56	190,90	197,20	203,32	209,21	215,07	220,66	226,18	231,38	236,24	240,97	245,78	250,70	255,71
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	525,33	544,77	566,56	589,23	608,67	627,54	645,74	663,82	681,08	698,10	714,16	729,16	743,74	758,62	773,79	789,26
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	102,00	105,78	110,01	114,41	118,18	121,85	125,38	128,89	132,24	135,55	138,67	141,58	144,41	147,30	150,25	153,25
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	17,51	18,15	18,88	19,64	20,28	20,91	21,52	22,12	22,70	23,26	23,80	24,30	24,79	25,28	25,79	26,30
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	433,15	449,18	467,14	485,83	501,86	517,42	532,42	547,33	561,56	575,60	588,84	601,21	613,23	625,49	638,00	650,76
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85	181,85
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67	620,67
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99	154,99
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89
	- налог на имущество	млн руб.	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09	121,09
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	11 806,60	11 586,41	12 220,96	11 945,95	11 822,20	12 378,58	12 901,53	13 401,78	13 906,69	14 390,99	14 853,16	15 333,72	15 682,32	15 947,73	16 196,31	16 420,55
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	11 848,07	11 627,89	12 262,43	11 987,42	11 863,67	12 420,05	12 943,01	13 443,26	13 948,17	14 432,46	14 894,63	15 375,19	15 723,80	15 989,21	16 237,78	16 462,02
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	6,02	0,05	17,77	30,10	89,73	64,38	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	3,90	4,96	4,61	4,25	3,90	3,55	3,19	2,84	2,48
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.	0,00	59,35	0,00	2,56	72,10	0,00	-75,77	-207,65	-283,92	-360,40	-381,93	-388,40	-394,70	-401,12	-407,67	-414,35
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	11 848,07	11 687,24	12 262,43	11 989,98	11 935,77	12 420,05	12 868,57	13 247,56	13 685,30	14 092,77	14 533,06	15 006,79	15 348,74	15 607,38	15 849,05	16 066,25
	Тариф на тепловую энергию ПАО "Мосэнерго" (котельные)	руб./Гкал	1 032,22	1 099,09	1 120,77	1 175,24	1 237,95	1 259,49	1 281,37	1 299,13	1 321,21	1 343,23	1 371,69	1 395,18	1 409,96	1 420,88	1 432,54	1 445,04
108	***ООО "ТеплоЭнерго"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	2,66	2,74	2,82	2,90	2,98	3,06	3,14	3,22	3,30	3,37	3,45	3,53	3,58	3,61	3,67	3,72
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 410,44	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,43	0,45	0,46	0,48	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,63	0,65
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	25,57	26,51	27,57	28,68	29,62	30,54	31,43	32,31	33,15	33,97	34,76	35,49	36,20	36,92	37,66	38,41
	- кол-во персонала	чел	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	3,50	3,60	3,71	3,82	3,92	4,03	4,14	4,25	4,35	4,44	4,54	4,64	4,71	4,76	4,83	4,91
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	3,50	3,60	3,71	3,82	3,92	4,03	4,14	4,25	4,35	4,44	4,54	4,64	4,71	4,76	4,83	4,91
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 919,17	1 974,71	2 036,70	2 094,67	2 153,60	2 212,33	2 269,67	2 330,34	2 384,95	2 437,27	2 491,34	2 547,25	2 582,71	2 614,13	2 652,90	2 695,49
109	***Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51
	Затраты на производство тепловой энергии	млн руб.																
	Затраты на топливо	млн руб.	55,07	57,10	58,99	60,82	63,13	65,28	67,36	69,39	71,33	73,25	75,16	76,96	78,04	78,74	79,45	80,17
	- расход топлива	тыс. т у.т.	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 481,78	4 647,61	4 800,98	4 949,81	5 137,90	5 312,59	5 482,59	5 647,07	5 805,19	5 961,93	6 116,94	6 263,74	6 351,44	6 408,60	6 466,28	6 524,47
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	11,22	11,61	12,19	12,62	12,98	13,31	13,61	13,95	14,34	14,74	15,32	15,35	15,37	15,38	15,40	15,41
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,07	4,21	4,42	4,57	4,70	4,82	4,93	5,06	5,20	5,34	5,55	5,56	5,57	5,57	5,58	5,59
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	2,59	2,68	2,79	2,90	3,00	3,09	3,18	3,27	3,35	3,44	3,52	3,59	3,66	3,74	3,81	3,89
	- расход воды	тыс. м куб.	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23
	- цена на воду	руб./м куб.	29,33	30,41	31,63	32,89	33,98	35,03	36,05	37,06	38,02	38,97	39,87	40,70	41,52	42,35	43,19	44,06
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	1,54	1,60	1,66	1,73	1,79	1,84	1,90	1,95	2,00	2,05	2,10	2,14	2,18	2,23	2,27	2,32
	- объем воды	тыс. м куб.	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,60	21,36	22,21	23,10	23,86	24,60	25,32	26,02	26,70	27,37	28,00	28,59	29,16	29,74	30,34	30,94
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,59	0,61	0,63	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82	0,83	0,85	0,87	0,88
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	8,85	9,18	9,54	9,92	10,25	10,57	10,88	11,18	11,47	11,76	12,03	12,28	12,53	12,78	13,03	13,29
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	19,40	20,12	20,93	21,76	22,48	23,18	23,85	24,52	25,16	25,78	26,38	26,93	27,47	28,02	28,58	29,15
	- кол-во персонала	чел	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,69	2,79	2,90	3,02	3,12	3,21	3,31	3,40	3,49	3,57	3,66	3,73	3,81	3,88	3,96	4,04
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	3,62	3,75	3,90	4,06	4,19	4,32	4,45	4,57	4,69	4,81	4,92	5,02	5,12	5,22	5,33	5,43
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	109,44	112,61	115,89	119,00	122,42	125,60	128,68	131,73	134,72	137,69	140,77	143,18	144,82	146,10	147,40	148,71
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	109,44	112,61	115,89	119,00	122,42	125,60	128,68	131,73	134,72	137,69	140,77	143,18	144,82	146,10	147,40	148,71
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 468,88	1 511,37	1 555,44	1 597,21	1 643,01	1 685,76	1 727,14	1 768,01	1 808,09	1 847,98	1 889,41	1 921,64	1 943,71	1 960,90	1 978,32	1 995,98
110	***Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	96,64	99,06	102,14	104,86	107,80	110,77	113,69	116,82	119,62	122,28	125,11	128,08	129,77	131,19	133,05	135,17
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 416,99	1 452,45	1 497,70	1 537,59	1 580,62	1 624,28	1 667,03	1 712,98	1 753,96	1 793,04	1 834,55	1 878,07	1 902,82	1 923,57	1 950,95	1 982,04
	- затраты на покупную тепловую энергию от ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	84,79	86,97	89,63	92,02	94,61	97,20	99,75	102,49	104,92	107,22	109,67	112,26	113,70	114,88	116,48	118,29
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97	59,97
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 413,93	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	- затраты на покупную тепловую энергию от ПАО "МОЭК" (до ТП)	млн руб.	11,85	12,09	12,51	12,84	13,19	13,57	13,94	14,33	14,70	15,06	15,45	15,82	16,07	16,30	16,57	16,89
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 439,34	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	6,61	6,85	7,18	7,44	7,65	7,84	8,02	8,22	8,45	8,69	9,03	9,05	9,06	9,07	9,08	9,08
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,07	4,21	4,42	4,57	4,70	4,82	4,93	5,06	5,20	5,34	5,55	5,56	5,57	5,57	5,58	5,59
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	6,13	6,36	6,61	6,88	7,10	7,32	7,54	7,75	7,95	8,15	8,34	8,51	8,68	8,85	9,03	9,21
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	23,23	24,09	25,05	26,05	26,91	27,75	28,55	29,35	30,11	30,86	31,57	32,24	32,88	33,54	34,21	34,90
	- кол-во персонала	чел	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,86	1,93	2,01	2,09	2,16	2,23	2,29	2,36	2,42	2,48	2,53	2,59	2,64	2,69	2,75	2,80
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	112,92	115,88	119,65	122,98	126,44	129,91	133,29	136,91	140,21	143,38	146,81	150,03	151,96	153,62	155,74	158,11
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	113,12	116,08	119,85	123,18	126,64	130,11	133,49	137,11	140,41	143,58	147,01	150,23	152,16	153,82	155,94	158,31
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 833,07	1 881,01	1 942,11	1 996,10	2 052,14	2 108,35	2 163,19	2 221,87	2 275,33	2 326,74	2 382,23	2 434,48	2 465,72	2 492,63	2 526,94	2 565,42
111	***ООО "Инжтрасс-строй"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	12,50	12,80	13,19	13,54	13,92	14,31	14,68	15,08	15,44	15,78	16,14	16,52	16,73	16,91	17,14	17,41
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 416,67	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,74	0,76	0,80	0,83	0,85	0,87	0,89	0,92	0,94	0,97	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,45	4,60	4,83	5,00	5,15	5,27	5,40	5,53	5,69	5,84	6,07	6,08	6,09	6,10	6,10	6,11
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	40,18	41,67	43,34	45,07	46,56	48,00	49,39	50,78	52,10	53,40	54,63	55,77	56,89	58,03	59,19	60,37
	- кол-во персонала	чел	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,62	0,64	0,66	0,67	0,69	0,70	0,71	0,73	0,74
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	14,06	14,41	14,88	15,29	15,73	16,16	16,58	17,04	17,45	17,84	18,26	18,67	18,90	19,10	19,36	19,65
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	13,86	14,21	14,68	15,09	15,53	15,96	16,38	16,84	17,25	17,64	18,06	18,47	18,70	18,90	19,16	19,45
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 570,35	1 610,28	1 662,76	1 709,78	1 759,02	1 808,06	1 855,96	1 907,41	1 953,82	1 998,23	2 046,13	2 092,33	2 118,88	2 141,39	2 170,82	2 203,79
112	***ОАО "НПП "Волна"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57
	Затраты на производство тепловой энергии	млн руб.																
	Затраты на топливо	млн руб.	8,43	8,74	9,03	9,31	9,66	9,99	10,31	10,62	10,92	11,21	11,50	11,78	11,94	12,05	12,16	12,27
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	169,79
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 698,00	4 871,83	5 032,60	5 188,61	5 385,77	5 568,89	5 747,09	5 919,51	6 085,25	6 249,55	6 412,04	6 565,93	6 657,85	6 717,78	6 778,24	6 839,24
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	2,39	2,48	2,60	2,69	2,77	2,84	2,90	2,98	3,06	3,14	3,27	3,27	3,28	3,28	3,28	3,29
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
	- расход воды	тыс. м куб.	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
	- цена на воду	руб./м куб.	29,94	31,05	32,29	33,58	34,69	35,76	36,80	37,83	38,81	39,79	40,70	41,55	42,39	43,23	44,10	44,98
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
	- объем воды	тыс. м куб.	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,59	21,35	22,20	23,09	23,85	24,59	25,30	26,01	26,69	27,36	27,98	28,57	29,14	29,73	30,32	30,93
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	4,89	5,07	5,27	5,48	5,66	5,84	6,00	6,17	6,33	6,49	6,64	6,78	6,92	7,05	7,20	7,34
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	27,14	28,14	29,27	30,44	31,45	32,42	33,36	34,30	35,19	36,07	36,90	37,67	38,42	39,19	39,98	40,78
	- кол-во персонала	чел	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,49	1,55	1,61	1,68	1,73	1,79	1,84	1,89	1,94	1,99	2,03	2,07	2,12	2,16	2,20	2,25
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,97	1,00	1,02	1,05	1,07	1,09	1,11	1,13	1,16
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- налог на имущество	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	15,96	16,55	17,14	17,74	18,37	18,96	19,54	20,10	20,64	21,18	21,69	22,18	22,55	22,86	23,18	23,51
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	15,96	16,55	17,14	17,74	18,37	18,96	19,54	20,10	20,64	21,18	21,69	22,18	22,55	22,86	23,18	23,51
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 510,64	1 566,05	1 622,47	1 679,12	1 738,49	1 794,67	1 849,13	1 902,47	1 953,64	2 004,25	2 053,40	2 099,32	2 134,17	2 163,96	2 194,24	2 225,01
113	***ГУП «СТРОЙЭКСПРОМ»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97	26,97
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	40,03	40,91	42,35	43,47	44,65	45,94	47,20	48,52	49,77	50,99	52,29	53,54	54,41	55,19	56,10	57,16
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 436,87	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Оплата труда	млн руб.	0,93	0,96	1,00	1,04	1,07	1,11	1,14	1,17	1,20	1,23	1,26	1,29	1,31	1,34	1,36	1,39
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	38,58	40,00	41,60	43,27	44,70	46,08	47,42	48,75	50,01	51,26	52,44	53,54	54,61	55,71	56,82	57,96
	- кол-во персонала	чел	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,40	0,41	0,42
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,83	0,87	0,90	0,94	0,97	1,00	1,03	1,05	1,08	1,11	1,13	1,16	1,18	1,21	1,23	1,25
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	43,64	44,60	46,12	47,33	48,59	49,95	51,28	52,68	53,99	55,28	56,64	57,95	58,87	59,71	60,68	61,80
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	43,75	44,71	46,23	47,44	48,70	50,06	51,39	52,78	54,10	55,38	56,75	58,06	58,98	59,82	60,79	61,91
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 622,17	1 657,63	1 714,04	1 758,80	1 805,55	1 856,08	1 905,25	1 956,97	2 005,67	2 053,44	2 103,94	2 152,57	2 186,78	2 217,77	2 253,75	2 295,29
114	***ООО "Источник"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	24,99	32,91	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	17,95	24,71	29,74	30,66	31,82	32,91	33,96	34,98	35,96	36,93	37,89	38,80	39,34	39,70	40,05	40,41
	- расход топлива	тыс. т у.т.	4,00	5,32	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73	155,73
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 482,96	4 648,83	4 802,24	4 951,11	5 139,26	5 313,99	5 484,04	5 648,56	5 806,72	5 963,50	6 118,55	6 265,40	6 353,11	6 410,29	6 467,98	6 526,19
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,03	2,10	2,57	2,66	2,74	2,81	2,87	2,94	3,03	3,11	3,23	3,24	3,24	3,25	3,25	3,25
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,80	0,80	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	2,53	2,61	2,74	2,84	2,92	2,99	3,06	3,14	3,23	3,32	3,45	3,45	3,46	3,46	3,46	3,47
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	1,53	2,10	2,55	2,65	2,74	2,82	2,90	2,98	3,06	3,14	3,21	3,28	3,34	3,41	3,48	3,55
	- расход воды	тыс. м куб.	51,94	68,39	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92
	- цена на воду	руб./м куб.	29,54	30,63	31,86	33,13	34,23	35,29	36,31	37,33	38,30	39,25	40,16	41,00	41,82	42,66	43,51	44,38
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,94	1,28	1,56	1,62	1,68	1,73	1,78	1,83	1,88	1,92	1,97	2,01	2,05	2,09	2,13	2,17
	- объем воды	тыс. м куб.	31,80	41,88	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	29,57	30,66	31,89	33,17	34,26	35,32	36,35	37,36	38,34	39,29	40,20	41,04	41,86	42,70	43,55	44,43
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	4,03	4,17	4,34	4,51	4,66	4,81	4,95	5,09	5,22	5,35	5,47	5,59	5,70	5,81	5,93	6,05
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	29,68	30,78	32,01	33,29	34,39	35,46	36,49	37,51	38,48	39,45	40,35	41,20	42,03	42,87	43,72	44,60
	- кол-во персонала	чел	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,21	1,25	1,30	1,35	1,40	1,44	1,48	1,53	1,57	1,60	1,64	1,68	1,71	1,74	1,78	1,81
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	2,35	2,43	2,53	2,63	2,72	2,80	2,89	2,97	3,04	3,12	3,19	3,26	3,32	3,39	3,46	3,53
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	34,23	42,25	48,80	50,31	51,98	53,55	55,07	56,56	58,00	59,43	60,87	62,11	62,98	63,67	64,36	65,07
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	35,03	43,06	49,60	51,11	52,78	54,35	55,87	57,36	58,80	60,24	61,67	62,92	63,79	64,47	65,17	65,87
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	35,03	43,06	49,60	51,39	53,05	54,62	56,13	57,62	59,06	60,49	61,92	63,16	64,03	64,71	65,40	66,10
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 401,90	1 308,40	1 289,88	1 329,21	1 372,68	1 413,44	1 452,95	1 491,69	1 529,22	1 566,45	1 603,79	1 636,22	1 658,80	1 676,64	1 694,73	1 713,07
115	***ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81	34,81
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	26,27	27,24	28,14	29,01	30,12	31,14	32,14	33,10	34,03	34,95	35,85	36,72	37,23	37,56	37,90	38,24
	- расход топлива	тыс. т у.т.	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 717,16	4 891,69	5 053,12	5 209,77	5 407,74	5 591,60	5 770,53	5 943,65	6 110,07	6 275,04	6 438,19	6 592,71	6 685,01	6 745,17	6 805,88	6 867,13
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	4,93	5,11	5,36	5,55	5,71	5,85	5,98	6,13	6,31	6,48	6,73	6,75	6,76	6,76	6,77	6,78
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,46	4,62	4,85	5,02	5,16	5,29	5,41	5,55	5,70	5,86	6,09	6,10	6,11	6,12	6,12	6,13
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,47	0,48
	- расход воды	тыс. м куб.	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86
	- цена на воду	руб./м куб.	29,68	30,78	32,01	33,29	34,39	35,46	36,48	37,51	38,48	39,44	40,35	41,20	42,02	42,86	43,72	44,59
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34
	- объем воды	тыс. м куб.	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,62	21,38	22,23	23,12	23,89	24,63	25,34	26,05	26,73	27,40	28,03	28,62	29,19	29,77	30,37	30,97
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	9,67	10,03	10,43	10,85	11,20	11,55	11,89	12,22	12,54	12,85	13,15	13,42	13,69	13,96	14,24	14,53
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	42,41	43,98	45,74	47,57	49,14	50,66	52,13	53,59	54,99	56,36	57,66	58,87	60,05	61,25	62,47	63,72
	- кол-во персонала	чел	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	2,92	3,03	3,15	3,28	3,38	3,49	3,59	3,69	3,79	3,88	3,97	4,05	4,14	4,22	4,30	4,39
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,98	1,01	1,03	1,05	1,08	1,10	1,12	1,14
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	45,19	46,85	48,58	50,24	52,01	53,68	55,29	56,88	58,44	59,98	61,57	62,84	63,75	64,48	65,23	65,99
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	45,32	46,98	48,71	50,37	52,14	53,81	55,42	57,01	58,57	60,12	61,70	62,97	63,88	64,61	65,36	66,12
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 302,12	1 349,78	1 399,44	1 447,12	1 498,19	1 546,05	1 592,38	1 638,12	1 682,80	1 727,21	1 772,79	1 809,30	1 835,34	1 856,47	1 877,91	1 899,67
116	***ООО "Геруда"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	130,40	92,07	106,98	121,88	136,79	157,43	178,08	198,72	219,36	240,01	240,01	240,01	240,01	240,01	282,53	282,53
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	92,99	69,67	82,72	96,37	111,54	131,81	153,03	175,14	198,05	221,89	227,66	233,13	236,39	238,52	281,98	284,51
	- расход топлива	тыс. т у.т.	21,35	15,43	17,73	20,03	22,34	25,53	28,72	31,92	35,11	38,30	38,30	38,30	38,30	38,30	44,87	44,87
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 355,18	4 516,32	4 665,36	4 809,99	4 992,77	5 162,52	5 327,72	5 487,55	5 641,21	5 793,52	5 944,15	6 086,81	6 172,02	6 227,57	6 283,62	6 340,17
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	14,86	11,11	13,40	15,67	17,98	21,07	24,24	27,61	31,22	35,02	36,38	36,46	36,49	36,53	42,84	42,88
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	4,03	2,92	3,35	3,79	4,22	4,82	5,43	6,03	6,63	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	8,48	8,48
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,68	3,81	4,00	4,14	4,26	4,37	4,47	4,58	4,71	4,84	5,03	5,04	5,04	5,05	5,05	5,06
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,09	0,07	0,08	0,10	0,11	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,29	0,30
	- расход воды	тыс. м куб.	3,21	2,32	2,67	3,01	3,36	3,84	4,32	4,80	5,28	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	6,75	6,75
	- цена на воду	руб./м куб.	29,49	30,58	31,80	33,08	34,17	35,23	36,25	37,26	38,23	39,19	40,09	40,93	41,75	42,59	43,44	44,31
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,09	0,07	0,08	0,10	0,11	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,29	0,30
	- объем воды	тыс. м куб.	3,21	2,32	2,67	3,01	3,36	3,84	4,32	4,80	5,28	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	6,75	6,75
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	29,52	30,61	31,84	33,11	34,20	35,26	36,29	37,30	38,27	39,23	40,13	40,97	41,79	42,63	43,48	44,35
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,54	0,56	0,58	0,61	0,63	0,65	0,67	0,68	0,70	0,72	0,74	0,75	0,77	0,78	0,80	0,81
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,27	5,47	5,69	5,91	6,11	6,73	6,93	7,12	7,31	7,49	8,62	8,80	8,98	9,16	9,34	9,53
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	29,35	30,44	31,66	32,92	34,01	35,07	36,08	37,09	38,06	39,01	39,91	40,74	41,56	42,39	43,24	44,10
	- кол-во персонала	чел	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,58	1,64	1,71	1,77	1,83	1,89	1,94	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,24	2,28	2,33	2,38
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,55	1,61	1,68	1,74	1,80	1,86	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,16	2,20	2,24	2,29	2,33
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	227,99	201,21	216,97	233,32	251,17	275,33	300,11	325,97	352,85	380,85	389,24	395,09	398,68	401,15	451,32	454,21
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	235,39	208,61	224,37	240,72	258,57	282,73	307,51	333,36	360,25	388,25	396,64	402,49	406,08	408,55	458,72	461,61
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	170,48	0,00	0,00	90,38	62,30	0,00	0,00	0,00	103,86	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	11,35	11,35	11,35	11,35	21,73	21,73	21,73	21,73	21,73	33,56	33,56	33,56	33,56	33,56
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	3,63	3,38	3,13	4,59	5,94	5,46	4,98	4,51	5,98	7,33	6,59	5,85	5,11	4,37
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.		0,00	0,24	0,26	0,28	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,44	0,45	0,47
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	235,39	208,61	239,58	255,70	273,33	298,97	335,49	360,88	387,31	414,84	424,74	443,77	446,64	448,39	497,84	500,01

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 805,13	2 265,74	2 239,58	2 097,97	1 998,19	1 899,05	1 883,98	1 816,04	1 765,60	1 728,45	1 769,66	1 848,97	1 860,95	1 868,22	1 762,07	1 769,78
117	***ООО «ТСК МОСЭНЕРГО» филиал Внуковский***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	0,91	0,95	0,98	1,01	1,05	1,08	1,12	1,15	1,18	1,21	1,25	1,27	1,29	1,30	1,32	1,33
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31	155,31
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 744,46	4 920,01	5 082,37	5 239,92	5 439,04	5 623,96	5 803,93	5 978,05	6 145,43	6 311,36	6 475,46	6 630,87	6 723,70	6 784,21	6 845,27	6 906,88
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,93	4,06	4,27	4,41	4,54	4,66	4,76	4,88	5,02	5,16	5,36	5,37	5,38	5,38	5,39	5,39
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,90	0,92	0,94
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	21,38	22,17	23,06	23,98	24,77	25,54	26,28	27,02	27,72	28,41	29,07	29,68	30,27	30,88	31,49	32,12
	- кол-во персонала	чел	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,92	0,95	0,99	1,03	1,06	1,09	1,13	1,16	1,19	1,22	1,25	1,27	1,30	1,32	1,35	1,38
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	2,76	2,86	2,97	3,08	3,19	3,29	3,39	3,48	3,58	3,67	3,76	3,84	3,91	3,97	4,03	4,10
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	2,76	2,86	2,97	3,08	3,19	3,29	3,39	3,48	3,58	3,67	3,76	3,84	3,91	3,97	4,03	4,10
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 229,49	2 311,87	2 399,53	2 488,11	2 574,05	2 656,00	2 735,26	2 813,46	2 888,60	2 962,93	3 035,15	3 100,51	3 154,94	3 205,14	3 256,25	3 308,28
118	***ООО «ТСК МОСЭНЕРГО» филиал Внуковский***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	37,16	37,88	39,22	40,25	41,35	42,54	43,71	44,93	46,09	47,22	48,42	49,58	50,39	51,11	51,95	52,93
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 440,56	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,07	5,25	5,46	5,68	5,87	6,05	6,23	6,40	6,57	6,73	6,89	7,03	7,17	7,31	7,46	7,61
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	28,46	29,51	30,69	31,92	32,97	34,00	34,98	35,96	36,90	37,82	38,69	39,50	40,29	41,10	41,92	42,76
	- кол-во персонала	чел	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,53	1,59	1,65	1,72	1,77	1,83	1,88	1,93	1,98	2,03	2,08	2,12	2,17	2,21	2,25	2,30
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	43,84	44,81	46,41	47,73	49,07	50,50	51,90	53,35	54,72	56,07	57,47	58,82	59,81	60,71	61,75	62,92
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	44,17	45,14	46,74	48,06	49,40	50,83	52,23	53,68	55,05	56,40	57,80	59,15	60,14	61,04	62,08	63,25
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 390,06	2 442,26	2 529,06	2 600,53	2 673,15	2 750,58	2 825,85	2 904,52	2 978,69	3 051,51	3 127,54	3 200,53	3 253,83	3 302,93	3 358,91	3 422,55
119	***ЖСК "Измайловский"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	12,03	12,33	12,71	13,05	13,41	13,78	14,14	14,53	14,87	15,20	15,55	15,92	16,12	16,29	16,51	16,77
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 669,30	1 711,30	1 763,66	1 810,69	1 861,53	1 912,63	1 962,70	2 016,66	2 064,41	2 109,75	2 157,89	2 209,02	2 237,19	2 260,52	2 291,96	2 327,51
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	18,09	18,76	19,51	20,29	20,96	21,61	22,23	22,85	23,45	24,03	24,59	25,10	25,61	26,12	26,64	27,17
	- кол-во персонала	чел	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,45	0,46	0,47	0,47	0,48	0,49	0,50
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	12,90	13,23	13,65	14,02	14,42	14,82	15,21	15,63	16,00	16,36	16,73	17,13	17,35	17,55	17,80	18,08
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	12,67	13,00	13,41	13,79	14,19	14,59	14,98	15,40	15,77	16,13	16,50	16,89	17,12	17,31	17,56	17,85
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 795,33	1 842,80	1 901,41	1 954,77	2 011,28	2 067,90	2 123,32	2 182,69	2 235,52	2 285,83	2 338,78	2 394,52	2 426,72	2 454,05	2 489,74	2 529,68
120	***ФГУП «ЖКУ РАН»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	31,88	32,84	33,84	34,75	35,72	36,70	37,66	38,70	39,62	40,49	41,41	42,39	42,93	43,38	43,98	44,66
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 407,70	1 450,25	1 494,63	1 534,49	1 577,57	1 620,87	1 663,30	1 709,03	1 749,50	1 787,93	1 828,72	1 872,05	1 895,92	1 915,69	1 942,34	1 972,47
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,50	1,55	1,62	1,68	1,73	1,77	1,81	1,86	1,91	1,96	2,04	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,07	5,25	5,51	5,70	5,87	6,01	6,15	6,31	6,48	6,67	6,93	6,94	6,95	6,95	6,96	6,97
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,55	1,61	1,67	1,74	1,80	1,85	1,90	1,96	2,01	2,06	2,11	2,15	2,19	2,24	2,28	2,33
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	12,91	13,39	13,93	14,49	14,96	15,43	15,87	16,32	16,74	17,16	17,56	17,93	18,28	18,65	19,02	19,40
	- кол-во персонала	чел	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,47	0,49	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,59	0,61	0,62	0,64	0,65	0,66	0,68	0,69	0,70
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,78	0,80	0,82	0,85	0,87	0,89	0,91	0,92	0,94	0,96	0,98
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	36,34	37,45	38,65	39,72	40,85	41,97	43,06	44,24	45,30	46,31	47,39	48,45	49,07	49,60	50,28	51,05
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	36,34	37,45	38,65	39,72	40,85	41,97	43,06	44,24	45,30	46,31	47,39	48,45	49,07	49,60	50,28	51,05
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 687,64	1 739,48	1 794,94	1 844,94	1 897,18	1 949,26	2 000,15	2 054,69	2 103,81	2 150,79	2 201,11	2 250,46	2 279,16	2 303,62	2 335,38	2 370,88
121	***ГУП "Московский метрополитен"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69	124,69
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	182,24	185,75	192,27	197,35	202,74	208,59	214,29	220,31	225,97	231,52	237,42	243,11	247,04	250,57	254,71	259,53
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 440,74	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,86	0,89	0,93	0,97	0,99	1,02	1,04	1,07	1,10	1,13	1,17	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,93	4,06	4,26	4,41	4,54	4,66	4,76	4,88	5,02	5,16	5,36	5,37	5,38	5,38	5,39	5,39
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	4,31	4,47	4,65	4,83	4,99	5,15	5,30	5,45	5,59	5,73	5,86	5,98	6,10	6,22	6,35	6,47
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	51,30	53,20	55,33	57,54	59,44	61,28	63,06	64,83	66,51	68,17	69,74	71,21	72,63	74,08	75,57	77,08
	- кол-во персонала	чел	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,30	1,35	1,40	1,46	1,51	1,55	1,60	1,64	1,69	1,73	1,77	1,81	1,84	1,88	1,92	1,96
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	189,75	193,50	200,30	205,66	211,28	217,36	223,28	229,52	235,39	241,16	247,27	253,13	257,22	260,91	265,22	270,20
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	189,75	193,50	200,30	205,66	211,28	217,36	223,28	229,52	235,39	241,16	247,27	253,13	257,22	260,91	265,22	270,20
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 521,77	1 551,85	1 606,40	1 649,37	1 694,45	1 743,23	1 790,71	1 840,73	1 887,84	1 934,07	1 983,13	2 030,09	2 062,89	2 092,52	2 127,04	2 166,99
122	***ООО "Теплоэнерго МСК"***																	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	3,71	3,78	3,91	4,01	4,12	4,24	4,36	4,48	4,59	4,71	4,83	4,94	5,02	5,09	5,18	5,28
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 441,26	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,62	0,64	0,66	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73	0,75	0,76
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	25,33	26,27	27,32	28,41	29,35	30,26	31,14	32,01	32,84	33,66	34,44	35,16	35,86	36,58	37,31	38,06
	- кол-во персонала	чел	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,25	0,26	0,27	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	4,65	4,75	4,92	5,07	5,21	5,36	5,51	5,66	5,81	5,95	6,10	6,24	6,35	6,44	6,56	6,68
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	4,67	4,77	4,95	5,09	5,23	5,38	5,53	5,69	5,83	5,97	6,12	6,26	6,37	6,47	6,58	6,70
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 818,28	1 858,79	1 925,27	1 980,92	2 036,78	2 095,97	2 153,49	2 213,42	2 269,96	2 325,49	2 383,14	2 438,40	2 479,46	2 517,55	2 560,65	2 609,30
123	***ПАО «Мосхладокомбинат №9»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	3,22	3,34	3,45	3,56	3,70	3,82	3,94	4,06	4,18	4,29	4,40	4,51	4,57	4,61	4,65	4,69
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 702,65	4 876,65	5 037,58	5 193,74	5 391,10	5 574,40	5 752,78	5 925,37	6 091,28	6 255,74	6 418,39	6 572,43	6 664,45	6 724,43	6 784,95	6 846,01
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,51	0,52	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,63	0,65	0,66	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,02	3,12	3,28	3,39	3,49	3,58	3,66	3,75	3,86	3,97	4,12	4,13	4,13	4,14	4,14	4,14
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37
	- расход воды	тыс. м куб.	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- цена на воду	руб./м куб.	29,43	30,52	31,74	33,01	34,10	35,16	36,18	37,19	38,16	39,11	40,01	40,85	41,67	42,50	43,35	44,22
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39
	- объем воды	тыс. м куб.	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	15,91	16,50	17,16	17,85	18,44	19,01	19,56	20,11	20,63	21,15	21,63	22,09	22,53	22,98	23,44	23,91
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,10	3,21	3,34	3,47	3,59	3,70	3,81	3,91	4,01	4,11	4,21	4,30	4,38	4,47	4,56	4,65
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	24,98	25,90	26,94	28,02	28,94	29,84	30,71	31,57	32,39	33,20	33,96	34,67	35,37	36,07	36,79	37,53
	- кол-во персонала	чел	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,95	0,98	1,02	1,06	1,10	1,13	1,16	1,19	1,23	1,26	1,28	1,31	1,34	1,36	1,39	1,42
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	8,58	8,89	9,23	9,56	9,89	10,20	10,50	10,79	11,08	11,37	11,65	11,89	12,09	12,26	12,44	12,63
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	8,87	9,18	9,52	9,85	10,17	10,49	10,79	11,08	11,37	11,66	11,94	12,18	12,38	12,55	12,73	12,91
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 605,11	2 696,98	2 794,88	2 892,17	2 988,40	3 079,73	3 168,05	3 255,33	3 339,76	3 423,42	3 506,43	3 577,70	3 635,17	3 686,96	3 739,66	3 793,27
124	***Зеленоградский филиал ООО «ТСК Мосэнерго»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 649,74	1 925,71	1 946,64	1 991,35	2 071,78	2 147,09	2 178,23	2 231,34	2 284,73	2 326,97	2 349,39	2 396,12	2 441,02	2 475,80	2 495,55	2 502,11
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	1 295,47	1 553,15	1 619,83	1 704,57	1 833,40	1 957,78	2 044,68	2 152,56	2 260,90	2 359,96	2 443,10	2 547,78	2 628,30	2 686,99	2 730,93	2 762,07
	- расход топлива	тыс. т у.т.	289,89	335,15	338,37	345,37	357,87	369,58	374,02	382,29	390,59	396,98	400,55	407,93	415,01	420,49	423,56	424,57
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	158,00	158,79	158,74	158,69	158,58	158,48	158,27	158,21	158,15	158,04	158,05	158,04	158,04	158,03	158,01	158,00
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 468,85	4 634,20	4 787,13	4 935,53	5 123,08	5 297,26	5 466,78	5 630,78	5 788,44	5 944,73	6 099,29	6 245,68	6 333,12	6 390,11	6 447,63	6 505,65
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	216,67	265,32	557,41	589,05	628,24	665,17	689,31	722,12	758,53	792,85	830,69	847,24	862,33	874,29	881,56	884,55
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	60,21	71,24	71,92	73,43	76,11	78,62	79,64	81,40	83,17	84,57	85,28	86,80	88,26	89,40	90,05	90,27
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,60	3,72	7,75	8,02	8,25	8,46	8,65	8,87	9,12	9,38	9,74	9,76	9,77	9,78	9,79	9,80
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	3,76	4,55	4,78	5,09	5,47	5,84	6,10	6,42	6,75	7,04	7,27	7,57	7,87	8,14	8,37	8,56
	- расход воды	тыс. м куб.	129,73	151,43	153,08	156,59	162,92	168,84	171,29	175,47	179,66	182,99	184,75	188,42	191,95	194,69	196,24	196,76
	- цена на воду	руб./м куб.	28,96	30,04	31,24	32,49	33,56	34,60	35,60	36,60	37,55	38,49	39,37	40,20	41,01	41,83	42,66	43,51
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	3,49	4,22	4,28	4,38	4,52	4,68	4,74	4,85	4,95	5,04	5,08	5,17	5,26	5,34	5,38	5,39
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,21	0,25	0,27	0,28	0,30	0,33	0,34	0,36	0,38	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48
	- объем воды	тыс. м куб.	10,19	11,89	12,02	12,30	12,79	13,26	13,45	13,78	14,11	14,37	14,51	14,80	15,07	15,29	15,41	15,45
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,56	21,32	22,17	23,06	23,82	24,56	25,27	25,98	26,65	27,32	27,95	28,54	29,11	29,69	30,28	30,89
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	35,60	36,92	38,39	39,93	41,25	42,53	43,76	44,98	46,15	47,31	48,40	49,41	50,40	51,41	52,44	53,49
	- в том числе на ремонты	млн руб.	28,01	29,05	30,21	31,42	32,45	33,46	34,43	35,39	36,32	37,22	38,08	38,88	39,66	40,45	41,26	42,08
	Оплата труда	млн руб.	384,80	399,03	415,00	431,60	445,84	459,66	472,99	486,23	498,87	511,35	523,11	534,09	544,77	555,67	566,78	578,12
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	47,44	49,19	51,16	53,20	54,96	56,66	58,31	59,94	61,50	63,04	64,49	65,84	67,16	68,50	69,87	71,27
	- кол-во персонала	чел	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	115,05	119,30	124,08	129,04	133,30	137,43	141,41	145,37	149,15	152,88	156,40	159,68	162,88	166,13	169,46	172,85
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	20,36	21,12	21,96	22,84	23,59	24,32	25,03	25,73	26,40	27,06	27,68	28,26	28,83	29,40	29,99	30,59
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	47,76	49,53	51,51	53,57	55,34	57,05	58,71	60,35	61,92	63,47	64,93	66,29	67,62	68,97	70,35	71,76

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	2,59	2,69	2,79	2,90	3,00	3,09	3,18	3,27	3,36	3,44	3,52	3,59	3,67	3,74	3,81	3,89
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги банков	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	196,80	203,06	210,12	217,43	223,49	229,26	234,73	240,10	245,11	249,98	254,45	258,50	262,35	266,26	270,22	274,25
	Расходы на арендную плату	млн руб.	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51	298,51
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- налог на имущество	млн руб.	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	млн руб.	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	2 706,00	3 042,60	3 433,87	3 584,14	3 781,20	3 970,61	4 108,45	4 275,82	4 445,93	4 604,23	4 748,50	4 891,48	5 008,17	5 100,26	5 173,23	5 229,46
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прибыль	млн руб.	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	2 777,08	3 113,68	3 504,96	3 655,22	3 852,28	4 041,69	4 179,53	4 346,90	4 517,01	4 675,31	4 819,58	4 962,56	5 079,25	5 171,34	5 244,31	5 300,54
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	652,32	2 058,97	2 224,36	2 850,62	854,30	565,92	683,64	739,51	774,41	808,12	821,86	1 094,07	1 041,56	1 214,16	1 238,44
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	41,41	178,54	328,89	511,18	573,52	613,66	656,68	705,93	760,15	811,26	868,77	941,63	1 011,00	1 091,86
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	35,87	80,94	130,29	161,46	166,45	167,13	168,39	170,49	171,76	172,42	175,47	179,05	182,38	186,23
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.			0,19	0,25	0,63	0,70	0,73	0,75	0,77	0,83	0,85	0,87	0,91	0,93	0,95	0,97
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	2 777,08	3 113,68	3 582,43	3 914,94	4 312,09	4 715,02	4 920,23	5 128,44	5 342,86	5 552,57	5 752,34	5 947,11	6 124,41	6 292,96	6 438,65	6 579,61
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 683,34	1 616,90	1 840,31	1 965,97	2 081,35	2 196,00	2 258,82	2 298,37	2 338,51	2 386,18	2 448,45	2 481,98	2 508,96	2 541,79	2 580,05	2 629,63
125	***АО «ГУ ЖКХ» пос. Рязановское (ФГБУ «ЦЖКУ»)***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	4,76	4,94	5,40	5,75	6,36	6,52	6,68	6,83	6,98	7,13	7,28	7,40	7,48	7,53	7,59	7,65
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 127,74	1 169,20	1 278,89	1 361,57	1 505,95	1 544,06	1 580,87	1 617,08	1 652,42	1 687,55	1 723,92	1 752,25	1 770,24	1 783,20	1 796,39	1 809,80
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,90	5,07	5,32	5,51	5,67	5,81	5,94	6,09	6,26	6,44	6,69	6,70	6,71	6,72	6,72	6,73
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	20,42	21,17	22,02	22,90	23,66	24,39	25,10	25,80	26,47	27,13	27,75	28,34	28,90	29,48	30,07	30,67
	- кол-во персонала	чел	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Налог на прибыль	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	5,74	5,95	6,45	6,84	7,48	7,68	7,86	8,05	8,23	8,41	8,59	8,73	8,83	8,91	8,98	9,06
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	5,78	5,99	6,50	6,89	7,53	7,72	7,91	8,09	8,27	8,45	8,64	8,78	8,88	8,95	9,03	9,11
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 456,87	1 509,61	1 636,65	1 734,53	1 896,67	1 945,32	1 992,25	2 038,68	2 084,14	2 129,35	2 176,37	2 211,85	2 236,11	2 255,12	2 274,47	2 294,16
126	***Филиал Компании ООО "НЕЗОРАЛ ЛТД"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	7,51	7,78	8,04	8,29	8,60	8,90	9,18	9,46	9,72	9,98	10,24	10,49	10,64	10,73	10,83	10,93
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 715,43	4 889,90	5 051,27	5 207,86	5 405,76	5 589,56	5 768,42	5 941,47	6 107,84	6 272,75	6 435,84	6 590,30	6 682,56	6 742,71	6 803,39	6 864,62
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,69	0,71	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	0,88	0,90	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,13	4,28	4,49	4,64	4,78	4,90	5,01	5,14	5,28	5,43	5,64	5,65	5,66	5,66	5,67	5,67
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расход воды	тыс. м куб.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	- цена на воду	руб./м куб.	29,22	30,30	31,52	32,78	33,86	34,91	35,92	36,93	37,89	38,83	39,73	40,56	41,37	42,20	43,04	43,90
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- объем воды	тыс. м куб.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,30	21,05	21,89	22,77	23,52	24,25	24,95	25,65	26,32	26,97	27,59	28,17	28,74	29,31	29,90	30,50
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- кол-во персонала	чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	3,27	3,39	3,52	3,66	3,78	3,90	4,01	4,13	4,23	4,34	4,44	4,53	4,62	4,72	4,81	4,91
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	15,40	15,82	16,25	16,66	17,12	17,55	17,97	18,38	18,78	19,17	19,56	19,91	20,14	20,33	20,53	20,72
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	15,40	15,82	16,25	16,66	17,12	17,55	17,97	18,38	18,78	19,17	19,56	19,91	20,14	20,33	20,53	20,72
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 458,58	1 498,67	1 539,23	1 578,73	1 622,21	1 662,97	1 702,49	1 741,26	1 778,83	1 816,11	1 853,54	1 885,88	1 908,52	1 926,48	1 944,70	1 963,19
127	***ФГБУ "ГНЦ РФ ИТЭФ"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	23,12	23,98	24,77	25,54	26,51	27,41	28,29	29,13	29,95	30,76	31,56	32,32	32,77	33,06	33,36	33,66
	- расход топлива	тыс. т у.т.	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51	160,51
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 707,23	4 881,40	5 042,48	5 198,80	5 396,36	5 579,83	5 758,39	5 931,14	6 097,21	6 261,83	6 424,64	6 578,83	6 670,94	6 730,98	6 791,55	6 852,68
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	3,59	3,72	3,90	4,04	4,16	4,26	4,36	4,47	4,59	4,72	4,91	4,92	4,92	4,93	4,93	4,94
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,92	4,05	4,25	4,40	4,53	4,64	4,75	4,87	5,01	5,15	5,35	5,36	5,36	5,37	5,37	5,38
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,63	0,65	0,66
	- расход воды	тыс. м куб.	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37
	- цена на воду	руб./м куб.	28,55	29,61	30,79	32,02	33,08	34,10	35,09	36,08	37,01	37,94	38,81	39,63	40,42	41,23	42,05	42,89
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,31	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47
	- объем воды	тыс. м куб.	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,26	21,01	21,85	22,72	23,47	24,20	24,90	25,60	26,26	26,92	27,54	28,12	28,68	29,25	29,84	30,43
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	11,96	12,40	12,90	13,41	13,86	14,29	14,70	15,11	15,50	15,89	16,26	16,60	16,93	17,27	17,61	17,97
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	42,41	43,98	45,74	47,57	49,13	50,66	52,13	53,59	54,98	56,35	57,65	58,86	60,04	61,24	62,46	63,71
	- кол-во персонала	чел	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	3,61	3,75	3,90	4,05	4,18	4,31	4,44	4,56	4,68	4,80	4,91	5,01	5,11	5,22	5,32	5,43
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,40	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,50	0,51	0,52	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,60	0,61
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	43,67	45,28	46,95	48,59	50,30	51,91	53,47	55,01	56,50	57,99	59,49	60,74	61,66	62,44	63,23	64,03
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	43,89	45,49	47,17	48,80	50,51	52,12	53,68	55,22	56,72	58,20	59,70	60,95	61,87	62,65	63,44	64,24
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 551,57	1 608,33	1 667,56	1 725,28	1 785,81	1 842,77	1 897,91	1 952,30	2 005,16	2 057,64	2 110,66	2 154,81	2 187,54	2 215,03	2 242,96	2 271,32
128	***ООО «СтройРубеж»***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	7,39	7,66	7,92	8,16	8,47	8,76	9,04	9,31	9,57	9,83	10,09	10,33	10,47	10,57	10,66	10,76
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 346,64	4 507,46	4 656,21	4 800,55	4 982,97	5 152,39	5 317,27	5 476,79	5 630,14	5 782,15	5 932,49	6 074,87	6 159,91	6 215,35	6 271,29	6 327,73
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,48	0,50	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,63	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,58	3,70	3,89	4,02	4,14	4,24	4,34	4,45	4,57	4,70	4,89	4,90	4,90	4,91	4,91	4,92
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,40	1,45	1,51	1,57	1,62	1,67	1,72	1,77	1,82	1,86	1,90	1,94	1,98	2,02	2,06	2,10
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	14,06	14,58	15,16	15,77	16,29	16,79	17,28	17,76	18,22	18,68	19,11	19,51	19,90	20,30	20,71	21,12
	- кол-во персонала	чел	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,42	0,44	0,46	0,47	0,49	0,51	0,52	0,53	0,55	0,56	0,57	0,59	0,60	0,61	0,62	0,64
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	2,80	2,90	3,01	3,14	3,24	3,34	3,44	3,53	3,62	3,71	3,80	3,88	3,96	4,04	4,12	4,20
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	12,53	12,99	13,46	13,92	14,42	14,89	15,34	15,79	16,22	16,65	17,07	17,45	17,72	17,95	18,18	18,41
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	12,53	12,99	13,46	13,92	14,42	14,89	15,34	15,79	16,22	16,65	17,07	17,45	17,72	17,95	18,18	18,41
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 182,30	1 225,95	1 270,37	1 314,22	1 361,24	1 405,52	1 448,44	1 490,54	1 531,16	1 571,42	1 611,30	1 646,82	1 672,73	1 694,14	1 715,87	1 737,94
129	***ФГКУкомбинат "Сигнал"им. А.А.Григорьева Росрезерва***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	2,70	2,80	2,89	2,98	3,09	3,20	3,30	3,40	3,49	3,59	3,68	3,77	3,82	3,85	3,89	3,92
	- расход топлива	тыс. т у.т.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 727,37	4 902,29	5 064,06	5 221,05	5 419,45	5 603,71	5 783,03	5 956,52	6 123,30	6 288,63	6 452,13	6 606,98	6 699,48	6 759,78	6 820,61	6 882,00
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,37	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,08	4,22	4,43	4,59	4,72	4,84	4,95	5,07	5,22	5,36	5,57	5,58	5,59	5,59	5,60	5,60
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,40	1,46	1,51	1,57	1,63	1,68	1,72	1,77	1,82	1,86	1,91	1,95	1,99	2,03	2,07	2,11
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	14,62	15,16	15,76	16,39	16,94	17,46	17,97	18,47	18,95	19,42	19,87	20,29	20,69	21,11	21,53	21,96
	- кол-во персонала	чел	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,43	0,45	0,46	0,48	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,63	0,65

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	5,19	5,38	5,58	5,78	5,98	6,17	6,36	6,54	6,72	6,89	7,07	7,22	7,33	7,43	7,52	7,62
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	5,19	5,38	5,58	5,78	5,98	6,17	6,36	6,54	6,72	6,89	7,07	7,22	7,33	7,43	7,52	7,62
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 443,73	1 496,87	1 552,24	1 606,47	1 663,09	1 716,45	1 768,10	1 819,01	1 868,40	1 917,40	1 966,63	2 008,27	2 039,41	2 065,77	2 092,55	2 119,76
130	***ОАО "Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	14,56	15,10	15,59	16,08	16,69	17,26	17,81	18,34	18,86	19,36	19,87	20,35	20,63	20,82	21,00	21,19
	- расход топлива	тыс. т у.т.	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61	161,61
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 707,83	4 882,02	5 043,13	5 199,47	5 397,05	5 580,55	5 759,12	5 931,90	6 097,99	6 262,64	6 425,46	6 579,68	6 671,79	6 731,84	6 792,42	6 853,56
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,70	1,76	1,84	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,17	2,23	2,32	2,32	2,32	2,33	2,33	2,33
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,92	4,05	4,25	4,40	4,53	4,64	4,75	4,87	5,01	5,15	5,35	5,36	5,36	5,37	5,37	5,38
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
	- расход воды	тыс. м куб.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	- цена на воду	руб./м куб.	29,42	30,51	31,73	33,00	34,08	35,14	36,16	37,17	38,14	39,09	39,99	40,83	41,65	42,48	43,33	44,20
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
	- объем воды	тыс. м куб.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,43	21,19	22,04	22,92	23,67	24,41	25,12	25,82	26,49	27,15	27,78	28,36	28,93	29,51	30,10	30,70
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	4,05	4,20	4,37	4,54	4,69	4,84	4,98	5,12	5,25	5,38	5,51	5,62	5,74	5,85	5,97	6,09
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	28,14	29,18	30,35	31,56	32,60	33,61	34,59	35,56	36,48	37,39	38,25	39,06	39,84	40,63	41,45	42,27
	- кол-во персонала	чел	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,24	1,29	1,34	1,39	1,44	1,48	1,52	1,57	1,61	1,65	1,69	1,72	1,76	1,79	1,83	1,86
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	2,12	2,20	2,29	2,38	2,46	2,54	2,61	2,68	2,75	2,82	2,89	2,95	3,01	3,07	3,13	3,19
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- налог на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	24,33	25,22	26,13	27,02	27,98	28,89	29,76	30,62	31,45	32,28	33,11	33,82	34,33	34,74	35,16	35,59
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	24,33	25,22	26,13	27,02	27,98	28,89	29,76	30,62	31,45	32,28	33,11	33,82	34,33	34,74	35,16	35,59
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 295,67	1 343,17	1 391,87	1 439,30	1 490,43	1 538,46	1 584,98	1 630,73	1 675,12	1 719,18	1 763,55	1 801,27	1 828,30	1 850,29	1 872,60	1 895,25
131	***АО "ТЭП"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	26,26	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47	32,47
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	19,81	25,60	26,45	27,26	28,30	29,26	30,20	31,11	31,98	32,84	33,69	34,50	34,99	35,30	35,62	35,94
	- расход топлива	тыс. т у.т.	4,30	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	156,15	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 607,10	4 777,56	4 935,22	5 088,22	5 281,57	5 461,14	5 635,90	5 804,97	5 967,51	6 128,64	6 287,98	6 438,89	6 529,04	6 587,80	6 647,09	6 706,91
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	4,50	4,17	4,38	4,53	4,66	4,78	4,89	5,01	5,15	5,29	5,50	5,51	5,52	5,52	5,53	5,53
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	1,18	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,80	3,93	4,13	4,27	4,40	4,51	4,61	4,72	4,86	4,99	5,19	5,20	5,20	5,21	5,21	5,22
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,11	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21
	- расход воды	тыс. м куб.	6,65	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
	- цена на воду	руб./м куб.	16,87	17,50	18,20	18,93	19,55	20,16	20,74	21,32	21,88	22,42	22,94	23,42	23,89	24,37	24,85	25,35
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	- объем воды	тыс. м куб.	1,66	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	20,50	21,26	22,11	23,00	23,75	24,49	25,20	25,91	26,58	27,24	27,87	28,46	29,03	29,61	30,20	30,80
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,20	3,31	3,45	3,59	3,70	3,82	3,93	4,04	4,14	4,25	4,35	4,44	4,53	4,62	4,71	4,80
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	27,18	28,19	29,31	30,49	31,49	32,47	33,41	34,35	35,24	36,12	36,95	37,73	38,48	39,25	40,04	40,84
	- кол-во персонала	чел	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,96	0,99	1,03	1,08	1,11	1,15	1,18	1,21	1,24	1,27	1,30	1,33	1,36	1,38	1,41	1,44
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	2,15	2,23	2,32	2,41	2,49	2,57	2,64	2,72	2,79	2,86	2,92	2,98	3,04	3,10	3,17	3,23
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	37,55	43,29	44,61	45,87	47,29	48,61	49,88	51,14	52,37	53,59	54,86	55,87	56,54	57,05	57,56	58,09
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	37,55	43,29	44,61	45,87	47,29	48,61	49,88	51,14	52,37	53,59	54,86	55,87	56,54	57,05	57,56	58,09
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,18	0,17	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,04	0,03	0,02
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.	0,00	0,00	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	37,55	43,29	45,40	46,65	48,05	49,36	50,63	51,87	53,09	54,31	55,56	56,56	57,22	57,72	58,23	58,74
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 429,95	1 333,30	1 398,30	1 436,81	1 480,06	1 520,34	1 559,36	1 597,78	1 635,35	1 672,72	1 711,34	1 742,13	1 762,55	1 777,91	1 793,48	1 809,26
132	***КП "МЭД" (ТЭЦ-ЗИЛ)***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	100,00	47,93														
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	70,66	43,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	15,85	9,33														
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	158,50	194,56														
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 457,87	4 622,81														
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-														
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-														
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-														
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	11,48	43,44														
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,00	9,33														
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,50	4,66														
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00														
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00														
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00														
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-														
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00														
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00														
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00														
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-														
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-														
	Оплата труда	млн руб.	11,92	12,36														
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	28,38	29,43														
	- кол-во персонала	чел	35,00	35,00														
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	3,60	3,73														
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-														
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-														
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-														
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-														
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-														
	Услуги банков	млн руб.	-	-														
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-														
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-														
	Расходы на арендную плату	млн руб.	1,17	1,17														
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-														
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-														
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-														
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-														
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-														
	- налог на имущество	млн руб.	-	-														
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-														
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-														
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-														
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-														
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-														
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	98,82	103,81														
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-														
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-														
	Прибыль	млн руб.	-	-														
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	98,82	103,81														
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	988,22	2 165,69														
133	***ООО "Нагатино-Энергосеть"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	25,54	25,54														
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-														
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-														
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-														
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-														

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	27,73	60,64														
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	28,00	28,00														
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	990,23	2 165,69														
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,16	1,20														
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,21	0,21														
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,60	5,79														
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00														
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00														
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00														
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-														
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00														
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00														
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00														
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,14	0,14														
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-														
	Оплата труда	млн руб.	3,36	3,49														
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	60,90	63,15														
	- кол-во персонала	чел	4,60	4,60														
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,01	1,05														
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	0,26	0,27														
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	2,04	2,12														
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-														
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-														
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-														
	Услуги банков	млн руб.	-	-														
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-														
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-														
	Расходы на арендную плату	млн руб.	20,19	20,19														
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-														
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,08	0,08														
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-														
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-														
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-														
	- налог на имущество	млн руб.	-	-														
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-														
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-														
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-														
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	2,09	2,09														
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-														
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	58,06	91,27														
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-														
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-														
	Прибыль	млн руб.	-	-														
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	58,06	91,27														
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 273,26	3 573,31														
134	***КП "МЭД" пос. Филимонковское***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	18,08	16,61	16,98	17,35	17,72	18,27	18,81	19,36	19,91	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	14,32	13,60	14,34	15,08	15,97	16,99	17,89	18,93	19,98	21,05	21,60	22,11	22,42	22,63	22,83	23,03
	- расход топлива	тыс. т у.т.	3,10	2,84	2,90	2,96	3,02	3,11	3,17	3,26	3,34	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	161,42	160,02	160,02	160,02	160,02	160,02	158,77	158,77	158,77	158,77	158,77	158,77	158,77	158,77	158,77	158,77
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 614,51	4 785,25	4 943,16	5 096,40	5 290,07	5 469,93	5 644,97	5 814,32	5 977,12	6 138,50	6 298,10	6 449,25	6 539,54	6 598,40	6 657,78	6 717,70
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	2,21	1,97	2,11	2,22	2,33	2,46	1,81	1,91	2,01	2,12	2,21	2,21	2,21	2,21	2,22	2,22
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,59	0,51	0,52	0,53	0,54	0,56	0,40	0,41	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,74	3,87	4,06	4,20	4,33	4,43	4,54	4,65	4,78	4,91	5,11	5,12	5,12	5,13	5,13	5,14
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
	- расход воды	тыс. м куб.	5,40	4,96	5,07	5,18	5,29	5,46	5,62	5,78	5,95	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11
	- цена на воду	руб./м куб.	11,16	11,57	12,04	12,52	12,93	13,33	13,72	14,10	14,47	14,83	15,17	15,49	15,80	16,12	16,44	16,77
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	5,20	5,39	5,61	5,83	6,03	6,21	6,39	6,57	6,74	6,91	7,07	7,22	7,36	7,51	7,66	7,81
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	30,96	32,10	33,39	34,72	35,87	36,98	38,05	39,12	40,13	41,14	42,08	42,97	43,83	44,70	45,60	46,51
	- кол-во персонала	чел	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,57	1,63	1,69	1,76	1,82	1,88	1,93	1,98	2,04	2,09	2,14	2,18	2,22	2,27	2,31	2,36
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	25,45	24,74	25,91	27,07	28,33	29,73	30,21	31,59	32,97	34,38	35,22	35,94	36,45	36,85	37,25	37,66
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	25,45	24,74	25,91	27,07	28,33	29,73	30,21	31,59	32,97	34,38	35,22	35,94	36,45	36,85	37,25	37,66
	Капитальные вложения в объекты теплоснабжения	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост амортизации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	Прирост налога на имущество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,74	0,65	0,56	0,48	0,39	0,30	0,22	0,13	0,04
	Изменение условно-постоянных затрат	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13
	Необходимая валовая выручка без НДС с изменениями	млн руб.	25,45	24,74	25,91	27,07	28,33	29,81	35,07	36,37	37,67	39,00	39,76	40,39	40,82	41,13	41,46	41,79
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 408,11	1 489,40	1 525,82	1 560,36	1 598,55	1 631,86	1 864,25	1 878,54	1 892,36	1 906,66	1 943,79	1 974,99	1 995,60	2 011,13	2 026,96	2 043,07
135	***ФСО России***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	6,14	6,37	6,58	6,78	7,04	7,28	7,51	7,73	7,95	8,17	8,38	8,58	8,70	8,78	8,86	8,94
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80
	- цена топлива	руб./т у.т.	5 566,21	5 772,16	5 962,64	6 147,49	6 381,09	6 598,05	6 809,19	7 013,46	7 209,84	7 404,50	7 597,02	7 779,35	7 888,26	7 959,26	8 030,89	8 103,17
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,94	0,98	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,17	1,21	1,24	1,29	1,29	1,29	1,29	1,30	1,30
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,39	4,54	4,76	4,93	5,07	5,20	5,32	5,45	5,61	5,76	5,99	6,00	6,01	6,01	6,02	6,02
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	- расход воды	тыс. м куб.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	- цена на воду	руб./м куб.	33,99	35,25	36,66	38,12	39,38	40,60	41,78	42,95	44,07	45,17	46,21	47,18	48,12	49,08	50,07	51,07
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- объем воды	тыс. м куб.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	24,12	25,01	26,01	27,05	27,94	28,81	29,64	30,47	31,26	32,05	32,78	33,47	34,14	34,82	35,52	36,23
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	1,66	1,72	1,79	1,86	1,92	1,98	2,04	2,10	2,15	2,20	2,26	2,30	2,35	2,40	2,44	2,49
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	23,04	23,89	24,85	25,84	26,69	27,52	28,32	29,11	29,87	30,62	31,32	31,98	32,62	33,27	33,94	34,61
	- кол-во персонала	чел	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,59	0,61	0,63	0,65	0,66	0,68	0,69	0,70	0,72	0,73	0,75
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	1,29	1,33	1,39	1,44	1,49	1,54	1,58	1,63	1,67	1,71	1,75	1,79	1,82	1,86	1,89	1,93
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	10,67	11,06	11,47	11,86	12,28	12,68	13,06	13,44	13,80	14,17	14,54	14,84	15,07	15,25	15,43	15,62
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	10,67	11,06	11,47	11,86	12,28	12,68	13,06	13,44	13,80	14,17	14,54	14,84	15,07	15,25	15,43	15,62
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 131,35	2 209,84	2 291,18	2 369,98	2 454,11	2 533,10	2 609,57	2 684,96	2 758,33	2 831,19	2 905,17	2 966,30	3 010,44	3 046,61	3 083,33	3 120,61
136	***ООО "Гортепло"***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расход топлива	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена топлива	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	3,19	3,25	3,36	3,45	3,55	3,65	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15	4,25	4,32	4,38	4,46	4,54
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	1 440,55	1 468,50	1 520,07	1 560,24	1 602,80	1 649,09	1 694,16	1 741,71	1 786,45	1 830,33	1 876,98	1 921,97	1 953,06	1 980,99	2 013,71	2 051,77
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	3,42	3,54	3,71	3,84	3,96	4,06	4,15	4,25	4,37	4,49	4,67	4,68	4,68	4,69	4,69	4,70
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	0,33	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	26,34	27,32	28,41	29,55	30,52	31,47	32,38	33,29	34,15	35,01	35,81	36,56	37,29	38,04	38,80	39,58
	- кол-во персонала	чел	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	3,73	3,81	3,95	4,06	4,18	4,30	4,42	4,54	4,66	4,77	4,89	5,01	5,09	5,16	5,25	5,34
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	3,73	3,81	3,95	4,06	4,18	4,30	4,42	4,54	4,66	4,77	4,89	5,01	5,09	5,16	5,25	5,34
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 778,02	1 816,97	1 882,64	1 935,90	1 990,12	2 047,85	2 103,93	2 162,77	2 218,56	2 273,42	2 331,68	2 385,07	2 423,58	2 458,87	2 499,32	2 545,53
137	***КП "МЭД" г. Москва***																	
	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Затраты на производство тепловой энергии																	
	Затраты на топливо	млн руб.	9,38	9,73	10,05	10,36	10,76	11,12	11,48	11,82	12,15	12,48	12,81	13,11	13,30	13,42	13,54	13,66
	- расход топлива	тыс. т у.т.	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
	- удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02
	- цена топлива	руб./т у.т.	4 718,08	4 892,65	5 054,11	5 210,79	5 408,80	5 592,69	5 771,66	5 944,81	6 111,27	6 276,27	6 439,45	6 594,00	6 686,32	6 746,49	6 807,21	6 868,48
	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- объем покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- цена на покупную тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на электроэнергию	млн руб.	1,64	1,70	1,78	1,85	1,90	1,95	1,99	2,04	2,10	2,16	2,24	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	- расход электроэнергии	млн кВт.ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	- цена на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,08	5,26	5,52	5,71	5,88	6,02	6,16	6,32	6,49	6,68	6,94	6,95	6,96	6,96	6,97	6,98
	Затраты на воду на технологические цели	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расход воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на воду	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на теплоноситель	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на водоотведение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- объем воды	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цена на водоотведение	руб./м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение сырья и материалов	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в том числе на ремонты	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата труда	млн руб.	3,68	3,81	3,97	4,13	4,26	4,39	4,52	4,65	4,77	4,89	5,00	5,10	5,21	5,31	5,42	5,53
	- средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	36,06	37,39	38,89	40,44	41,78	43,07	44,32	45,56	46,75	47,91	49,02	50,05	51,05	52,07	53,11	54,17
	- кол-во персонала	чел	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
	Отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,11	1,15	1,20	1,25	1,29	1,33	1,37	1,40	1,44	1,48	1,51	1,54	1,57	1,60	1,64	1,67
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на служебные командировки	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на обучение персонала	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Услуги банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие операционные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на арендную плату	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на лизинговые платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	- плата за выбросы и сбросы, др. платежи	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на обязательное страхование	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие налоги и расходы	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Расходы по сомнительным долгам	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие неподконтрольные расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого расходы на производство тепловой энергии	млн руб.	19,52	20,11	20,71	21,29	21,92	22,50	23,07	23,63	24,17	24,71	25,27	25,72	26,04	26,29	26,55	26,82
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необходимая валовая выручка без НДС	млн руб.	19,52	20,11	20,71	21,29	21,92	22,50	23,07	23,63	24,17	24,71	25,27	25,72	26,04	26,29	26,55	26,82
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 502,10	1 546,87	1 593,32	1 637,99	1 686,04	1 731,07	1 774,66	1 817,66	1 859,63	1 901,34	1 944,04	1 978,55	2 003,08	2 022,89	2 042,99	2 063,39

В настоящее время в сложившихся зонах действия ряда котельных города Москвы введены или запланированы к вводу на период до 2033 г. источники когенерации, строительство которых осуществлено в соответствии с распоряжениями Правительства Москвы и заключенными с администрацией города инвестиционными контрактами (таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Перечень новых источников когенерации г. Москвы, строительство которых осуществлено в соответствии с распоряжениями Правительства Москвы и заключенными с Администрацией города Инвестиционными контрактами

Наименование зоны действия котельных		Строящийся или введенный в эксплуатацию источник когенерации			
Наименование котельной	Собственник	Наименование (диспетчерское наименование)	Собственник	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Основание строительства
РТС «Коломенская»	ПАО «Мосэнерго»	ГТЭС «Коломенское»	ООО «ВТК-Инвест»	171	Распоряжение Правительства Москвы от 19.09.2006 (в ред. от 09.10.2008) № 1844-РП
РТС «Терешково»	ПАО «МОЭК»	ПГУ ТЭС «Терешково» (ГТЭС «Терешково)	ООО «Росмикс»	150	Распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (в ред. от 15.05.2012) № 688-РП
РТС «Перово»	ПАО «Мосэнерго»	ПГУ ТЭС «Кожухово» (ГТЭС «Городецкая»)	ООО «Росмикс»	270	Распоряжение Правительства Москвы от 12.05.2005 (в ред. от 21.03.2013) № 796-РП
РТС «Внуково»	ПАО «МОЭК»	ГТЭС «Внуково» (ГТЭС «Постниково»)	КП «МЭД»	260	Распоряжение Правительства Москвы от 30.11.2004 (в ред. от 31.12.2009) № 2402-РП
ИТОГО				851	

В зонах действия указанных источников существует техническая возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

Согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О теплоснабжении» (статья 18) решения по распределению тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) между источниками тепловой энергии выполняются в соответствии с заявками теплоснабжающих организаций, которые представляют в орган, уполномоченный в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ на утверждение Схемы теплоснабжения, заявки, содержащие сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Вышеуказанные заявки в рассматриваемых зонах действия котельных на момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения не представлены ни от одной теплоснабжающей организации, тарифы на тепловую энергию для ГТЭС «Внуково», ГТЭС «Коломенское», ПГУ ТЭС «Терешково» и ПГУ ТЭС «Кожухово» не установлены.

В отсутствие заявок, а также утвержденных исходных данных по действующим тарифам и прогнозным удельным переменным расходам, распределение тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) между действующими котельными и новыми источниками когенерации в Актуализации Схемы выполнено в два этапа:

1) по расчетным удельным переменным расходам (топливо), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 18);

2) для каждого случая распределения тепловых нагрузок (отпуска тепла) выполнена оценка тарифных последствий для потребителей.

Этапное выполнение расчетов при окончательном принятии в Схеме теплоснабжения решений о распределении тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) между действующими котельными и новыми источниками когенерации на период до 2033 г. обеспечивает соблюдение требований статьи 18 и статьи 23 вышеуказанного Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в части критерия распределения тепловых нагрузок и критерия развития систем теплоснабжения при минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

Учитывая, что собственник (владелец) источника тепловой энергии вправе использовать любой из методов распределения топлива («физический» или «ОРГРЭС»), который существенно влияет на конечные результаты, распределение тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) в рассматриваемых зонах действия на первом этапе принятия решений выполнено на наихудшие условия - с использованием «физического» метода. При разделении затрат на источнике комбинированной выработки тепловой и электрической энергии с использованием данного метода достигаются наибольшие затраты на производство тепловой энергии.

Расчетные удельные переменные расходы на отпуск тепловой энергии с источников в рассматриваемых зонах действия до 2033 г. представлены в таблице 2.3 - при «физическом» методе разделения топлива и таблице 2.4 - с использованием метода разделения топлива на отпуск тепло- и электроэнергии – ОРГРЭС.

Результаты предварительного распределения тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) между действующими котельными и новыми источниками когенерации в совместных зонах действия на период до 2033 г. по критерию минимальных удельных переменных расходов представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.3 – Расчетные удельные переменные расходы на отпуск тепловой энергии с источников в совместных зонах теплоснабжения на период до 2033 года («физический» метод разделения топлива на отпуск тепловой энергии и электроэнергии)

№ п/п	Наименование источника	Цена топлива на 2018 г., руб./т у.т. *	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал **							Удельные переменные расходы на отпуск тепловой энергии (в ценах 2018 г.), руб./Гкал						
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2026 г.	2031 г.	2032 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2026 г.	2031 г.	2032 г.
1	*Зона действия ГТЭС "Внуково" и РТС "Внуково"*															
	ГТЭС "Внуково"	4 613	0,0	148,8	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1	0,0	686	688	688	688	688	688
	РТС "Внуково"	4 738	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	752	752	752	752	752	752	752
2	*Зона действия ГТЭС "Коломенское" и РТС "Коломенская"*															
	ГТЭС "Коломенское"	4 552	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	678	678	678	678	678	678	678
	РТС "Коломенская"	4 710	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	727	727	727	727	727	727	727
3	*Зона действия ПГУ ТЭС "Терешково" и РТС "Терешково" с РТС "Солнцево"*															
	ПГУ ТЭС "Терешково"	4 447	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	664	664	664	664	664	664	664
	РТС "Терешково"	4 694	155,4	155,4	155,4	155,4	155,3	155,3	155,3	730	730	730	730	729	729	729
	РТС "Солнцево"	4 694	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	708	708	708	708	708	708	708
4	*Зона действия ПГУ ТЭС "Кожухово" и РТС "Перово"*															
	ПГУ ТЭС "Кожухово"	3 836	-	-	150,6	150,6	150,6	150,1	150,2	-	-	671	671	671	669	669
	РТС "Перово"	4 401	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	786	786	786	786	786	786	786

* Цена топлива указана в соответствии с данными теплоснабжающих организаций, плановая (расчетная) цена на топливо определяется органом регулирования.

** Указан расчетный удельный расход условного топлива по физическому методу, зависящий от применяемого метода разделения топлива и фактическим режимом теплофикационного оборудования источника когенерации, уточняется при установлении тарифа органом регулирования.

Таблица 2.4 – Расчетные удельные переменные расходы на отпуск тепловой энергии с источников в совместных зонах теплоснабжения на период до 2033 г. (метод разделения топлива на отпуск тепловой энергии и электроэнергии – ОРГРЭС)

№ п/п	Наименование источника	Цена топлива на 2018 г. руб./т у.т. *	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал**							Удельные переменные расходы на отпуск тепловой энергии (в ценах 2018 г.), руб./Гкал						
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2026 г.	2031 г.	2032 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2026 г.	2031 г.	2032 г.
1	*Зона действия ГТЭС "Внуково" и РТС "Внуково"*															
	ГТЭС "Внуково"	4 613	0,0	112,6	113,9	113,8	113,9	113,8	113,9	0,0	519	525	525	525	525	526
	РТС "Внуково"	4 738	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	752	752	752	752	752	752	752
2	*Зона действия ГТЭС "Коломенское" и РТС "Коломенская"*															
	ГТЭС "Коломенское"	4 552	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	473	473	473	473	473	473	473
	РТС "Коломенская"	4 710	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	727	727	727	727	727	727	727
3	*Зона действия ПГУ ТЭС "Терешково" и РТС "Терешково" с РТС "Солнцево"*															
	ПГУ ТЭС "Терешково"	4 447	120,2	119,6	119,4	119,2	118,9	118,9	1189	535	532	531	530	529	529	529
	РТС "Терешково"	4 694	155,4	155,4	155,4	155,4	155,3	155,3	155,3	730	730	730	730	729	729	729
	РТС "Солнцево"	4 694	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	708	708	708	708	708	708	708
4	*Зона действия ПГУ ТЭС "Кожухово" и РТС "Перово"*															
	ПГУ ТЭС "Кожухово"	4 453	-	-	121,6	121,3	122,0	122,5	122,9	-	-	541	540	543	546	547
	РТС "Перово"	4 711	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	786	786	786	786	786	786	786

* Цена топлива указана в соответствии с данными теплоснабжающих организаций, плановая (расчетная) цена на топливо определяется органом регулирования.

** Указан расчетный удельный расход условного топлива по методу ОРГРЭС, зависящий от применяемого метода разделения топлива и фактическим режимом теплофикационного оборудования источника когенерации, уточняется при установлении тарифа органом регулирования.

Таблица 2.5 – Предварительное распределение тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) между действующими котельными и источниками когенерации в совместных зонах действия на период до 2033 г. по критерию минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии (топливо)

№ п/п	Наименование источника когенерации	Расчетный объем отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал/год *							Режим работы источника при покрытии графика тепловой нагрузки
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2026 г.	2031 г.	2032 г.	
1	*Зона действия ГТЭС «Внуково» и РТС «Внуково», всего,*	*275,9*	*297,4*	*331,4*	*344,0*	*444,2*	*442,3*	*451,6*	-
	в том числе:								
	ГТЭС «Внуково»	0,0	297,4	331,4	344,0	444,2	442,3	451,6	Базовый
	РТС «Внуково»	275,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Вывод в резерв 2019-2020 гг. далее в консервацию
2	*Зона действия ГТЭС «Коломенское» и РТС «Коломенская», всего,*	*586,4*	*768,4*	*771,8*	*778,4*	*847,5*	*891,8*	*897,0*	-
	в том числе:								
	ГТЭС «Коломенское»	586,4	756,2	759,1	764,7	817,6	847,8	850,8	Базовый
	РТС «Коломенская»	0,0	12,2	12,7	13,7	29,9	44,0	46,2	Пиковый
3	*Зона действия ПГУ ТЭС «Терешково» и РТС «Терешково» с РТС «Солнцево», всего,*	*884,4*	*943,3*	*965,5*	*990,2*	*1034,3*	*1030,3*	*1029,1*	-
	в том числе:								
	ПГУ ТЭС «Терешково»	787,4	805,4	811,2	817,5	825,1	825,1	825,0	Базовый
	РТС «Терешково»	97,0	137,9	154,4	172,7	209,2	205,2	204,1	Пиковый
	РТС «Солнцево»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Вывод в резерв 2019-2020 гг. затем в консервацию
4	*Зона действия ПГУ ТЭС «Кожухово» и РТС «Перово», всего,*	*750,6*	*745,8*	*740,9*	*735,9*	*753,0*	*889,9*	*912,9*	-
	в том числе:								
	ПГУ ТЭС «Кожухово»	-	-	659,5	654,5	667,3	691,2	699,2	Базовый
	РТС «Перово»	669,3	664,4	0,0	0,0	0,0	97,7	112,6	Пиковый
	ТЭЦ-22	81,3	81,4	81,4	81,4	85,6	101,0	101,0	Переключение в НОП

* Величины отпуска тепловой энергии указаны при расчетных климатических параметрах для г. Москвы (СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) и подлежат уточнению при формировании балансов тепловой энергии по г. Москве с учетом данных фактического отпуска за последние три года и фактического прироста тепловых нагрузок перспективных потребителей при установлении тарифов органом регулирования.

В период до 2033 г. существующие резервы тепловой мощности на существующих РТС «Коломенская», РТС «Перово» позволяют обеспечить теплоснабжение потребителей в указанных зонах действия без использования тепловой мощности новых источников когенерации (соответственно ГТЭС «Коломенское» и ПГУ ТЭС «Кожухово»).

В тоже время, организация теплоснабжения только от ГТЭС «Коломенское», ПГУ ТЭС «Терешково» и ПГУ ТЭС «Кожухово» при выводе водогрейного оборудования РТС из эксплуатации в период до 2033 г. невозможна из-за:

- возникающего дефицита тепловой мощности в рассматриваемых зонах действия;
- отсутствия в составе ГТЭС «Коломенское» и ПГУ ТЭС «Терешково» ХВО подпитки тепловых сетей.

В зоне действия РТС «Внуково» с учетом прироста тепловой нагрузки за 2023 г. и последующие года до 2033 г. прогнозируется дефицит тепловой мощности, поэтому для обеспечения потребителей тепловой энергией в данной зоне потребуется тепловая мощность ГТЭС «Внуково».

Учитывая вышеизложенное, оценка тарифных последствий от распределения тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) между действующими котельными и новыми источниками когенерации в совместных зонах действия на период до 2033 г. выполнена для следующих вариантов (таблица 2.6).

Таблица 2.6 – Варианты распределения тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) между действующими котельными и новыми источниками когенерации в совместных зонах действия на период до 2033 г.

№ п/п	Наименование зоны тепло-снабжения	Варианты	
		№ варианта	Краткое описание технических решений развития источников тепла
1	"Коломенская"	Вариант 1	С использованием тепловой мощности ГТЭС «Коломенское» и организации совместной работы с РТС «Коломенская»
		Вариант 2	Без использования тепловой мощности ГТЭС «Коломенское», теплоснабжение потребителей в период до 2033 г. осуществляется от только РТС «Коломенская»
2	"Терешково"	Вариант 1	С использованием тепловой мощности ПГУ ТЭС «Терешково» и организации совместной работы с РТС «Терешково» при содержании тепловой мощности РТС «Солнцево» в консервации
		Вариант 2	Теплоснабжение потребителей до 2033 г. осуществляется от РТС «Терешково» и РТС «Солнцево», а с 2025 года - с использованием тепловой мощности ПГУ ТЭС «Терешково»
3	"Кожухово"	Вариант 1	С использованием тепловой мощности ПГУ ТЭС «Кожухово» и организации совместной работы с РТС «Перово»
		Вариант 2	Без использования тепловой мощности ПГУ ТЭС «Кожухово», теплоснабжение потребителей в период до 2033 г. осуществляется от РТС «Перово»
4	"Внуково"	Вариант 1	С использованием тепловой мощности ГТЭС "Внуково" при содержании тепловой мощности РТС «Внуково» в резерве 2019-2020 гг. затем в консервации
		Вариант 2	С использованием тепловой мощности РТС "Внуково", а с 2023 года - с использованием тепловой мощности РТС "Внуково" и ГТЭС «Внуково»

Критерием для сравнения вариантов теплоснабжения по тарифным последствиям являются суммарные за 15 лет дисконтированные эксплуатационные затраты на производство тепловой энергии в каждой зоне, а также расчетная средневзвешенная себестоимость тепловой энергии на коллекторах источников тепловой энергии.

При оценке тарифных последствий принято:

1) горизонт расчета с 2018 по 2032 годы – период Актуализации Схемы;

2) ставка дисконтирования – 13 %;

3) расчеты проведены в прогнозных ценах;

3) стоимость услуг по передаче тепловой энергии по вариантам в каждой зоне принята одинаковая;

4) объемы отпуска тепловой энергии определены в соответствии с прогнозными балансами и структурой тепловых нагрузок потребителей в период до 2033 г. и расчетными климатическими параметрами для г. Москвы согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Актуализированная версия»;

5) объемы производства электрической энергии на источниках когенерации определены в соответствии с разработанными оценочными долгосрочными (до 2033 г.) балансами электрической энергии и мощности г. Москвы с учетом фактических показателей работы действующих парогазовых установок в условиях функционирования ОРЭМ. Для газотурбинных установок с водогрейными котлами-утилизаторами (ГТЭС «Внуково», ГТЭС «Коломенское») объем производства электрической энергии определен в соответствии с работой теплофикационного оборудования по графику отпуска тепловой энергии;

6) расчетная себестоимость производства тепловой энергии на РТС «Терешково», РТС «Солнцево», РТС «Перово», РТС «Внуково», РТС «Коломенская» определена на основании исходных данных теплоснабжающих организаций о планируемой себестоимости производства тепловой энергии на 2017 год;

7) расчетная себестоимость производства тепловой энергии на новых источниках когенерации произведена на основании исходных данных, предоставленных инвестором, с учетом следующих поправок:

- себестоимость пересчитана для условий применения разделения топлива в комбинированном производстве электрической и тепловой энергии по двум методам - «физический» и «ОРГРЭС» и, следовательно, тарифные последствия оценены для каждого метода распределения топлива;
- применены индексы инфляции и роста цен в долгосрочной перспективе.

Сводные результаты оценки тарифных последствий в совместных зонах теплоснабжения по рассматриваемым вариантам представлены в таблице 2.7.

Решения по распределению тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) между источниками тепловой энергии в совместных зонах теплоснабжения по результатам оценки тарифных последствий на период до 2033 года представлены в таблице 2.8.

Фактическое распределение нагрузок между источниками в зонах совместного теплоснабжения может отличаться от плановых вследствие отклонения от принятых в расчете тарифных решений или иных условий работы источников, которые приведут к негативным тарифным последствиям. В рекомендуемом к утверждению варианте актуализации схемы решения о распределении тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) приняты в соответствии с заданными условиями расчетов (расчетная себестоимость производства тепловой энергии, метод распределения расхода топлива, объемы отпуска тепловой энергии).

Подробно расчеты тарифных последствий по совместным зонам для каждого рассматриваемого варианта по «физическому» методу разделения топлива и по методу «ОРГРЭС» представлены в приложении А (таблицы А.1-А.8, рисунки А.1-А.4).

Таблица 2.7 – Сводные результаты оценки тарифных последствий в совместных зонах теплоснабжения по рассматриваемым вариантам

№ п/п	Наименование зоны теплоснабжения	Варианты		Результаты расчетов оценки тарифных последствий *									Рекомен-дуемый вариант
		№ варианта	Наименование	Расчетная средневзвешенная себестоимость тепловой энергии на коллекторах, руб./Гкал							Суммарные дисконтированные эксплуатационные затраты на производство тепловой энергии в рассматриваемой зоне (всего на расчетный период до 2033 г.)		
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2026 г.	2031 г.	2032 г.	всего, млн руб.	отличие, млн руб. (вар. 1 - вар. 2)	
1	"Коломенская" **	Вариант 1	С использованием тепловой мощности ГТЭС "Коломенское"	835,9 / 835,9	840,1 / 840,1	867,9 / 867,9	898,1 / 898,1	1 028,6 / 1 028,6	1 118,4 / 1 118,4	1 131,9 / 1 131,9	5 438,1 / 5 438,1	-290,9 / -290,9	Вар. 1
		Вариант 2	Без использования тепловой мощности ГТЭС "Коломенское"	882,2 / 882,2	886,5 / 886,5	913,9 / 913,9	946,4 / 946,4	1 085,2 / 1 085,2	1 168,5 / 1 168,5	1 178,1 / 1 178,1	5 729,0 / 5 729,0		
2	"Терешково"	Вариант 1	С использованием тепловой мощности ПГУ ТЭС "Терешково"	1 269,0 / 1 066,1	1 257,5 / 1 057,0	1 269,5 / 1 068,6	1 273,7 / 1 074,0	1 401,6 / 1 186,2	1 493,9 / 1 264,1	1 506,2 / 1 274,5	9 621,6 / 8 118,4	1 519,8 / 57,4	Вар. 1***
		Вариант 2	Использование тепловой мощности ПГУ ТЭС "Терешково" начиная с 2025 г.	987,3 / 987,3	1 009,2 / 1 009,2	1 036,0 / 1 036,0	1 067,6 / 1 067,6	1 223,5 / 1 206,7	1 318,1 / 1 300,3	1 329,2 / 1 311,2	8 101,8 / 8 061,0		
3	"Кожухово"	Вариант 1	С использованием тепловой мощности ПГУ ТЭС "Кожухово"	965,0 / 965,0	998,2 / 998,2	1 511,7 / 1 240,8	1 543,2 / 1 264,6	1 652,7 / 1 360,6	1 601,6 / 1 353,9	1 605,2 / 1 363,0	7 131,2 / 6 091,8	1 627,0 / 587,6	Вар. 2
		Вариант 2	Без использования тепловой мощности ПГУ ТЭС "Кожухово"	965,0 / 965,0	998,2 / 998,2	1 029,8 / 1 029,8	1 067,2 / 1 067,2	1 227,0 / 1 227,0	1 303,5 / 1 303,5	1 310,9 / 1 310,9	5 504,2 / 5 504,2		
4	"Внуково"	Вариант 1	С использованием тепловой мощности ГТЭС "Внуково"	1 107,1 / 1 107,1	1 437,3 / 1 094,9	1 402,8 / 1 077,6	1 412,2 / 1 084,6	1 411,0 / 1 083,1	1 494,9 / 1 147,7	1 497,6 / 1 150,5	3 749,8 / 2 947,4	-286,6 / -900,3	Вар. 1
		Вариант 2	Использование тепловой мощности ГТЭС "Внуково" начиная с 2023 г.	1 107,1 / 1 107,1	1 127,2 / 1 127,2	1 138,8 / 1 138,8	1 170,2 / 1 170,2	1 783,7 / 1 655,0	1 889,2 / 1 758,3	1 889,9 / 1 760,5	4 036,4 / 3 847,7		

* В числителе приведено значение, определенное с использованием "физического" метода разделения топлива, в знаменателе - с использованием метода разделения топлива "ОРГРЭС".

** Одинаковые результаты по вариантам организации зоны теплоснабжения «Коломенская» обусловлены принятием в расчете цены поставки тепловой энергии с коллекторов ГТЭС «Коломенское» согласно договору от 01.10.2015 № ТЭ 06.06.04.001/15, заключенного с ЕТО – ПАО «МОЭК» (см. расчетную таблицу).

*** Выбран вариант 1 с использованием тепловой мощности ПГУ ТЭС "Терешково" при условии установления цены на поставку тепловой энергии от ПГУ ТЭС "Терешково" на период до 2022 г., при которой ПАО "МОЭК" не имеет отрицательных тарифных последствий от покупки тепловой энергии.

Таблица 2.8 – Итоговые решения по распределению тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) между источниками в совместных зонах теплоснабжения по результатам оценки тарифных последствий на период до 2033 г.

№ п/п	Наименование источника когенерации	Расчетный объем отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал/год *							Режим работы источника при покрытии графика тепловой нагрузки
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2026 г.	2031 г.	2032 г.	
1	*Зона действия ГТЭС "Коломенское" и РТС "Коломенская", всего,*	*586,4*	*768,4*	*771,8*	*778,4*	*847,5*	*891,8*	*897,0*	
	в том числе:								
	ГТЭС "Коломенское"	586,4	756,2	759,1	764,7	817,6	847,8	850,8	Базовый
	РТС "Коломенская"	0,0	12,2	12,7	13,7	29,9	44,0	46,2	Пиковый
2	*Зона действия ПГУ ТЭС "Терешково" и РТС "Терешково" с РТС "Солнцево", всего,*	*884,4*	*943,3*	*965,5*	*990,2*	*1034,3*	*1030,3*	*1029,1*	
	в том числе:								
	ПГУ ТЭС "Терешково"	787,4	805,4	811,2	817,5	825,1	825,1	825,0	Базовый
	РТС "Терешково"	97,0	137,9	154,4	172,7	209,2	205,2	204,1	Пиковый
	РТС "Солнцево"	-	-	-	-	-	-	-	Вывод в резерв 2019-2020 гг. затем в консервацию
3	*Зона действия ПГУ ТЭС "Кожухово" и РТС "Перово", всего,*	*750,6*	*745,8*	*740,9*	*735,9*	*753,0*	*889,9*	*912,9*	
	в том числе:								
	ПГУ ТЭС "Кожухово"	-	-	-	-	-	-	-	Тепловая мощность не используется
	РТС "Перово"	669,3	664,4	659,5	654,5	667,3	788,8	811,8	Базовый
	ТЭЦ-22	81,3	81,4	81,4	81,4	85,6	101,0	101,0	Переключение в НОП
4	*Зона действия ГТЭС "Внуково" и РТС "Внуково", всего**,*	*275,9*	*297,4*	*331,4*	*344,0*	*444,2*	*442,3*	*451,6*	
	в том числе:								
	ГТЭС "Внуково"	0,0	297,4	331,4	344,0	444,2	442,3	451,6	Базовый
	РТС "Внуково"	275,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Вывод в резерв 2019-2020 гг. затем в консервацию

* Величины отпуска тепловой энергии указаны при расчетных климатических параметрах для г. Москвы (СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) и подлежат уточнению при формировании балансов тепловой энергии по г. Москве с учетом данных фактического отпуска за последние три года и фактического прироста тепловых нагрузок перспективных потребителей при установлении тарифов органом регулирования.

** Распределение тепловых нагрузок (отпуска тепловой энергии) между ГТЭС «Внуково» и РТС «Внуково» на 2018 г. подлежит подтверждению до 15.08.2018 со стороны КП «МЭД» в части возможности запуска станции с 01.09.2018 и уточняется с учетом необходимости проведения инспекций оборудования под нагрузкой и пуско-наладочных работ на ГТЭС «Внуково».

2.2 Оценка инвестиционных рисков

Для оценки инвестиционных рисков экономически эффективных схемных решений по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии выполнен анализ чувствительности показателей экономической эффективности проектов переключения тепловых нагрузок к негативным отклонениям от принятых в расчет значений:

- капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки;
- топливного эффекта (сокращения затрат на топливо в результате переключения тепловой нагрузки);
- экономии (сокращения) условно-постоянных эксплуатационных затрат (заработная плата и социальные отчисления, затраты на ремонт и др.) на котельных, с которых переключается тепловая нагрузка.

Капиталовложения в мероприятия по переключению тепловой нагрузки являются наиболее значимым затратным фактором проектов переключения тепловой нагрузки, а топливный эффект и экономия (сокращение) условно-постоянных эксплуатационных затрат - основные экономические эффекты проектов переключения тепловой нагрузки. Топливный эффект является наиболее значимым для проектов переключения тепловой нагрузки с РТС и крупных КТС на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», а экономия условно-постоянных эксплуатационных затрат – это наиболее значимый эффект для проектов переключения тепловой нагрузки с МК, КТС небольшой мощности на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и для проектов переключения тепловой нагрузки с одной котельной на другую.

Зона теплоснабжения ТЭЦ-26

Проект переключения тепловых нагрузок с РТС «Волхонка-ЗИЛ» и РТС «Ленино-Дачное» (часть нагрузки) на ТЭЦ-26 и с РТС «Ленино-Дачное» (часть нагрузки) на РТС «Коломенская»

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта, представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта

Уменьшение топливного эффекта, %	0	25	50	100
Переключение нагрузки с РТС «Волхонка-ЗИЛ» на ТЭЦ-26				
NPV, млн руб.	1185,5	902	620	55,3
IRR, %	61	50,4	39	15,3
PI	4,45	3,63	2,81	1,16

Уменьшение топливного эффекта, %	0	25	50	100
Переключение нагрузки с РТС «Ленино-Дачное» на ТЭЦ-26 и РТС «Коломенская»				
NPV, млн руб.	605,2	455	304	4,2
IRR, %	39,2	33,2	27	13,2
PI	2,75	2,32	1,88	1,01

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок, %	0	50	100	150
Переключение нагрузки с РТС «Волхонка-ЗИЛ» на ТЭЦ-26				
NPV, млн руб.	1185,5	1016	846	677
IRR, %	61	41,6	31,6	25,3
PI	4,45	2,97	2,23	1,79
Переключение нагрузки с РТС «Ленино-Дачное» на ТЭЦ-26 и РТС «Коломенская»				
NPV, млн руб.	605,2	435	264	93,6
IRR, %	39,2	26	19,4	14,9
PI	2,75	1,84	1,38	1,11

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловых нагрузок сохранится при:

- уменьшении до 100 % топливного эффекта;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок не менее, чем на 150 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловых нагрузок незначительны из-за возможного уменьшения топливного эффекта и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок.

Проект переключения тепловой нагрузки с КТС «Мелитопольская» на ТЭЦ-26

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта, представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта

Уменьшение топливного эффекта, %	0	25	50	100
NPV, млн руб.	232,4	216	200,6	168,8
IRR, %	106	99	93	81,1
PI	7,6	7,2	6,7	5,81

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок, %	0	50	100	150
NPV, млн руб.	232,4	215	198	180
IRR, %	106	71	54	43,7
PI	7,6	5,1	3,8	3,06

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловых нагрузок сохранится при:

- уменьшении до 100 % топливного эффекта;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок не менее, чем на 150 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловых нагрузок незначительны из-за возможного уменьшения топливного эффекта и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок.

Зона теплоснабжения ТЭЦ-25

Проект переключения тепловой нагрузки с РТС «Рублево» на ТЭЦ-25 (при консервации РТС до 2023 г. включительно)

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта, представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта

Уменьшение топливного эффекта, %	0	25	50	100
NPV, млн руб.	339,6	290	241	143
IRR, %	342	298	253	163,5
PI	12,1	10,5	8,87	5,67

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузи представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок, %	0	50	100	200
NPV, млн руб.	339,6	324	308	276
IRR, %	342	229	172	113
PI	12,1	8,04	6,02	4,0

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 100 % топливного эффекта;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки не менее, чем на 200 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловых нагрузок незначительны из-за возможного уменьшения топливного эффекта и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок.

Проект переключения тепловых нагрузок с КТС-11, КТС-11А, ПК «Западный порт» и котельной цеха № 12 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (часть нагрузки) на ТЭЦ-25

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта, представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта

Уменьшение топливного эффекта, %	0	25	50	75	100
NPV, млн руб.	285,2	199,3	113,5	27,7	-58
IRR, %	19,6	17,7	15,8	13,7	11,5
PI	1,42	1,29	1,17	1,04	0,92

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок, %	0	20	40	50
NPV, млн руб.	285,2	149,6	14	-53,8
IRR, %	19,6	16,0	13,2	12,1
PI	1,42	1,18	1,01	0,95

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловых нагрузок сохранится при:

- уменьшении до 75 % топливного эффекта;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок до 40 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловых нагрузок незначительны из-за возможного уменьшения топливного эффекта и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок.

Проект переключения тепловой нагрузки с котельной №51 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на ТЭЦ-25

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта, представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта

Уменьшение топливного эффекта, %	0	25	50	100
NPV, млн руб.	292	268	244	196,4
IRR, %	106	98	91,3	76,5
PI	7,57	7,0	6,42	5,42

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	100	150
NPV, млн руб.	292	270	248	226
IRR, %	106	71	54	44
PI	7,57	5,05	3,79	3,0

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 100 % топливного эффекта;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки не менее, чем на 150 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловых нагрузок незначительны из-за возможного уменьшения топливного эффекта и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок.

Проект переключения тепловой нагрузки с котельной №60 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на ТЭЦ-25

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта, представлены в таблице 2.19.

Таблица 2.19 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта

Уменьшение топливного эффекта, %	0	25	50	100
NPV, млн руб.	81	65	48,5	15,9
IRR, %	19,2	18	16,8	14,3
PI	1,37	1,29	1,22	1,07

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.20.

Таблица 2.20 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузки, %	0	20	35	50
NPV, млн руб.	81	37,3	4,4	-28,5
IRR, %	19,2	15,4	13,3	11,4
PI	1,37	1,14	1,01	0,91

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 100 % топливного эффекта;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки до 35%.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловых нагрузок незначительны из-за возможного уменьшения топливного эффекта и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок.

Зона теплоснабжения ТЭЦ-8

Проект переключения тепловой нагрузки с РТС «Фрезер» на ТЭЦ-8 (при консервации РТС до 2025 г. включительно).

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта, представлены в таблице 2.21.

Таблица 2.21 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта

Уменьшение топливного эффекта, %	0	25	50	100
NPV, млн руб.	184,7	169	142	99
IRR, %	397	354	311	224
PI	17,8	15,8	13,9	10,02

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.22.

Таблица 2.22 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	100	200
NPV, млн руб.	184,7	179	173	16,3
IRR, %	397	265	199	134
PI	17,8	11,9	8,9	5,94

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 100 % топливного эффекта;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки не менее, чем на 200 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловых нагрузок незначительны из-за возможного уменьшения топливного эффекта и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок.

Проект переключения тепловой нагрузки с МК-319 «Самокатная» на ТЭЦ-8

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, представлены в таблице 2.23.

Таблица 2.23 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК

Уменьшение экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, %	0	20	35	50
NPV, млн руб.	15,3	7,3	1,3	-4,7
IRR, %	27,7	20,4	14,5	7,7
PI	1,9	1,44	1,08	0,72

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.24.

Таблица 2.24 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	75	100
NPV, млн руб.	15,3	6,15	1,6	-3,0
IRR, %	27,7	17,3	14,1	11,5
PI	1,9	1,25	1,05	0,91

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 35 % экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК;
- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки до 75 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловой нагрузки незначительны из-за возможного уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки.

Проект переключения тепловой нагрузки с МК-321 (Сергия Радонежского ул. 13/1 (9/8) на ТЭЦ-8

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, представлены в таблице 2.25.

Таблица 2.25- Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК

Уменьшение экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, %	0	20	40	60	70
NPV, млн руб.	31,6	21	10,7	0,32	-4,9
IRR, %	51	39	27	13,6	5,0
PI	3,57	2,72	1,8	1,03	0,6

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.26.

Таблица 2.26 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	100	150
NPV, млн руб.	31,6	24,9	18	11,4
IRR, %	51	34	25	19
PI	3,57	2,35	1,7	1,37

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 60 % экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки не менее, чем на 150 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловой нагрузки незначительны из-за возможного уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки.

Зона теплоснабжения ТЭЦ-21

Проект переключения тепловой нагрузки с КТС-405 на ТЭЦ-21

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта, представлены в таблице 2.27.

Таблица 2.27 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения топливного эффекта

Уменьшение топливного эффекта, %	0	25	50	100
NPV, млн руб.	150,6	148	146	142
IRR, %	46,1	45,5	45	44
PI	3,3	3,25	3,23	3,15

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.28.

Таблица 2.28 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	100	150
NPV, млн руб.	150,6	118	86	53,5
IRR, %	46,1	31	23	18
PI	3,3	2,2	1,65	1,33

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 100 % топливного эффекта;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки не менее, чем на 150 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловых нагрузок незначительны из-за возможного уменьшения топливного эффекта и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок.

Зона теплоснабжения ТЭЦ-23

Проект переключения тепловой нагрузки с МК-122 (Даев пер. 29А) на ТЭЦ-23

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, представлены в таблице 2.29.

Таблица 2.29 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК

Уменьшение экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, %	0	25	50	75
NPV, млн руб.	49,1	32,6	16	1,06
IRR, %	85,7	62	39	15
PI	6,0	4,32	2,64	1,11

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.30.

Таблица 2.30 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	100	200
NPV, млн руб.	49,1	44	39	29,4
IRR, %	85,7	57,8	43,8	29
PI	6,0	4,0	3,0	2,0

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 75 % экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузки не менее, чем на 200 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловой нагрузки незначительны из-за возможного уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки.

Проект переключения тепловой нагрузки с МК-236 (Цветной бульвар, 21 с.13) на ТЭЦ-23

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, представлены в таблице 2.31.

Таблица 2.31 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК

Уменьшение экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, %	0	25	50	70
NPV, млн руб.	66,5	44	21,4	3,6
IRR, %	85,9	62	38,9	18
PI	6,0	4,3	2,6	1,27

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.32.

Таблица 2.32 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	100	200
NPV, млн руб.	66,5	60	53	40
IRR, %	85,9	58	43,9	29
PI	6,0	4,0	3,0	2,0

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 70 % экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК;
- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки не менее, чем на 200 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловой нагрузки незначительны из-за возможного уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки.

Зона теплоснабжения ТЭЦ-22

Проект переключения тепловой нагрузки с МК «Каскадная» на ТЭЦ-22

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, представлены в таблице 2.33.

Таблица 2.33 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК

Уменьшение экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, %	0	25	50	75
NPV, млн руб.	100,5	65	30	2,8
IRR, %	51	39	26	14,4
PI	3,5	2,65	1,76	1,07

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.34.

Таблица 2.34 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	100	200
NPV, млн руб.	100,5	81	61	19,4
IRR, %	51	34,6	25,8	1,6
PI	3,5	2,37	1,77	1,16

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 75 % экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК;
- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки не менее, чем на 200 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловой нагрузки незначительны из-за возможного уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки.

Зона теплоснабжения КТС-1 «Московский»

Проект переключения тепловой нагрузки с КТС-2 «Московский» на КТС-1 «Московский»

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по КТС, представлены в таблице 2.35.

Таблица 2.35 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по КТС

Уменьшение экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по КТС, %	0	10	15
NPV, млн руб.	24,9	4,3	-6,1
IRR, %	15,4	13,4	12,4
PI	1,14	1,02	0,97

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.36.

Таблица 2.36 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	10	13	15
NPV, млн руб.	24,9	6,9	1,5	-2,2
IRR, %	15,4	13,6	13,1	12,8
PI	1,14	1,03	1,01	0,99

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 10 % экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по КТС;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки до 13 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловой нагрузки значительны из-за возможного уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по КТС и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки.

Зона теплоснабжения РТС «Южное Бутово»

Проект переключения тепловой нагрузки с КТС «Коммунарка» (пос. Сосенское) на РТС «Южное Бутово»

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по КТС, представлены в таблице 2.37.

Таблица 2.37 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по КТС

Уменьшение экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по КТС, %	0	25	50	75
NPV, млн руб.	116,3	68,8	21,3	-26,3
IRR, %	33,3	25,5	17,1	7,3
PI	2,32	1,78	1,2	0,7

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.38.

Таблица 2.38 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	100	150
NPV, млн руб.	116,3	72,9	29,6	-13,8
IRR, %	33,3	22	15,9	11,9
PI	2,32	1,55	1,17	0,94

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 50 % экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по КТС;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки до 100 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловой нагрузки незначительны из-за возможного уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по КТС и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки.

Зона теплоснабжения КТС-1 г.о. Щербинка

Проект переключения тепловой нагрузки с МК «Щербинка» на КТС-1 г.о. Щербинка

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, представлены в таблице 2.39.

Таблица 2.39 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК

Уменьшение экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, %	0	25	50	75
NPV, млн руб.	77,6	46,3	15,0	-16,4
IRR, %	43,9	32,3	19,8	4,0
PI	3,06	2,2	1,4	0,57

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.40.

Таблица 2.40 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	100	150
NPV, млн руб.	77,6	59,0	40,5	21,9
IRR, %	43,9	29,5	21,9	17,0
PI	3,06	2,05	1,54	1.2

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 50 % экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК;
- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки до 150 %.

Риски реализации инвестиционного проекта переключения тепловой нагрузки незначительны из-за возможного уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки.

Зона теплоснабжения РТС «Коломенская»

Проект переключения тепловой нагрузки с котельной ГУП "НПО "Мосгормаш" на РТС «Коломенская»

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по котельной, представлены в таблице 2.41.

Таблица 2.41 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по котельной

Уменьшение экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по МК, %	0	25	50	75
NPV, млн руб.	46,8	35,3	23,9	12,4
IRR, %	43,1	36,3	29.3	21,9
PI	3,0	2,5	2,0	1,53

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.42.

Таблица 2.42 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	100	150
NPV, млн руб.	46,8	35,2	23,7	12,1
IRR, %	43,1	28,9	21,4	16,6
PI	3,0	2,0	1,5	1,21

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 75 % экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по котельной;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки не менее, чем на 150 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловой нагрузки незначительны из-за возможного уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по котельной и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки.

Зона теплоснабжения котельной «Центральная», ТАО

Проект переключения тепловой нагрузки с котельной №13 МУП «Троицктеплоэнерго» на котельную «Центральная»

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по котельной, представлены в таблице 2.43.

Таблица 2.43 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловой нагрузки, ожидаемые от уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по котельной

Уменьшение экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по котельной, %	0	25	50	75
NPV, млн руб.	30,5	18,2	6,0	-6,3
IRR, %	40,1	29,9	18,9	5,7
PI	2,81	2,08	1,36	0,63

Изменения показателей экономической эффективности, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки представлены в таблице 2.44.

Таблица 2.44 - Изменения показателей экономической эффективности проекта переключения тепловых нагрузок, ожидаемые от увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки

Увеличение капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки, %	0	50	100	150
NPV, млн руб.	30,5	22,2	13,9	5,5
IRR, %	40,1	26,9	19,8	15,3
PI	2,81	1,88	1,41	1,13

Результаты расчетов показывают, что приемлемая экономическая эффективность проекта переключения тепловой нагрузки сохранится при:

- уменьшении до 50 % экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по котельной;

- увеличении капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки до 150 %.

Инвестиционные риски проекта переключения тепловой нагрузки незначительны из-за возможного уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат по котельной и увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловой нагрузки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммарные капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство источников тепловой энергии и теплосетевых объектов города Москвы на период до 2033 года оцениваются в размере 334,76 млрд руб., в том числе в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии – 58,75 млрд руб. (18 %), в строительство и реконструкцию тепловых сетей и теплосетевых объектов – 276,01 млрд руб. (82 %).

Наибольший объем необходимых финансовых средств – 282,9 млрд руб. обеспечивается за счет собственных средств теплоснабжающих организаций, включая нетарифные источники финансирования, плата за подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения составляет 50,2 млрд руб., расходы из бюджета города – 1,7 млрд руб. на перевод системы теплоснабжения Зеленоградского административного округа города Москвы на закрытую схему в соответствии с «Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2017-2020 годы» (приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 10 октября 2017 г. № 748-ПП).

Выполнены расчеты экономической эффективности рассмотренных в Актуализации Схемы мероприятий по переключению тепловых нагрузок с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии. В результате выполненных расчетов установлено, что большинство рассмотренных мероприятий по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии будут экономически эффективны и целесообразны (для них NPV > 0, PI > 1, IRR > ставки дисконтирования, простой и дисконтированный сроки окупаемости меньше расчетного проектного периода), и намечены для реализации. Необходима ежегодная актуализация оценки целесообразности предлагаемых переключений тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии с учетом произошедших и прогнозируемых изменений в ценах на топливо, покупную электроэнергию, в проектных капиталовложениях и других экономических факторах.

Выполнен расчет суммарных дисконтированных затрат (капитальных и эксплуатационных) на период 2017-2032 гг. на теплоснабжение отдельных объектов застройки г. Москвы по двум вариантам: 1 – от действующего источника тепловой энергии; 2 – на основе строительства нового источника (новых источников) тепловой энергии. По результатам расчета установлены наиболее экономичные и рекомендуемые к реализации варианты теплоснабжения объектов городской застройки.

Разработанная в Актуализации Схемы программа позволяет реализовать необходимые мероприятия по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей с ростом тарифа на тепловую энергию в пределах роста потребительских цен. В целом по городу Москве рост тарифа на тепловую энергию в системах централизованного теплоснабжения на период 2018-2032 гг. составит 40 % при прогнозном уровне инфляции 45 %.

Для оценки инвестиционных рисков экономически эффективных схемных решений по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и другие источники тепловой энергии выполнен анализ чувствительности показателей экономической эффективности проектов переключения тепловых нагрузок к негативным отклонениям от принятых в расчет значений: капиталовложениям в мероприятия по переключению тепловой нагрузки; топливного эффекта (сокращения затрат на топливо в результате переключения тепловой нагрузки); экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат на котельных, с которых переключается тепловая нагрузка. Установлено, что инвестиционные риски незначительны из-за возможного уменьшения топливного эффекта, увеличения капиталовложений в мероприятия по переключению тепловых нагрузок, уменьшения экономии условно-постоянных эксплуатационных затрат.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Расчеты тарифных последствий в совместных зонах действия источников тепловой энергии

Таблица А.1 – Оценка тарифных последствий работы РТС «Коломенская» и ГТЭС «Коломенское» в совместной зоне действия по вариантам до 2033 г. (метод ОРГРЭС)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	**Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в зоне теплоснабжения РТС "Коломенская" и ГТЭС "Коломенское"**	**Гкал/ч**	**190,9**	**248,1**	**248,8**	**250,3**	**253,1**	**256,0**	**259,7**	**265,0**	**269,3**	**273,3**	**275,0**	**276,5**	**278,1**	**282,1**	**285,0**
2	**Суммарный годовой отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепла (поступление тепловой энергии в сеть)**	**тыс. Гкал**	**586,4**	**768,4**	**771,8**	**778,4**	**789,4**	**802,4**	**816,1**	**834,1**	**847,5**	**859,8**	**867,0**	**873,8**	**880,7**	**891,8**	**897,0**
Вариант 1 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения при использовании тепловой мощности ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"																	
I. Технические показатели (вариант 1)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	Гкал/ч	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0
1.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**190,9**	**248,1**	**248,8**	**250,3**	**253,1**	**256,0**	**259,7**	**265,0**	**269,3**	**273,3**	**275,0**	**276,5**	**278,1**	**282,1**	**285,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	Гкал/ч	190,9	248,1	248,8	250,3	253,1	256,0	259,7	265,0	269,3	273,3	275,0	276,5	278,1	282,1	285,0
1.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч															
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энергии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**586,4**	**768,4**	**771,8**	**778,4**	**789,4**	**802,4**	**816,1**	**834,1**	**847,5**	**859,8**	**867,0**	**873,8**	**880,7**	**891,8**	**897,0**
	в том числе:																
1.2.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. Гкал	586,4	756,2	759,1	764,7	773,5	784,0	794,8	807,9	817,6	826,2	831,3	836,1	840,8	847,8	850,8
1.2.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. Гкал	0,0	12,2	12,7	13,7	15,9	18,5	21,4	26,2	29,9	33,6	35,7	37,8	40,0	44,0	46,2
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**329,3**	**424,6**	**426,3**	**429,4**	**434,4**	**440,2**	**446,3**	**453,6**	**459,1**	**463,9**	**466,8**	**469,5**	**472,1**	**476,0**	**477,7**
	в том числе:																
1.4.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн кВт.ч	329,3	424,6	426,3	429,4	434,4	440,2	446,3	453,6	459,1	463,9	466,8	469,5	472,1	476,0	477,7
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**145,5**	**189,5**	**190,3**	**191,9**	**194,4**	**197,4**	**200,5**	**204,5**	**207,5**	**210,2**	**211,8**	**213,3**	**214,8**	**217,2**	**218,2**
	в том числе:																
1.5.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест", всего,	тыс. т у.т	145,5	187,6	188,4	189,7	191,9	194,5	197,2	200,5	202,9	205,0	206,3	207,5	208,6	210,4	211,1
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	84,5	109,0	109,4	110,2	111,5	113,0	114,5	116,4	117,8	119,1	119,8	120,5	121,2	122,2	122,6
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	61,0	78,7	79,0	79,5	80,5	81,5	82,7	84,0	85,0	85,9	86,5	87,0	87,5	88,2	88,5
1.5.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. т у.т	0,0	1,9	2,0	2,1	2,5	2,9	3,3	4,0	4,6	5,2	5,5	5,8	6,2	6,8	7,1
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	г у.т./кВт.ч	256,7	256,7	256,7	256,7	256,7	256,7	256,7	256,7	256,7	256,7	256,7	256,7	256,7	256,7	256,7
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	кг у.т./Гкал	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.6.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	кг у.т./Гкал	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн $м^3$**	**124,2**	**161,8**	**162,5**	**163,8**	**165,9**	**168,5**	**171,2**	**174,6**	**177,1**	**179,4**	**180,8**	**182,1**	**183,4**	**185,4**	**186,3**
	в том числе:																
1.7.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн $м^3$	124,2	160,2	160,8	162,0	163,9	166,1	168,3	171,1	173,2	175,0	176,1	177,1	178,1	179,6	180,2
1.7.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	млн $м^3$	0,0	1,6	1,7	1,8	2,1	2,4	2,8	3,5	3,9	4,4	4,7	5,0	5,3	5,8	6,1
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. $м^3$**	**80,6**	**105,6**	**106,1**	**107,0**	**108,5**	**110,3**	**112,1**	**114,6**	**116,5**	**118,1**	**119,1**	**120,1**	**121,0**	**122,5**	**123,3**
	в том числе:																
1.8.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. $м^3$	80,6	103,9	104,3	105,1	106,3	107,7	109,2	111,0	112,3	113,5	114,2	114,9	115,5	116,5	116,9
1.8.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. $м^3$	0,0	1,7	1,7	1,9	2,2	2,5	2,9	3,6	4,1	4,6	4,9	5,2	5,5	6,1	6,4
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**0,0**	**194,8**	**201,7**	**217,6**	**253,3**	**294,1**	**340,0**	**417,1**	**476,1**	**534,2**	**568,8**	**601,1**	**636,2**	**701,1**	**736,1**
	в том числе:																
1.9.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. кВт.ч	0,0	194,8	201,7	217,6	253,3	294,1	340,0	417,1	476,1	534,2	568,8	601,1	636,2	701,1	736,1
II. Экономические показатели (вариант 1)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./тыс. $м^3$	5 297,2	5 472,0	5 641,7	5 856,0	6 055,1	6 248,9	6 436,4	6 616,6	6 795,2	6 971,9	7 139,2	7 239,2	7 304,3	7 370,1	7 436,4
2.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./тыс. $м^3$	5 481,2	5 662,1	5 837,6	6 059,4	6 265,4	6 465,9	6 659,9	6 846,4	7 031,2	7 214,0	7 387,2	7 490,6	7 558,0	7 626,0	7 694,7
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./кВт.ч	3,66	3,84	3,98	4,09	4,19	4,29	4,40	4,52	4,65	4,83	4,84	4,82	4,78	4,73	4,69
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./$м^3$	30,28	31,49	32,75	33,83	34,88	35,89	36,90	37,86	38,80	39,70	40,53	41,34	42,17	43,01	43,87
2.3.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./$м^3$	30,28	31,49	32,75	33,83	34,88	35,89	36,90	37,86	38,80	39,70	40,53	41,34	42,17	43,01	43,87
2.4	**Коэффициент отнесения затрат ГТЭС "Коломенское" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**	**41,9**
2.5	***Калькуляция производства тепловой энергии ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"***	***млн руб.***	***731,1***	***756,7***	***782,2***	***810,8***	***837,6***	***863,7***	***889,1***	***913,4***	***937,6***	***961,1***	***983,3***	***998,8***	***1 011,1***	***1 023,5***	***1 036,1***

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"***	***млн руб.***	***61,4***	***73,3***	***76,0***	***79,0***	***83,1***	***87,5***	***92,4***	***99,2***	***105,2***	***111,2***	***115,6***	***119,5***	***123,6***	***129,7***	***133,8***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*61,4*	*63,4*	*65,4*	*67,1*	*68,8*	*70,4*	*72,1*	*73,6*	*75,1*	*76,5*	*77,9*	*79,2*	*80,5*	*81,9*	*83,2*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	25,59	26,62	27,68	28,60	29,48	30,34	31,19	32,00	32,80	33,55	34,26	34,94	35,64	36,35	37,08
	- амортизационные отчисления	млн руб.	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	10,70	11,13	11,57	11,96	12,33	12,68	13,04	13,38	13,71	14,03	14,32	14,61	14,90	15,20	15,50
	- налог на имущество	млн руб.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	- прочие расходы	млн руб.	12,29	12,79	13,30	13,74	14,16	14,57	14,98	15,37	15,75	16,12	16,46	16,78	17,12	17,46	17,81
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*9,9*	*10,6*	*11,9*	*14,3*	*17,1*	*20,3*	*25,7*	*30,1*	*34,6*	*37,7*	*40,4*	*43,1*	*47,8*	*50,6*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	0,0	9,1	9,7	10,9	13,1	15,7	18,7	23,6	27,7	31,9	34,8	37,3	39,8	44,2	46,9
	- затраты на воду	млн руб.	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	0,0	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,6	2,8	2,9	3,0	3,3	3,5
2.7	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**490,1**	**645,5**	**669,8**	**699,0**	**731,0**	**764,6**	**799,0**	**837,2**	**871,7**	**905,3**	**933,0**	**954,6**	**973,7**	**997,4**	**1 015,4**
	в том числе:																
2.7.1	- на ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн руб.	428,7	572,2	593,8	620,0	647,9	677,1	706,6	737,9	766,6	794,1	817,4	835,1	850,1	867,8	881,6
2.7.2	- на РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	61,4	73,3	76,0	79,0	83,1	87,5	92,4	99,2	105,2	111,2	115,6	119,5	123,6	129,7	133,8
2.8	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**835,9**	**840,1**	**867,9**	**898,1**	**926,0**	**952,9**	**979,0**	**1 003,7**	**1 028,6**	**1 052,9**	**1 076,1**	**1 092,5**	**1 105,5**	**1 118,4**	**1 131,9**
	в том числе:																
2.8.1	- от ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест" (согласно договора поставки тепловой энергии от 01.10.2015 № ТЭ 06.06.04.001/15)	руб./Гкал	731,1	756,7	782,2	810,8	837,6	863,7	889,1	913,4	937,6	961,1	983,3	998,8	1 011,1	1 023,5	1 036,1
2.8.2	- от РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./Гкал	-	5 991,3	5 998,9	5 780,4	5 223,2	4 738,1	4 326,9	3 788,1	3 517,2	3 314,0	3 235,7	3 166,6	3 092,1	2 944,7	2 894,9
2.9	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**490,1**	**571,3**	**524,6**	**484,5**	**448,4**	**415,0**	**383,8**	**355,8**	**327,9**	**301,4**	**274,8**	**248,9**	**224,6**	**203,6**	**183,5**
Вариант 2 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения без использования тепловой мощности ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"																	
I. Технические показатели (вариант 2)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	Гкал/ч	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0
1.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**190,9**	**248,1**	**248,8**	**250,3**	**253,1**	**256,0**	**259,7**	**265,0**	**269,3**	**273,3**	**275,0**	**276,5**	**278,1**	**282,1**	**285,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	190,9	248,1	248,8	250,3	253,1	256,0	259,7	265,0	269,3	273,3	275,0	276,5	278,1	282,1	285,0
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энергии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**586,4**	**768,4**	**771,8**	**778,4**	**789,4**	**802,4**	**816,1**	**834,1**	**847,5**	**859,8**	**867,0**	**873,8**	**880,7**	**891,8**	**897,0**
	в том числе:																
1.2.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. Гкал	586,4	768,4	771,8	778,4	789,4	802,4	816,1	834,1	847,5	859,8	867,0	873,8	880,7	891,8	897,0
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	в том числе:																
1.4.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**90,5**	**118,6**	**119,1**	**120,1**	**121,8**	**123,8**	**125,9**	**128,7**	**130,8**	**132,7**	**133,8**	**134,8**	**135,9**	**137,6**	**138,4**
	в том числе:																
1.5.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест", всего,	тыс. т у.т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. т у.т	90,5	118,6	119,1	120,1	121,8	123,8	125,9	128,7	130,8	132,7	133,8	134,8	135,9	137,6	138,4
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	г у.т./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	кг у.т./Гкал	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн $м^3$**	**77,2**	**101,2**	**101,7**	**102,5**	**104,0**	**105,7**	**107,5**	**109,9**	**111,6**	**113,3**	**114,2**	**115,1**	**116,0**	**117,5**	**118,2**
	в том числе:																
1.7.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн $м^3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	млн $м^3$	77,2	101,2	101,7	102,5	104,0	105,7	107,5	109,9	111,6	113,3	114,2	115,1	116,0	117,5	118,2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. м^3**	**80,6**	**105,6**	**106,1**	**107,0**	**108,5**	**110,3**	**112,1**	**114,6**	**116,5**	**118,1**	**119,1**	**120,1**	**121,0**	**122,5**	**123,3**
	в том числе:																
1.8.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. м^3	80,6	105,6	106,1	107,0	108,5	110,3	112,1	114,6	116,5	118,1	119,1	120,1	121,0	122,5	123,3
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**8 206,1**	**10 753,7**	**10 801,3**	**10 892,9**	**11 048,1**	**11 229,9**	**11 421,4**	**11 672,3**	**11 860,7**	**12 032,4**	**12 133,3**	**12 228,9**	**12 325,5**	**12 480,9**	**12 553,7**
	в том числе:																
1.9.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. кВт.ч	8 206,1	10 753,7	10 801,3	10 892,9	11 048,1	11 229,9	11 421,4	11 672,3	11 860,7	12 032,4	12 133,3	12 228,9	12 325,5	12 480,9	12 553,7
II. Экономические показатели (вариант 2)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./тыс. м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./тыс. м^3	5 481,2	5 662,1	5 837,6	6 059,4	6 265,4	6 465,9	6 659,9	6 846,4	7 031,2	7 214,0	7 387,2	7 490,6	7 558,0	7 626,0	7 694,7
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./кВт.ч	3,66	3,84	3,98	4,09	4,19	4,29	4,40	4,52	4,65	4,83	4,84	4,82	4,78	4,73	4,69
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./м^3	30,28	31,49	32,75	33,83	34,88	35,89	36,90	37,86	38,80	39,70	40,53	41,34	42,17	43,01	43,87
2.4	**Коэффициент отнесения затрат ГТЭС "Коломенская" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	***Калькуляция производства тепловой энергии ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"***	***млн руб.***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"***	***млн руб.***	***517,3***	***681,2***	***705,4***	***736,6***	***770,5***	***806,1***	***842,4***	***882,9***	***919,8***	***956,4***	***985,1***	***1 005,3***	***1 021,4***	***1 042,1***	***1 056,8***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*61,4*	*63,4*	*65,4*	*67,1*	*68,8*	*70,4*	*72,1*	*73,6*	*75,1*	*76,5*	*77,9*	*79,2*	*80,5*	*81,9*	*83,2*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	25,6	26,6	27,7	28,6	29,5	30,3	31,2	32,0	32,8	33,6	34,3	34,9	35,6	36,4	37,1
	- амортизационные отчисления	млн руб.	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	10,7	11,1	11,6	12,0	12,3	12,7	13,0	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5
	- налог на имущество	млн руб.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	- прочие расходы	млн руб.	12,3	12,8	13,3	13,7	14,2	14,6	15,0	15,4	15,8	16,1	16,5	16,8	17,1	17,5	17,8
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*455,9*	*617,8*	*640,0*	*669,5*	*701,7*	*735,6*	*770,4*	*809,3*	*844,7*	*879,9*	*907,2*	*926,2*	*940,9*	*960,3*	*973,6*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	423,4	573,1	593,5	621,3	651,6	683,5	716,0	752,2	785,0	817,1	843,7	862,3	876,9	895,9	909,3
	- затраты на воду	млн руб.	2,4	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	4,1	4,3	4,5	4,7	4,8	5,0	5,1	5,3	5,4
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	30,0	41,3	42,9	44,6	46,3	48,2	50,2	52,8	55,1	58,1	58,7	58,9	58,9	59,1	58,9
2.7	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**517,3**	**681,2**	**705,4**	**736,6**	**770,5**	**806,1**	**842,4**	**882,9**	**919,8**	**956,4**	**985,1**	**1 005,3**	**1 021,4**	**1 042,1**	**1 056,8**
	в том числе:																
2.7.1	- на ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2	- на РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	517,3	681,2	705,4	736,6	770,5	806,1	842,4	882,9	919,8	956,4	985,1	1 005,3	1 021,4	1 042,1	1 056,8
2.8	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**882,2**	**886,5**	**913,9**	**946,4**	**976,0**	**1 004,5**	**1 032,2**	**1 058,6**	**1 085,2**	**1 112,4**	**1 136,2**	**1 150,5**	**1 159,7**	**1 168,5**	**1 178,1**
	в том числе:																
2.8.1	- от ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2	- от РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./Гкал	882,2	886,5	913,9	946,4	976,0	1 004,5	1 032,2	1 058,6	1 085,2	1 112,4	1 136,2	1 150,5	1 159,7	1 168,5	1 178,1
2.9	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**517,3**	**602,8**	**552,4**	**510,5**	**472,6**	**437,5**	**404,6**	**375,3**	**346,0**	**318,4**	**290,2**	**262,1**	**235,6**	**212,8**	**190,9**
Сравнение результатов расчетов по варианту 1 и варианту 2																	
3	**Изменение расчетной себестоимости отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего) Δ = вар. 1 - вар. 2**	**руб./Гкал**	**-46,4**	**-46,4**	**-46,0**	**-48,3**	**-50,0**	**-51,7**	**-53,2**	**-54,9**	**-56,7**	**-59,5**	**-60,1**	**-58,0**	**-54,2**	**-50,1**	**-46,2**
4	**Приведенная стоимость теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны по вариантам (всего)**	**млн руб.**	**Вариант 1 =**		5 438,1			**Вариант 2 =**		5 729,0			**Отличие (вар. 1-вар2) =**			-290,9	

Таблица А.2 – Оценка тарифных последствий работы РТС «Коломенская» и ГТЭС «Коломенское» в совместной зоне действия по вариантам до 2033 г. (физический метод)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	**Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в зоне теплоснабжения РТС "Коломенская" и ГТЭС "Коломенское"**	**Гкал/ч**	**190,9**	**248,1**	**248,8**	**250,3**	**253,1**	**256,0**	**259,7**	**265,0**	**269,3**	**273,3**	**275,0**	**276,5**	**278,1**	**282,1**	**285,0**
2	**Суммарный годовой отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепла (поступление тепловой энергии в сеть)**	**тыс. Гкал**	**586,4**	**768,4**	**771,8**	**778,4**	**789,4**	**802,4**	**816,1**	**834,1**	**847,5**	**859,8**	**867,0**	**873,8**	**880,7**	**891,8**	**897,0**
Вариант 1 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения при использовании тепловой мощности ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"																	
I. Технические показатели (вариант 1)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	Гкал/ч	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0
1.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**190,9**	**248,1**	**248,8**	**250,3**	**253,1**	**256,0**	**259,7**	**265,0**	**269,3**	**273,3**	**275,0**	**276,5**	**278,1**	**282,1**	**285,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	Гкал/ч	190,9	248,1	248,8	250,3	253,1	256,0	259,7	265,0	269,3	273,3	275,0	276,5	278,1	282,1	285,0
1.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч															
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энергии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**586,4**	**768,4**	**771,8**	**778,4**	**789,4**	**802,4**	**816,1**	**834,1**	**847,5**	**859,8**	**867,0**	**873,8**	**880,7**	**891,8**	**897,0**
	в том числе:																
1.2.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. Гкал	586,4	756,2	759,1	764,7	773,5	784,0	794,8	807,9	817,6	826,2	831,3	836,1	840,8	847,8	850,8
1.2.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. Гкал	0,0	12,2	12,7	13,7	15,9	18,5	21,4	26,2	29,9	33,6	35,7	37,8	40,0	44,0	46,2
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**329,3**	**424,6**	**426,3**	**429,4**	**434,4**	**440,2**	**446,3**	**453,6**	**459,1**	**463,9**	**466,8**	**469,5**	**472,1**	**476,0**	**477,7**
	в том числе:																
1.4.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн кВт.ч	329,3	424,6	426,3	429,4	434,4	440,2	446,3	453,6	459,1	463,9	466,8	469,5	472,1	476,0	477,7
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**145,5**	**189,5**	**190,3**	**191,9**	**194,4**	**197,4**	**200,5**	**204,5**	**207,5**	**210,2**	**211,8**	**213,3**	**214,8**	**217,2**	**218,2**
	в том числе:																
1.5.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест", всего,	тыс. т у.т	145,5	187,6	188,4	189,7	191,9	194,5	197,2	200,5	202,9	205,0	206,3	207,5	208,6	210,4	211,1
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	58,2	75,0	75,3	75,8	76,7	77,8	78,8	80,1	81,1	81,9	82,4	82,9	83,4	84,1	84,4
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	87,3	112,6	113,1	113,9	115,2	116,8	118,4	120,3	121,8	123,1	123,8	124,5	125,2	126,3	126,7
1.5.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. т у.т	0,0	1,9	2,0	2,1	2,5	2,9	3,3	4,0	4,6	5,2	5,5	5,8	6,2	6,8	7,1
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	г у.т./кВт.ч	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	кг у.т./Гкал	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0
1.6.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	кг у.т./Гкал	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн м^3**	**124,2**	**161,8**	**162,5**	**163,8**	**165,9**	**168,5**	**171,2**	**174,6**	**177,1**	**179,4**	**180,8**	**182,1**	**183,4**	**185,4**	**186,3**
	в том числе:																
1.7.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн м^3	124,2	160,2	160,8	162,0	163,9	166,1	168,3	171,1	173,2	175,0	176,1	177,1	178,1	179,6	180,2
1.7.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	млн м^3	0,0	1,6	1,7	1,8	2,1	2,4	2,8	3,5	3,9	4,4	4,7	5,0	5,3	5,8	6,1
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. м^3**	**0,0**	**105,6**	**106,1**	**107,0**	**108,5**	**110,3**	**112,1**	**114,6**	**116,5**	**118,1**	**119,1**	**120,1**	**121,0**	**122,5**	**123,3**
	в том числе:																
1.8.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. м^3	-	103,9	104,3	105,1	106,3	107,7	109,2	111,0	112,3	113,5	114,2	114,9	115,5	116,5	116,9
1.8.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. м^3	0,0	1,7	1,7	1,9	2,2	2,5	2,9	3,6	4,1	4,6	4,9	5,2	5,5	6,1	6,4
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**0,0**	**194,8**	**201,7**	**217,6**	**253,3**	**294,1**	**340,0**	**417,1**	**476,1**	**534,2**	**568,8**	**601,1**	**636,2**	**701,1**	**736,1**
	в том числе:																
1.9.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. кВт.ч	0,0	194,8	201,7	217,6	253,3	294,1	340,0	417,1	476,1	534,2	568,8	601,1	636,2	701,1	736,1
II. Экономические показатели (вариант 1)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./тыс. м^3	5 297,2	5 472,0	5 641,7	5 856,0	6 055,1	6 248,9	6 436,4	6 616,6	6 795,2	6 971,9	7 139,2	7 239,2	7 304,3	7 370,1	7 436,4
2.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./тыс. м^3	5 481,2	5 662,1	5 837,6	6 059,4	6 265,4	6 465,9	6 659,9	6 846,4	7 031,2	7 214,0	7 387,2	7 490,6	7 558,0	7 626,0	7 694,7
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./кВт.ч	3,66	3,84	3,98	4,09	4,19	4,29	4,40	4,52	4,65	4,83	4,84	4,82	4,78	4,73	4,69
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./м^3	30,28	31,49	32,75	33,83	34,88	35,89	36,90	37,86	38,80	39,70	40,53	41,34	42,17	43,01	43,87
2.3.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./м^3	30,28	31,49	32,75	33,83	34,88	35,89	36,90	37,86	38,80	39,70	40,53	41,34	42,17	43,01	43,87
2.4	**Коэффициент отнесения затрат ГТЭС "Коломенское" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
2.5	***Калькуляция производства тепловой энергии ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"***	***млн руб.***	***731,1***	***756,7***	***782,2***	***810,8***	***837,6***	***863,7***	***889,1***	***913,4***	***937,6***	***961,1***	***983,3***	***998,8***	***1 011,1***	***1 023,5***	***1 036,1***

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"***	***млн руб.***	***61,4***	***73,3***	***76,0***	***79,0***	***83,1***	***87,5***	***92,4***	***99,2***	***105,2***	***111,2***	***115,6***	***119,5***	***123,6***	***129,7***	***133,8***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*61,4*	*63,4*	*65,4*	*67,1*	*68,8*	*70,4*	*72,1*	*73,6*	*75,1*	*76,5*	*77,9*	*79,2*	*80,5*	*81,9*	*83,2*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	25,59	26,62	27,68	28,60	29,48	30,34	31,19	32,00	32,80	33,55	34,26	34,94	35,64	36,35	37,08
	- амортизационные отчисления	млн руб.	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	10,70	11,13	11,57	11,96	12,33	12,68	13,04	13,38	13,71	14,03	14,32	14,61	14,90	15,20	15,50
	- налог на имущество	млн руб.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
	- прочие расходы	млн руб.	12,29	12,79	13,30	13,74	14,16	14,57	14,98	15,37	15,75	16,12	16,46	16,78	17,12	17,46	17,81
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*9,9*	*10,6*	*11,9*	*14,3*	*17,1*	*20,3*	*25,7*	*30,1*	*34,6*	*37,7*	*40,4*	*43,1*	*47,8*	*50,6*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	0,0	9,1	9,7	10,9	13,1	15,7	18,7	23,6	27,7	31,9	34,8	37,3	39,8	44,2	46,9
	- затраты на воду	млн руб.	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	0,0	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,6	2,8	2,9	3,0	3,3	3,5
2.7	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**490,1**	**645,5**	**669,8**	**699,0**	**731,0**	**764,6**	**799,0**	**837,2**	**871,7**	**905,3**	**933,0**	**954,6**	**973,7**	**997,4**	**1 015,4**
	в том числе:																
2.7.1	- на ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн руб.	428,7	572,2	593,8	620,0	647,9	677,1	706,6	737,9	766,6	794,1	817,4	835,1	850,1	867,8	881,6
2.7.2	- на РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	61,4	73,3	76,0	79,0	83,1	87,5	92,4	99,2	105,2	111,2	115,6	119,5	123,6	129,7	133,8
2.8	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**835,9**	**840,1**	**867,9**	**898,1**	**926,0**	**952,9**	**979,0**	**1 003,7**	**1 028,6**	**1 052,9**	**1 076,1**	**1 092,5**	**1 105,5**	**1 118,4**	**1 131,9**
	в том числе:																
2.8.1	- от ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест" (согласно договора поставки тепловой энергии от 01.10.2015 № ТЭ 06.06.04.001/15)	руб./Гкал	731,1	756,7	782,2	810,8	837,6	863,7	889,1	913,4	937,6	961,1	983,3	998,8	1 011,1	1 023,5	1 036,1
2.8.2	- от РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./Гкал		5 991,3	5 998,9	5 780,4	5 223,2	4 738,1	4 326,9	3 788,1	3 517,2	3 314,0	3 235,7	3 166,6	3 092,1	2 944,7	2 894,9
2.9	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**490,1**	**571,3**	**524,6**	**484,5**	**448,4**	**415,0**	**383,8**	**355,8**	**327,9**	**301,4**	**274,8**	**248,9**	**224,6**	**203,6**	**183,5**
Вариант 2 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения без использования тепловой мощности ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"																	
I. Технические показатели (вариант 2)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**	**561,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	Гкал/ч	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0
1.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**190,9**	**248,1**	**248,8**	**250,3**	**253,1**	**256,0**	**259,7**	**265,0**	**269,3**	**273,3**	**275,0**	**276,5**	**278,1**	**282,1**	**285,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	190,9	248,1	248,8	250,3	253,1	256,0	259,7	265,0	269,3	273,3	275,0	276,5	278,1	282,1	285,0
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энергии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**586,4**	**768,4**	**771,8**	**778,4**	**789,4**	**802,4**	**816,1**	**834,1**	**847,5**	**859,8**	**867,0**	**873,8**	**880,7**	**891,8**	**897,0**
	в том числе:																
1.2.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. Гкал	586,4	768,4	771,8	778,4	789,4	802,4	816,1	834,1	847,5	859,8	867,0	873,8	880,7	891,8	897,0
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	в том числе:																
1.4.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**90,5**	**118,6**	**119,1**	**120,1**	**121,8**	**123,8**	**125,9**	**128,7**	**130,8**	**132,7**	**133,8**	**134,8**	**135,9**	**137,6**	**138,4**
	в том числе:																
1.5.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест", всего,	тыс. т у.т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. т у.т	90,5	118,6	119,1	120,1	121,8	123,8	125,9	128,7	130,8	132,7	133,8	134,8	135,9	137,6	138,4
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	г у.т./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	кг у.т./Гкал	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн $м^3$**	**77,2**	**101,2**	**101,7**	**102,5**	**104,0**	**105,7**	**107,5**	**109,9**	**111,6**	**113,3**	**114,2**	**115,1**	**116,0**	**117,5**	**118,2**
	в том числе:																
1.7.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн $м^3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	млн $м^3$	77,2	101,2	101,7	102,5	104,0	105,7	107,5	109,9	111,6	113,3	114,2	115,1	116,0	117,5	118,2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. м^3**	**80,6**	**105,6**	**106,1**	**107,0**	**108,5**	**110,3**	**112,1**	**114,6**	**116,5**	**118,1**	**119,1**	**120,1**	**121,0**	**122,5**	**123,3**
	в том числе:																
1.8.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. м^3	80,6	105,6	106,1	107,0	108,5	110,3	112,1	114,6	116,5	118,1	119,1	120,1	121,0	122,5	123,3
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**8 206,1**	**10 753,7**	**10 801,3**	**10 892,9**	**11 048,1**	**11 229,9**	**11 421,4**	**11 672,3**	**11 860,7**	**12 032,4**	**12 133,3**	**12 228,9**	**12 325,5**	**12 480,9**	**12 553,7**
	в том числе:																
1.9.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	тыс. кВт.ч	8 206,1	10 753,7	10 801,3	10 892,9	11 048,1	11 229,9	11 421,4	11 672,3	11 860,7	12 032,4	12 133,3	12 228,9	12 325,5	12 480,9	12 553,7
II. Экономические показатели (вариант 2)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./тыс. м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./тыс. м^3	5 481,2	5 662,1	5 837,6	6 059,4	6 265,4	6 465,9	6 659,9	6 846,4	7 031,2	7 214,0	7 387,2	7 490,6	7 558,0	7 626,0	7 694,7
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./кВт.ч	3,66	3,84	3,98	4,09	4,19	4,29	4,40	4,52	4,65	4,83	4,84	4,82	4,78	4,73	4,69
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	- РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./м^3	30,28	31,49	32,75	33,83	34,88	35,89	36,90	37,86	38,80	39,70	40,53	41,34	42,17	43,01	43,87
2.4	**Коэффициент отнесения затрат ГТЭС "Коломенская" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	***Калькуляция производства тепловой энергии ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"***	***млн руб.***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"***	***млн руб.***	***517,3***	***681,2***	***705,4***	***736,6***	***770,5***	***806,1***	***842,4***	***882,9***	***919,8***	***956,4***	***985,1***	***1 005,3***	***1 021,4***	***1 042,1***	***1 056,8***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*61,4*	*63,4*	*65,4*	*67,1*	*68,8*	*70,4*	*72,1*	*73,6*	*75,1*	*76,5*	*77,9*	*79,2*	*80,5*	*81,9*	*83,2*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	25,6	26,6	27,7	28,6	29,5	30,3	31,2	32,0	32,8	33,6	34,3	34,9	35,6	36,4	37,1
	- амортизационные отчисления	млн руб.	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	10,7	11,1	11,6	12,0	12,3	12,7	13,0	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5
	- налог на имущество	млн руб.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	- прочие расходы	млн руб.	12,3	12,8	13,3	13,7	14,2	14,6	15,0	15,4	15,8	16,1	16,5	16,8	17,1	17,5	17,8
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*455,9*	*617,8*	*640,0*	*669,5*	*701,7*	*735,6*	*770,4*	*809,3*	*844,7*	*879,9*	*907,2*	*926,2*	*940,9*	*960,3*	*973,6*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	423,4	573,1	593,5	621,3	651,6	683,5	716,0	752,2	785,0	817,1	843,7	862,3	876,9	895,9	909,3
	- затраты на воду	млн руб.	2,4	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	4,1	4,3	4,5	4,7	4,8	5,0	5,1	5,3	5,4
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	30,0	41,3	42,9	44,6	46,3	48,2	50,2	52,8	55,1	58,1	58,7	58,9	58,9	59,1	58,9
2.7	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**517,3**	**681,2**	**705,4**	**736,6**	**770,5**	**806,1**	**842,4**	**882,9**	**919,8**	**956,4**	**985,1**	**1 005,3**	**1 021,4**	**1 042,1**	**1 056,8**
	в том числе:																
2.7.1	- на ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2	- на РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	517,3	681,2	705,4	736,6	770,5	806,1	842,4	882,9	919,8	956,4	985,1	1 005,3	1 021,4	1 042,1	1 056,8
2.8	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**882,2**	**886,5**	**913,9**	**946,4**	**976,0**	**1 004,5**	**1 032,2**	**1 058,6**	**1 085,2**	**1 112,4**	**1 136,2**	**1 150,5**	**1 159,7**	**1 168,5**	**1 178,1**
	в том числе:																
2.8.1	- от ГТЭС "Коломенское" ООО "ВТК-Инвест"	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2	- от РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"	руб./Гкал	882,2	886,5	913,9	946,4	976,0	1 004,5	1 032,2	1 058,6	1 085,2	1 112,4	1 136,2	1 150,5	1 159,7	1 168,5	1 178,1
2.9	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**517,3**	**602,8**	**552,4**	**510,5**	**472,6**	**437,5**	**404,6**	**375,3**	**346,0**	**318,4**	**290,2**	**262,1**	**235,6**	**212,8**	**190,9**
Сравнение результатов расчетов по варианту 1 и варианту 2																	
3	**Изменение расчетной себестоимости отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего) Δ = вар. 1 - вар. 2**	**руб./Гкал**	**-46,4**	**-46,4**	**-46,0**	**-48,3**	**-50,0**	**-51,7**	**-53,2**	**-54,9**	**-56,7**	**-59,5**	**-60,1**	**-58,0**	**-54,2**	**-50,1**	**-46,2**
4	**Приведенная стоимость теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны по вариантам (всего)**	**млн руб.**	**Вариант 1 =**		5 438,1			**Вариант 2 =**		5 729,0			**Отличие (вар. 1-вар2) =**			-290,9	

Таблица А.3 – Оценка тарифных последствий работы РТС «Терешково», РТС «Солнцево» и ПГУ ТЭС «Терешково» в совместной зоне действия по вариантам до 2033 г. (метод ОРГРЭС)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	**Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в зоне теплоснабжения РТС "Терешково", РТС "Солнцево" и ПГУ ТЭС "Терешково"**	**Гкал/ч**	**275,8**	**298,6**	**306,8**	**314,9**	**320,1**	**320,6**	**324,8**	**334,3**	**334,7**	**335,7**	**335,0**	**334,4**	**333,8**	**333,2**	**332,7**
2	**Суммарный годовой отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепла (поступление тепловой энергии в сеть)**	**тыс. Гкал**	**884,4**	**943,3**	**965,5**	**990,2**	**1 006,6**	**1 007,1**	**1 015,6**	**1 034,2**	**1 034,3**	**1 035,8**	**1 034,3**	**1 032,9**	**1 031,6**	**1 030,3**	**1 029,1**
***Вариант 1** - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения при использовании тепловой мощности ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"*																	
I. Технические показатели (вариант 1)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
1.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
1.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**275,8**	**298,6**	**306,8**	**314,9**	**320,1**	**320,6**	**324,8**	**334,3**	**334,7**	**335,7**	**335,0**	**334,4**	**333,8**	**333,2**	**332,7**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	275,8	298,6	306,8	314,9	320,1	320,6	324,8	334,3	334,7	335,7	335,0	334,4	333,8	333,2	332,7
1.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч															
1.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энергии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**884,4**	**943,3**	**965,5**	**990,2**	**1 006,6**	**1 007,1**	**1 015,6**	**1 034,2**	**1 034,3**	**1 035,8**	**1 034,3**	**1 032,9**	**1 031,6**	**1 030,3**	**1 029,1**
	в том числе:																
1.2.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. Гкал	787,4	805,4	811,2	817,5	821,3	821,5	822,9	824,9	825,1	825,3	825,2	825,2	825,1	825,1	825,0
1.2.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	97,0	137,9	154,4	172,7	185,3	185,6	192,7	209,2	209,2	210,5	209,1	207,7	206,4	205,2	204,1
1.2.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**998,7**	**998,4**	**998,3**	**998,2**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**
	в том числе:																
1.4.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн кВт.ч	998,7	998,4	998,3	998,2	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**341,5**	**348,7**	**351,5**	**354,7**	**356,8**	**356,8**	**358,0**	**360,7**	**360,7**	**360,9**	**360,6**	**360,4**	**360,2**	**360,0**	**359,9**
	в том числе:																
1.5.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс", всего	тыс. т у.т	326,4	327,3	327,5	327,8	328,0	328,0	328,1	328,2	328,2	328,2	328,2	328,2	328,2	328,2	328,2
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	231,8	230,9	230,7	230,4	230,2	230,2	230,1	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	94,7	96,3	96,9	97,4	97,8	97,8	97,9	98,1	98,1	98,2	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
1.5.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	15,1	21,4	24,0	26,8	28,8	28,8	30,0	32,5	32,5	32,7	32,5	32,3	32,1	31,9	31,7
1.5.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	г у.т./кВт.ч	232,1	231,3	231,1	230,8	230,6	230,6	230,6	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	кг у.т./Гкал	120,2	119,6	119,4	119,2	119,1	119,1	119,0	118,9	118,9	118,9	118,9	118,9	118,9	118,9	118,9
1.6.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
1.6.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн м^3**	**291,5**	**297,7**	**300,1**	**302,8**	**304,6**	**304,6**	**305,6**	**307,9**	**307,9**	**308,1**	**307,9**	**307,7**	**307,5**	**307,3**	**307,2**
	в том числе:																
1.7.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн м^3	278,7	279,4	279,6	279,8	280,0	280,0	280,1	280,1	280,1	280,2	280,1	280,1	280,1	280,1	280,1
1.7.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	млн м^3	12,9	18,3	20,5	22,9	24,6	24,6	25,6	27,8	27,7	27,9	27,7	27,5	27,4	27,2	27,1
1.7.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	млн м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. м^3**	**188,8**	**196,7**	**199,9**	**203,4**	**205,8**	**205,9**	**207,3**	**210,5**	**210,5**	**210,7**	**210,4**	**210,2**	**209,9**	**209,7**	**209,5**
	в том числе:																
1.8.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. м^3	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
1.8.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. м^3	18,8	26,7	29,9	33,4	35,8	35,9	37,3	40,5	40,5	40,7	40,4	40,2	39,9	39,7	39,5
1.8.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**1 985,7**	**2 823,4**	**3 160,7**	**3 535,4**	**3 793,7**	**3 799,9**	**3 946,8**	**4 284,4**	**4 184,1**	**4 209,8**	**4 181,2**	**4 154,3**	**4 128,8**	**4 104,3**	**4 082,2**
	в том числе:																
1.9.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	1 985,7	2 823,4	3 160,7	3 535,4	3 793,7	3 799,9	3 946,8	4 284,4	4 184,1	4 209,8	4 181,2	4 154,3	4 128,8	4 104,3	4 082,2
1.9.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Экономические показатели (вариант 1)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./тыс. м^3	5 181,5	5 352,5	5 518,5	5 728,2	5 922,9	6 112,5	6 295,8	6 472,1	6 646,9	6 819,7	6 983,4	7 081,1	7 144,9	7 209,2	7 274,0
2.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
2.2.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	4,44	4,65	4,82	4,96	5,08	5,20	5,33	5,48	5,63	5,85	5,86	5,84	5,79	5,73	5,68
2.2.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	3,44	3,61	3,73	3,84	3,94	4,03	4,13	4,24	4,36	4,53	4,54	4,52	4,48	4,44	4,40
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./м^3	30,42	31,63	32,90	33,98	35,04	36,05	37,06	38,03	38,98	39,87	40,71	41,52	42,35	43,20	44,07
2.3.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	31,90	33,17	34,50	35,64	36,75	37,81	38,87	39,88	40,88	41,82	42,70	43,55	44,42	45,31	46,22
2.3.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	33,43	34,77	36,16	37,36	38,51	39,63	40,74	41,80	42,84	43,83	44,75	45,65	46,56	47,49	48,44
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***2 556,9***	***2 587,8***	***2 622,6***	***2 635,4***	***2 696,5***	***2 755,1***	***2 812,5***	***2 867,8***	***2 922,2***	***2 975,8***	***3 026,4***	***3 058,5***	***3 081,3***	***3 104,5***	***3 128,2***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*1 107,8*	*1 087,1*	*1 074,0*	*1 026,6*	*1 032,1*	*1 037,5*	*1 043,0*	*1 048,2*	*1 053,5*	*1 058,5*	*1 063,1*	*1 067,6*	*1 072,5*	*1 077,6*	*1 082,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	81,88	85,15	88,56	91,48	94,32	97,05	99,77	102,36	104,92	107,34	109,59	111,78	114,02	116,30	118,62
	- амортизационные отчисления	млн руб.	747,0	720,0	700,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	114,07	118,63	123,38	127,45	131,40	135,21	139,00	142,61	146,18	149,54	152,68	155,73	158,85	162,02	165,26
	- налог на имущество	млн руб.	90,3	85,7	81,5	77,4	73,5	69,8	66,3	63,0	59,9	56,9	54,0	51,3	48,8	46,3	44,0
	- прочие расходы	млн руб.	74,56	77,55	80,65	83,31	85,89	88,38	90,86	93,22	95,55	97,75	99,80	101,80	103,83	105,91	108,03
2.4.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*1 449,1*	*1 500,7*	*1 548,5*	*1 608,8*	*1 664,3*	*1 717,6*	*1 769,5*	*1 819,5*	*1 868,7*	*1 917,3*	*1 963,3*	*1 990,8*	*2 008,8*	*2 026,9*	*2 045,2*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	1 443,9	1 495,3	1 542,9	1 603,0	1 658,4	1 711,5	1 763,2	1 813,1	1 862,1	1 910,5	1 956,4	1 983,8	2 001,6	2 019,6	2 037,8
	- затраты на воду	млн руб.	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,1	6,3	6,5	6,6	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	7,5
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ПГУ ТЭС "Терешково" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**29,0**	**29,4**	**29,6**	**29,7**	**29,8**	**29,8**	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***741,6***	***761,7***	***775,6***	***783,4***	***803,9***	***821,6***	***839,6***	***857,5***	***873,8***	***890,0***	***905,1***	***914,7***	***921,4***	***928,3***	***935,4***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*321,3*	*320,0*	*317,6*	*305,2*	*307,7*	*309,4*	*311,3*	*313,4*	*315,0*	*316,6*	*317,9*	*319,3*	*320,7*	*322,2*	*323,8*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	23,7	25,1	26,2	27,2	28,1	28,9	29,8	30,6	31,4	32,1	32,8	33,4	34,1	34,8	35,5
	- амортизационные отчисления	млн руб.	216,7	211,9	207,0	192,3	192,9	192,9	193,1	193,5	193,5	193,5	193,5	193,5	193,5	193,5	193,5
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	33,1	34,9	36,5	37,9	39,2	40,3	41,5	42,6	43,7	44,7	45,7	46,6	47,5	48,5	49,4
	- налог на имущество	млн руб.	26,2	25,2	24,1	23,0	21,9	20,8	19,8	18,8	17,9	17,0	16,2	15,4	14,6	13,9	13,2
	- прочие расходы	млн руб.	21,6	22,8	23,9	24,8	25,6	26,4	27,1	27,9	28,6	29,2	29,8	30,4	31,1	31,7	32,3
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*420,3*	*441,8*	*458,0*	*478,2*	*496,2*	*512,2*	*528,2*	*544,0*	*558,8*	*573,4*	*587,2*	*595,4*	*600,7*	*606,1*	*611,6*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	418,8	440,2	456,3	476,5	494,4	510,4	526,3	542,1	556,8	571,4	585,1	593,3	598,6	603,9	609,3
	- затраты на воду	млн руб.	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Терешково"***	***млн руб.***	***190,2***	***230,3***	***250,9***	***274,8***	***293,9***	***301,4***	***315,8***	***340,1***	***346,9***	***356,0***	***360,9***	***363,7***	***365,4***	***367,3***	***369,3***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*109,9*	*112,1*	*114,4*	*116,4*	*118,4*	*120,2*	*122,1*	*123,8*	*125,6*	*127,2*	*128,7*	*130,2*	*131,7*	*133,3*	*134,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	26,23	27,28	28,37	29,30	30,21	31,09	31,96	32,79	33,61	34,38	35,10	35,81	36,52	37,25	38,00
	- амортизационные отчисления	млн руб.	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	6,98	7,26	7,55	7,80	8,04	8,28	8,51	8,73	8,95	9,15	9,34	9,53	9,72	9,92	10,11
	- налог на имущество	млн руб.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	- прочие расходы	млн руб.	22,38	23,28	24,21	25,01	25,78	26,53	27,27	27,98	28,68	29,34	29,96	30,56	31,17	31,79	32,43
2.7.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*80,3*	*118,2*	*136,5*	*158,3*	*175,5*	*181,2*	*193,8*	*216,3*	*221,3*	*228,8*	*232,1*	*233,5*	*233,7*	*234,0*	*234,4*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	70,9	104,2	120,3	139,6	154,9	160,1	171,3	191,2	196,1	202,5	205,9	207,4	208,0	208,7	209,4
	- затраты на воду	млн руб.	0,6	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	8,8	13,1	15,2	17,5	19,3	19,8	21,0	23,5	23,6	24,6	24,5	24,3	23,9	23,5	23,2
2.8	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Солнцево"***	***млн руб.***	***11,1***	***5,0***	***5,2***	***5,4***	***5,5***	***5,7***	***5,8***	***6,0***	***6,1***	***6,3***	***6,4***	***6,5***	***6,7***	***6,8***	***6,9***
	в том числе:																
2.8.1	*- условно-постоянные затраты по содержанию в резерве, всего*	*млн руб.*	*11,1*	*5,0*	*5,2*	*5,4*	*5,5*	*5,7*	*5,8*	*6,0*	*6,1*	*6,3*	*6,4*	*6,5*	*6,7*	*6,8*	*6,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- амортизационные отчисления	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие расходы	млн руб.	11,1	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	6,0	6,1	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	6,9
2.8.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**942,9**	**997,1**	**1 031,7**	**1 063,5**	**1 103,3**	**1 128,7**	**1 161,3**	**1 203,5**	**1 226,9**	**1 252,3**	**1 272,4**	**1 284,9**	**1 293,5**	**1 302,4**	**1 311,6**
	в том числе:																
2.9.1	- на ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн руб.	741,6	761,7	775,6	783,4	803,9	821,6	839,6	857,5	873,8	890,0	905,1	914,7	921,4	928,3	935,4
2.9.2	- на РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	млн руб.	190,2	230,3	250,9	274,8	293,9	301,4	315,8	340,1	346,9	356,0	360,9	363,7	365,4	367,3	369,3
2.9.3	- на РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	млн руб.	11,1	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	6,0	6,1	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	6,9
2.10	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**1 066,1**	**1 057,0**	**1 068,6**	**1 074,0**	**1 096,1**	**1 120,7**	**1 143,4**	**1 163,8**	**1 186,2**	**1 209,0**	**1 230,2**	**1 243,9**	**1 253,9**	**1 264,1**	**1 274,5**
	в том числе:																
2.10.1	- от ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./Гкал	941,7	945,8	956,2	958,2	978,8	1 000,1	1 020,3	1 039,4	1 059,1	1 078,4	1 096,8	1 108,4	1 116,7	1 125,2	1 133,8
2.10.2	- от РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	1 961,8	1 670,5	1 625,7	1 591,3	1 586,1	1 624,4	1 638,6	1 625,2	1 658,1	1 691,2	1 726,1	1 750,8	1 770,1	1 789,7	1 809,2
2.10.3	- от РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**942,9**	**882,4**	**808,0**	**737,0**	**676,7**	**612,6**	**557,8**	**511,6**	**461,5**	**416,9**	**374,8**	**335,0**	**298,4**	**265,9**	**237,0**
Вариант 2 *- Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения без использования тепловой мощности ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"*																	
I. Технические показатели (вариант 2)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
1.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
1.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**275,8**	**298,6**	**306,8**	**314,9**	**320,1**	**320,6**	**324,8**	**334,3**	**334,7**	**335,7**	**335,0**	**334,4**	**333,8**	**333,2**	**332,7**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	334,3	334,7	335,7	335,0	334,4	333,8	333,2	332,7
1.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	275,8	298,6	306,8	314,9	320,1	320,6	324,8								
1.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч															
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энергии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**884,4**	**943,3**	**965,5**	**990,2**	**1 006,6**	**1 007,1**	**1 015,6**	**1 034,2**	**1 034,3**	**1 035,8**	**1 034,3**	**1 032,9**	**1 031,6**	**1 030,3**	**1 029,1**
	в том числе:																
1.2.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1.2.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	751,5	802,1	820,2	839,4	851,8	852,1	859,0	873,7	873,7	874,8	873,6	872,4	871,3	870,2	869,2
1.2.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	132,9	141,1	145,4	150,8	154,8	155,0	156,7	140,5	140,6	141,0	140,7	140,5	140,3	140,1	139,9
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**
	в том числе:																
1.4.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн кВт.ч	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 011,8	1 011,8	1 011,8	1 011,8	1 011,8	1 011,8	1 011,8	1 011,8
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**408,7**	**417,8**	**421,2**	**425,1**	**427,6**	**427,7**	**429,0**	**431,3**	**431,2**	**431,4**	**431,2**	**430,9**	**430,7**	**430,5**	**430,4**
	в том числе:																
1.5.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс", всего	тыс. т у.т	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	274,3	274,3	274,3	274,3	274,3	274,3	274,3	274,3
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	273,1	273,1	273,1	273,1	273,1	273,1	273,1	273,1
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1.5.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	116,8	124,7	127,5	130,5	132,4	132,4	133,5	135,8	135,7	135,9	135,7	135,5	135,3	135,1	135,0
1.5.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	20,1	21,3	21,9	22,7	23,4	23,4	23,6	21,2	21,2	21,3	21,2	21,2	21,2	21,1	21,1
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	г у.т./кВт.ч	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
1.6.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
1.6.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн м^3**	**348,9**	**356,7**	**359,6**	**362,9**	**365,0**	**365,1**	**366,2**	**368,1**	**368,1**	**368,3**	**368,1**	**367,9**	**367,7**	**367,5**	**367,4**
	в том числе:																
1.7.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн м^3	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	234,1	234,1	234,1	234,1	234,1	234,1	234,1	234,1
1.7.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	млн м^3	99,7	106,4	108,8	111,4	113,0	113,1	114,0	115,9	115,8	116,0	115,8	115,7	115,5	115,4	115,2
1.7.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	млн м^3	17,1	18,2	18,7	19,4	19,9	20,0	20,2	18,1	18,1	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. м^3**	**335,0**	**346,0**	**350,1**	**354,6**	**357,6**	**357,7**	**359,3**	**359,7**	**359,7**	**360,0**	**359,7**	**359,5**	**359,2**	**359,0**	**358,8**
	в том числе:																
1.8.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. м^3	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
1.8.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. м^3	145,3	155,1	158,6	162,3	164,7	164,8	166,1	169,0	169,0	169,2	168,9	168,7	168,5	168,3	168,1
1.8.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. м^3	19,6	20,8	21,5	22,3	22,9	22,9	23,1	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,7	20,7	20,7

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**17 585,4**	**18 758,3**	**19 197,2**	**19 680,5**	**20 000,7**	**20 010,2**	**20 178,9**	**20 212,4**	**19 797,9**	**19 827,1**	**19 798,0**	**19 770,7**	**19 744,9**	**19 720,0**	**19 697,7**
	в том числе:																
1.9.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	15 388,2	16 424,6	16 793,7	17 188,0	17 441,4	17 447,7	17 588,9	17 889,5	17 473,2	17 496,2	17 471,0	17 447,4	17 425,0	17 403,5	17 384,1
1.9.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	2 197,1	2 333,7	2 403,5	2 492,6	2 559,3	2 562,5	2 590,0	2 322,9	2 324,7	2 330,8	2 327,0	2 323,3	2 319,9	2 316,6	2 313,6
II. Экономические показатели (вариант 2)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./тыс. м^3	5 181,5	5 352,5	5 518,5	5 728,2	5 922,9	6 112,5	6 295,8	6 472,1	6 646,9	6 819,7	6 983,4	7 081,1	7 144,9	7 209,2	7 274,0
2.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	4,44	4,65	4,82	4,96	5,08	5,20	5,33	5,48	5,63	5,85	5,86	5,84	5,79	5,73	5,68
2.2.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	3,44	3,61	3,73	3,84	3,94	4,03	4,13	4,24	4,36	4,53	4,54	4,52	4,48	4,44	4,40
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./м^3	30,42	31,63	32,90	33,98	35,04	36,05	37,06	38,03	38,98	39,87	40,71	41,52	42,35	43,20	44,07
2.3.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	31,90	33,17	34,50	35,64	36,75	37,81	38,87	39,88	40,88	41,82	42,70	43,55	44,42	45,31	46,22
2.3.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	33,43	34,77	36,16	37,36	38,51	39,63	40,74	41,80	42,84	43,83	44,75	45,65	46,56	47,49	48,44
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***2 315,3***	***2 334,5***	***2 360,2***	***2 361,6***	***2 412,5***	***2 462,0***	***2 510,2***	***2 569,9***	***2 616,3***	***2 661,9***	***2 705,0***	***2 732,5***	***2 752,4***	***2 772,7***	***2 793,4***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*1 107,8*	*1 087,1*	*1 074,0*	*1 026,6*	*1 032,1*	*1 037,5*	*1 043,0*	*1 048,2*	*1 053,5*	*1 058,5*	*1 063,1*	*1 067,6*	*1 072,5*	*1 077,6*	*1 082,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	81,9	85,2	88,6	91,5	94,3	97,1	99,8	102,4	104,9	107,3	109,6	111,8	114,0	116,3	118,6
	- амортизационные отчисления	млн руб.	747,0	720,0	700,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	114,1	118,6	123,4	127,4	131,4	135,2	139,0	142,6	146,2	149,5	152,7	155,7	158,8	162,0	165,3
	- налог на имущество	млн руб.	90,3	85,7	81,5	77,4	73,5	69,8	66,3	63,0	59,9	56,9	54,0	51,3	48,8	46,3	44,0
	- прочие расходы	млн руб.	74,6	77,5	80,6	83,3	85,9	88,4	90,9	93,2	95,6	97,7	99,8	101,8	103,8	105,9	108,0
2.4.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*1 207,5*	*1 247,4*	*1 286,1*	*1 335,0*	*1 380,4*	*1 424,5*	*1 467,2*	*1 521,7*	*1 562,8*	*1 603,4*	*1 641,9*	*1 664,9*	*1 679,9*	*1 695,1*	*1 710,5*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	1 202,4	1 242,0	1 280,5	1 329,2	1 374,4	1 418,4	1 460,9	1 515,2	1 556,2	1 596,6	1 634,9	1 657,8	1 672,7	1 687,8	1 703,0
	- затраты на воду	млн руб.	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,1	6,3	6,5	6,6	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	7,5
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ПГУ ТЭС "Терешково" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***11,2***	***11,4***	***11,6***	***11,8***	***11,9***	***12,0***	***12,1***	***12,2***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*4,6*	*4,6*	*4,6*	*4,6*	*4,6*	*4,7*	*4,7*	*4,7*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- амортизационные отчисления	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	- налог на имущество	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	- прочие расходы	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*6,6*	*6,8*	*7,0*	*7,1*	*7,2*	*7,3*	*7,4*	*7,4*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	7,3	7,4
	- затраты на воду	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Терешково"***	***млн руб.***	***732,5***	***799,8***	***839,7***	***886,2***	***925,2***	***952,4***	***985,7***	***1 026,8***	***1 049,9***	***1 078,1***	***1 098,7***	***1 110,7***	***1 118,0***	***1 125,5***	***1 133,1***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*109,9*	*112,1*	*114,4*	*116,4*	*118,4*	*120,2*	*122,1*	*123,8*	*125,6*	*127,2*	*128,7*	*130,2*	*131,7*	*133,3*	*134,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	26,2	27,3	28,4	29,3	30,2	31,1	32,0	32,8	33,6	34,4	35,1	35,8	36,5	37,3	38,0
	- амортизационные отчисления	млн руб.	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	7,0	7,3	7,6	7,8	8,0	8,3	8,5	8,7	8,9	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1
	- налог на имущество	млн руб.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	- прочие расходы	млн руб.	22,4	23,3	24,2	25,0	25,8	26,5	27,3	28,0	28,7	29,3	30,0	30,6	31,2	31,8	32,4
2.7.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*622,6*	*687,7*	*725,3*	*769,8*	*806,9*	*832,2*	*863,6*	*903,0*	*924,3*	*950,9*	*970,0*	*980,5*	*986,3*	*992,2*	*998,3*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	549,7	606,1	638,9	678,8	712,2	735,3	763,4	798,2	819,0	841,4	860,4	871,2	878,0	884,8	891,7
	- затраты на воду	млн руб.	4,6	5,1	5,5	5,8	6,1	6,2	6,5	6,7	6,9	7,1	7,2	7,3	7,5	7,6	7,8

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	68,3	76,5	80,9	85,2	88,6	90,7	93,7	98,0	98,4	102,4	102,4	101,9	100,8	99,8	98,8
2.8	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Солнцево"***	***млн руб.***	***140,7***	***152,2***	***160,6***	***170,9***	***179,9***	***185,5***	***192,4***	***182,0***	***186,8***	***192,0***	***195,9***	***198,4***	***200,3***	***202,2***	***204,1***
	в том числе:																
2.8.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*38,1*	*39,5*	*40,9*	*42,1*	*43,3*	*44,4*	*45,6*	*46,7*	*47,7*	*48,7*	*49,7*	*50,6*	*51,5*	*52,5*	*53,4*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	23,51	24,45	25,43	26,27	27,08	27,87	28,65	29,39	30,13	30,82	31,47	32,09	32,74	33,39	34,06
	- амортизационные отчисления	млн руб.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	7,69	8,00	8,32	8,60	8,86	9,12	9,38	9,62	9,86	10,09	10,30	10,50	10,71	10,93	11,15
	- налог на имущество	млн руб.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	- прочие расходы	млн руб.	2,90	3,02	3,14	3,24	3,34	3,44	3,54	3,63	3,72	3,81	3,89	3,96	4,04	4,12	4,21
2.8.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*102,6*	*112,7*	*119,7*	*128,8*	*136,6*	*141,1*	*146,8*	*135,3*	*139,1*	*143,2*	*146,2*	*147,8*	*148,8*	*149,7*	*150,7*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	94,4	103,5	109,9	118,3	125,6	129,8	135,2	124,6	128,1	131,8	134,7	136,4	137,4	138,4	139,5
	- затраты на воду	млн руб.	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	7,6	8,4	9,0	9,6	10,1	10,3	10,7	9,9	10,1	10,6	10,6	10,5	10,4	10,3	10,2
2.9	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**873,2**	**952,0**	**1 000,3**	**1 057,1**	**1 105,1**	**1 137,9**	**1 178,0**	**1 219,9**	**1 248,1**	**1 281,6**	**1 306,4**	**1 321,0**	**1 330,2**	**1 339,7**	**1 349,4**
	в том числе:																
2.9.1	- на ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,4	11,6	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2
2.9.2	- на РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	млн руб.	732,5	799,8	839,7	886,2	925,2	952,4	985,7	1 026,8	1 049,9	1 078,1	1 098,7	1 110,7	1 118,0	1 125,5	1 133,1
2.9.3	- на РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	млн руб.	140,7	152,2	160,6	170,9	179,9	185,5	192,4	182,0	186,8	192,0	195,9	198,4	200,3	202,2	204,1
2.10	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**987,3**	**1 009,2**	**1 036,0**	**1 067,6**	**1 097,9**	**1 129,9**	**1 159,9**	**1 179,6**	**1 206,7**	**1 237,3**	**1 263,0**	**1 278,9**	**1 289,5**	**1 300,3**	**1 311,2**
	в том числе:																
2.10.1	- от ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.2	- от РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	974,7	997,1	1 023,9	1 055,7	1 086,2	1 117,7	1 147,5	1 175,2	1 201,7	1 232,3	1 257,8	1 273,2	1 283,2	1 293,4	1 303,7
2.10.3	- от РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	1 058,7	1 078,1	1 104,7	1 133,4	1 162,2	1 196,9	1 228,0	1 295,4	1 328,8	1 361,7	1 391,6	1 411,9	1 427,3	1 442,9	1 458,6
2.11	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**873,2**	**842,5**	**783,4**	**732,6**	**677,8**	**617,6**	**565,8**	**518,5**	**469,5**	**426,6**	**384,8**	**344,4**	**306,9**	**273,5**	**243,8**
Сравнение результатов расчетов по варианту 1 и варианту 2																	
3	**Изменение расчетной себестоимости отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего) Δ = вар. 1 - вар. 2**	**руб./Гкал**	**78,8**	**47,8**	**32,5**	**6,5**	**-1,8**	**-9,1**	**-16,5**	**-15,9**	**-20,5**	**-28,3**	**-32,8**	**-35,0**	**-35,6**	**-36,2**	**-36,7**
4	**Приведенная стоимость теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны по вариантам (всего)**	**млн руб.**	**Вариант 1 =**		8 118,4			**Вариант 2 =**		8 061,0			**Отличие (вар. 1-вар2) =**			57,4	

Таблица А.4 – Оценка тарифных последствий работы РТС «Терешково», РТС «Солнцево» и ПГУ ТЭС «Терешково» в совместной зоне действия по вариантам до 2033 г. (физический метод)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	**Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в зоне теплоснабжения РТС "Терешково", РТС "Солнцево" и ПГУ ТЭС "Терешково"**	**Гкал/ч**	**275,8**	**298,6**	**306,8**	**314,9**	**320,1**	**320,6**	**324,8**	**334,3**	**334,7**	**335,7**	**335,0**	**334,4**	**333,8**	**333,2**	**332,7**
2	**Суммарный годовой отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепла (поступление тепловой энергии в сеть)**	**тыс. Гкал**	**884,4**	**943,3**	**965,5**	**990,2**	**1 006,6**	**1 007,1**	**1 015,6**	**1 034,2**	**1 034,3**	**1 035,8**	**1 034,3**	**1 032,9**	**1 031,6**	**1 030,3**	**1 029,1**
Вариант 1 *- Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения при использовании тепловой мощности ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"*																	
I. Технические показатели (вариант 1)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
1.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
1.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**275,8**	**298,6**	**306,8**	**314,9**	**320,1**	**320,6**	**324,8**	**334,3**	**334,7**	**335,7**	**335,0**	**334,4**	**333,8**	**333,2**	**332,7**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	275,8	298,6	306,8	314,9	320,1	320,6	324,8	334,3	334,7	335,7	335,0	334,4	333,8	333,2	332,7
1.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч															
1.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энрегии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**884,4**	**943,3**	**965,5**	**990,2**	**1 006,6**	**1 007,1**	**1 015,6**	**1 034,2**	**1 034,3**	**1 035,8**	**1 034,3**	**1 032,9**	**1 031,6**	**1 030,3**	**1 029,1**
	в том числе:																
1.2.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. Гкал	787,4	805,4	811,2	817,5	821,3	821,5	822,9	824,9	825,1	825,3	825,2	825,2	825,1	825,1	825,0
1.2.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	97,0	137,9	154,4	172,7	185,3	185,6	192,7	209,2	209,2	210,5	209,1	207,7	206,4	205,2	204,1
1.2.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**998,7**	**998,4**	**998,3**	**998,2**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**	**998,1**
	в том числе:																
1.4.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн кВт.ч	998,7	998,4	998,3	998,2	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**341,5**	**348,7**	**351,5**	**354,7**	**356,8**	**356,8**	**358,0**	**360,7**	**360,7**	**360,9**	**360,6**	**360,4**	**360,2**	**360,0**	**359,9**
	в том числе:																
1.5.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс", всего	тыс. т у.т	326,4	327,3	327,5	327,8	328,0	328,0	328,1	328,2	328,2	328,2	328,2	328,2	328,2	328,2	328,2
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	208,9	207,0	206,4	205,8	205,4	205,4	205,2	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	117,6	120,2	121,1	122,0	122,6	122,6	122,8	123,1	123,2	123,2	123,2	123,2	123,2	123,2	123,1
1.5.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	15,1	21,4	24,0	26,8	28,8	28,8	30,0	32,5	32,5	32,7	32,5	32,3	32,1	31,9	31,7
1.5.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	г у.т./кВт.ч	209,1	207,4	206,8	206,2	205,8	205,8	205,6	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	кг у.т./Гкал	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3
1.6.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
1.6.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн м^3**	**291,5**	**297,7**	**300,1**	**302,8**	**304,6**	**304,6**	**305,6**	**307,9**	**307,9**	**308,1**	**307,9**	**307,7**	**307,5**	**307,3**	**307,2**
	в том числе:																
1.7.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн м^3	278,7	279,4	279,6	279,8	280,0	280,0	280,1	280,1	280,1	280,2	280,1	280,1	280,1	280,1	280,1
1.7.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	млн м^3	12,9	18,3	20,5	22,9	24,6	24,6	25,6	27,8	27,7	27,9	27,7	27,5	27,4	27,2	27,1
1.7.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	млн м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. м^3**	**188,8**	**196,7**	**199,9**	**203,4**	**205,8**	**205,9**	**207,3**	**210,5**	**210,5**	**210,7**	**210,4**	**210,2**	**209,9**	**209,7**	**209,5**
	в том числе:																
1.8.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. м^3	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
1.8.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. м^3	18,8	26,7	29,9	33,4	35,8	35,9	37,3	40,5	40,5	40,7	40,4	40,2	39,9	39,7	39,5
1.8.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**1 985,7**	**2 823,4**	**3 160,7**	**3 535,4**	**3 793,7**	**3 799,9**	**3 946,8**	**4 284,4**	**4 184,1**	**4 209,8**	**4 181,2**	**4 154,3**	**4 128,8**	**4 104,3**	**4 082,2**
	в том числе:																
1.9.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	1 985,7	2 823,4	3 160,7	3 535,4	3 793,7	3 799,9	3 946,8	4 284,4	4 184,1	4 209,8	4 181,2	4 154,3	4 128,8	4 104,3	4 082,2
1.9.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Экономические показатели (вариант 1)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./тыс. м^3	5 181,5	5 352,5	5 518,5	5 728,2	5 922,9	6 112,5	6 295,8	6 472,1	6 646,9	6 819,7	6 983,4	7 081,1	7 144,9	7 209,2	7 274,0
2.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
2.2.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	4,44	4,65	4,82	4,96	5,08	5,20	5,33	5,48	5,63	5,85	5,86	5,84	5,79	5,73	5,68
2.2.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	3,44	3,61	3,73	3,84	3,94	4,03	4,13	4,24	4,36	4,53	4,54	4,52	4,48	4,44	4,40
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./м^3	30,42	31,63	32,90	33,98	35,04	36,05	37,06	38,03	38,98	39,87	40,71	41,52	42,35	43,20	44,07
2.3.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	31,90	33,17	34,50	35,64	36,75	37,81	38,87	39,88	40,88	41,82	42,70	43,55	44,42	45,31	46,22
2.3.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	33,43	34,77	36,16	37,36	38,51	39,63	40,74	41,80	42,84	43,83	44,75	45,65	46,56	47,49	48,44
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***2 556,9***	***2 587,8***	***2 622,6***	***2 635,4***	***2 696,5***	***2 755,1***	***2 812,5***	***2 867,8***	***2 922,2***	***2 975,8***	***3 026,4***	***3 058,5***	***3 081,3***	***3 104,5***	***3 128,2***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*1 107,8*	*1 087,1*	*1 074,0*	*1 026,6*	*1 032,1*	*1 037,5*	*1 043,0*	*1 048,2*	*1 053,5*	*1 058,5*	*1 063,1*	*1 067,6*	*1 072,5*	*1 077,6*	*1 082,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	81,9	85,2	88,6	91,5	94,3	97,1	99,8	102,4	104,9	107,3	109,6	111,8	114,0	116,3	118,6
	- амортизационные отчисления	млн руб.	747,0	720,0	700,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	114,1	118,6	123,4	127,4	131,4	135,2	139,0	142,6	146,2	149,5	152,7	155,7	158,8	162,0	165,3
	- налог на имущество	млн руб.	90,3	85,7	81,5	77,4	73,5	69,8	66,3	63,0	59,9	56,9	54,0	51,3	48,8	46,3	44,0
	- прочие расходы	млн руб.	74,6	77,5	80,6	83,3	85,9	88,4	90,9	93,2	95,6	97,7	99,8	101,8	103,8	105,9	108,0
2.4.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*1 449,1*	*1 500,7*	*1 548,5*	*1 608,8*	*1 664,3*	*1 717,6*	*1 769,5*	*1 819,5*	*1 868,7*	*1 917,3*	*1 963,3*	*1 990,8*	*2 008,8*	*2 026,9*	*2 045,2*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	1 443,9	1 495,3	1 542,9	1 603,0	1 658,4	1 711,5	1 763,2	1 813,1	1 862,1	1 910,5	1 956,4	1 983,8	2 001,6	2 019,6	2 037,8
	- затраты на воду	млн руб.	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,1	6,3	6,5	6,6	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	7,5
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ПГУ ТЭС "Терешково" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**36,0**	**36,7**	**37,0**	**37,2**	**37,4**	**37,4**	**37,4**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***921,0***	***950,8***	***969,7***	***981,1***	***1 007,9***	***1 030,0***	***1 053,0***	***1 076,1***	***1 096,6***	***1 117,0***	***1 135,9***	***1 147,9***	***1 156,4***	***1 165,1***	***1 173,9***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*399,0*	*399,4*	*397,1*	*382,2*	*385,8*	*387,9*	*390,5*	*393,3*	*395,4*	*397,3*	*399,0*	*400,7*	*402,5*	*404,4*	*406,4*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	29,5	31,3	32,7	34,1	35,3	36,3	37,4	38,4	39,4	40,3	41,1	42,0	42,8	43,6	44,5
	- амортизационные отчисления	млн руб.	269,1	264,5	258,8	240,9	241,8	241,9	242,2	242,8	242,8	242,9	242,8	242,8	242,8	242,8	242,8
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	41,1	43,6	45,6	47,4	49,1	50,5	52,0	53,5	54,9	56,1	57,3	58,4	59,6	60,8	62,0
	- налог на имущество	млн руб.	32,5	31,5	30,1	28,8	27,5	26,1	24,8	23,6	22,5	21,4	20,3	19,3	18,3	17,4	16,5
	- прочие расходы	млн руб.	26,9	28,5	29,8	31,0	32,1	33,0	34,0	35,0	35,9	36,7	37,5	38,2	39,0	39,7	40,5
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*522,0*	*551,4*	*572,5*	*598,9*	*622,1*	*642,2*	*662,5*	*682,7*	*701,3*	*719,7*	*736,9*	*747,2*	*753,9*	*760,7*	*767,5*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	520,1	549,4	570,5	596,7	619,9	639,9	660,2	680,3	698,8	717,2	734,3	744,5	751,2	757,9	764,7
	- затраты на воду	млн руб.	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Терешково"***	***млн руб.***	***190,2***	***230,3***	***250,9***	***274,8***	***293,9***	***301,4***	***315,8***	***340,1***	***346,9***	***356,0***	***360,9***	***363,7***	***365,4***	***367,3***	***369,3***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*109,9*	*112,1*	*114,4*	*116,4*	*118,4*	*120,2*	*122,1*	*123,8*	*125,6*	*127,2*	*128,7*	*130,2*	*131,7*	*133,3*	*134,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	26,2	27,3	28,4	29,3	30,2	31,1	32,0	32,8	33,6	34,4	35,1	35,8	36,5	37,3	38,0
	- амортизационные отчисления	млн руб.	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	7,0	7,3	7,6	7,8	8,0	8,3	8,5	8,7	8,9	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1
	- налог на имущество	млн руб.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	- прочие расходы	млн руб.	22,4	23,3	24,2	25,0	25,8	26,5	27,3	28,0	28,7	29,3	30,0	30,6	31,2	31,8	32,4
2.7.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*80,3*	*118,2*	*136,5*	*158,3*	*175,5*	*181,2*	*193,8*	*216,3*	*221,3*	*228,8*	*232,1*	*233,5*	*233,7*	*234,0*	*234,4*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	70,9	104,2	120,3	139,6	154,9	160,1	171,3	191,2	196,1	202,5	205,9	207,4	208,0	208,7	209,4
	- затраты на воду	млн руб.	0,6	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	8,8	13,1	15,2	17,5	19,3	19,8	21,0	23,5	23,6	24,6	24,5	24,3	23,9	23,5	23,2
2.8	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Солнцево"***	***млн руб.***	***11,1***	***5,0***	***5,2***	***5,4***	***5,5***	***5,7***	***5,8***	***6,0***	***6,1***	***6,3***	***6,4***	***6,5***	***6,7***	***6,8***	***6,9***
	в том числе:																
2.8.1	*- условно-постоянные затраты по содержанию в резерве, всего*	*млн руб.*	*11,1*	*5,0*	*5,2*	*5,4*	*5,5*	*5,7*	*5,8*	*6,0*	*6,1*	*6,3*	*6,4*	*6,5*	*6,7*	*6,8*	*6,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- амортизационные отчисления	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- прочие расходы	млн руб.	11,1	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	6,0	6,1	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	6,9
2.8.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	включая:																

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**1 122,3**	**1 186,1**	**1 225,8**	**1 261,2**	**1 307,3**	**1 337,2**	**1 374,7**	**1 422,1**	**1 449,7**	**1 479,3**	**1 503,2**	**1 518,1**	**1 528,5**	**1 539,1**	**1 550,1**
	в том числе:																
2.9.1	- на ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн руб.	921,0	950,8	969,7	981,1	1 007,9	1 030,0	1 053,0	1 076,1	1 096,6	1 117,0	1 135,9	1 147,9	1 156,4	1 165,1	1 173,9
2.9.2	- на РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	млн руб.	190,2	230,3	250,9	274,8	293,9	301,4	315,8	340,1	346,9	356,0	360,9	363,7	365,4	367,3	369,3
2.9.3	- на РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	млн руб.	11,1	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	6,0	6,1	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	6,9
2.10	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**1 269,0**	**1 257,5**	**1 269,5**	**1 273,7**	**1 298,7**	**1 327,7**	**1 353,5**	**1 375,1**	**1 401,6**	**1 428,2**	**1 453,4**	**1 469,8**	**1 481,7**	**1 493,9**	**1 506,2**
	в том числе:																
2.10.1	- от ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./Гкал	1 169,6	1 180,6	1 195,4	1 200,1	1 227,2	1 253,8	1 279,7	1 304,4	1 329,2	1 353,5	1 376,5	1 391,1	1 401,5	1 412,1	1 422,8
2.10.2	- от РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	1 961,8	1 670,5	1 625,7	1 591,3	1 586,1	1 624,4	1 638,6	1 625,2	1 658,1	1 691,2	1 726,1	1 750,8	1 770,1	1 789,7	1 809,2
2.10.3	- от РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**1 122,3**	**1 049,7**	**960,0**	**874,1**	**801,8**	**725,8**	**660,3**	**604,5**	**545,3**	**492,4**	**442,8**	**395,8**	**352,6**	**314,2**	**280,1**
Вариант 2 *- Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения без использования тепловой мощности ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"*																	
I. Технические показатели (вариант 2)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
1.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
1.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**275,8**	**298,6**	**306,8**	**314,9**	**320,1**	**320,6**	**324,8**	**334,3**	**334,7**	**335,7**	**335,0**	**334,4**	**333,8**	**333,2**	**332,7**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	334,3	334,7	335,7	335,0	334,4	333,8	333,2	332,7
1.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	275,8	298,6	306,8	314,9	320,1	320,6	324,8								
1.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч															
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энрегии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**884,4**	**943,3**	**965,5**	**990,2**	**1 006,6**	**1 007,1**	**1 015,6**	**1 034,2**	**1 034,3**	**1 035,8**	**1 034,3**	**1 032,9**	**1 031,6**	**1 030,3**	**1 029,1**
	в том числе:																
1.2.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1.2.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	751,5	802,1	820,2	839,4	851,8	852,1	859,0	873,7	873,7	874,8	873,6	872,4	871,3	870,2	869,2
1.2.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	132,9	141,1	145,4	150,8	154,8	155,0	156,7	140,5	140,6	141,0	140,7	140,5	140,3	140,1	139,9
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**	**1 011,8**
	в том числе:																
1.4.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн кВт.ч	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 011,8	1 011,8	1 011,8	1 011,8	1 011,8	1 011,8	1 011,8	1 011,8
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**408,7**	**417,8**	**421,2**	**425,1**	**427,6**	**427,7**	**429,0**	**431,3**	**431,2**	**431,4**	**431,2**	**430,9**	**430,7**	**430,5**	**430,4**
	в том числе:																
1.5.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс", всего	тыс. т у.т	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	274,3	274,3	274,3	274,3	274,3	274,3	274,3	274,3
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,2	271,2	271,2	271,2	271,2	271,2	271,2	271,2
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.5.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	116,8	124,7	127,5	130,5	132,4	132,4	133,5	135,8	135,7	135,9	135,7	135,5	135,3	135,1	135,0
1.5.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	20,1	21,3	21,9	22,7	23,4	23,4	23,6	21,2	21,2	21,3	21,2	21,2	21,2	21,1	21,1
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	г у.т./кВт.ч	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,1	268,1	268,1	268,1	268,1	268,1	268,1	268,1
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3
1.6.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
1.6.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9	150,9
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн $м^3$**	**348,9**	**356,7**	**359,6**	**362,9**	**365,0**	**365,1**	**366,2**	**368,1**	**368,1**	**368,3**	**368,1**	**367,9**	**367,7**	**367,5**	**367,4**
	в том числе:																
1.7.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн $м^3$	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	234,1	234,1	234,1	234,1	234,1	234,1	234,1	234,1
1.7.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	млн $м^3$	99,7	106,4	108,8	111,4	113,0	113,1	114,0	115,9	115,8	116,0	115,8	115,7	115,5	115,4	115,2
1.7.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	млн $м^3$	17,1	18,2	18,7	19,4	19,9	20,0	20,2	18,1	18,1	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. $м^3$**	**335,0**	**346,0**	**350,1**	**354,6**	**357,6**	**357,7**	**359,3**	**359,7**	**359,7**	**360,0**	**359,7**	**359,5**	**359,2**	**359,0**	**358,8**
	в том числе:																
1.8.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. $м^3$	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
1.8.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. $м^3$	145,3	155,1	158,6	162,3	164,7	164,8	166,1	169,0	169,0	169,2	168,9	168,7	168,5	168,3	168,1
1.8.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. $м^3$	19,6	20,8	21,5	22,3	22,9	22,9	23,1	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,7	20,7	20,7
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**17 585,4**	**18 758,3**	**19 197,2**	**19 680,5**	**20 000,7**	**20 010,2**	**20 178,9**	**20 212,4**	**19 797,9**	**19 827,1**	**19 798,0**	**19 770,7**	**19 744,9**	**19 720,0**	**19 697,7**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	в том числе:																
1.9.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	15 388,2	16 424,6	16 793,7	17 188,0	17 441,4	17 447,7	17 588,9	17 889,5	17 473,2	17 496,2	17 471,0	17 447,4	17 425,0	17 403,5	17 384,1
1.9.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	2 197,1	2 333,7	2 403,5	2 492,6	2 559,3	2 562,5	2 590,0	2 322,9	2 324,7	2 330,8	2 327,0	2 323,3	2 319,9	2 316,6	2 313,6
II. Экономические показатели (вариант 2)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./тыс. м^3	5 181,5	5 352,5	5 518,5	5 728,2	5 922,9	6 112,5	6 295,8	6 472,1	6 646,9	6 819,7	6 983,4	7 081,1	7 144,9	7 209,2	7 274,0
2.1.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.1.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	4,44	4,65	4,82	4,96	5,08	5,20	5,33	5,48	5,63	5,85	5,86	5,84	5,79	5,73	5,68
2.2.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	3,44	3,61	3,73	3,84	3,94	4,03	4,13	4,24	4,36	4,53	4,54	4,52	4,48	4,44	4,40
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./м^3	30,42	31,63	32,90	33,98	35,04	36,05	37,06	38,03	38,98	39,87	40,71	41,52	42,35	43,20	44,07
2.3.2	- РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	31,90	33,17	34,50	35,64	36,75	37,81	38,87	39,88	40,88	41,82	42,70	43,55	44,42	45,31	46,22
2.3.3	- РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	33,43	34,77	36,16	37,36	38,51	39,63	40,74	41,80	42,84	43,83	44,75	45,65	46,56	47,49	48,44
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***2 315,3***	***2 334,5***	***2 360,2***	***2 361,6***	***2 412,5***	***2 462,0***	***2 510,2***	***2 569,9***	***2 616,3***	***2 661,9***	***2 705,0***	***2 732,5***	***2 752,4***	***2 772,7***	***2 793,4***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*1 107,8*	*1 087,1*	*1 074,0*	*1 026,6*	*1 032,1*	*1 037,5*	*1 043,0*	*1 048,2*	*1 053,5*	*1 058,5*	*1 063,1*	*1 067,6*	*1 072,5*	*1 077,6*	*1 082,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	81,9	85,2	88,6	91,5	94,3	97,1	99,8	102,4	104,9	107,3	109,6	111,8	114,0	116,3	118,6
	- амортизационные отчисления	млн руб.	747,0	720,0	700,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0	647,0
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	114,1	118,6	123,4	127,4	131,4	135,2	139,0	142,6	146,2	149,5	152,7	155,7	158,8	162,0	165,3
	- налог на имущество	млн руб.	90,3	85,7	81,5	77,4	73,5	69,8	66,3	63,0	59,9	56,9	54,0	51,3	48,8	46,3	44,0
	- прочие расходы	млн руб.	74,6	77,5	80,6	83,3	85,9	88,4	90,9	93,2	95,6	97,7	99,8	101,8	103,8	105,9	108,0
2.4.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*1 207,5*	*1 247,4*	*1 286,1*	*1 335,0*	*1 380,4*	*1 424,5*	*1 467,2*	*1 521,7*	*1 562,8*	*1 603,4*	*1 641,9*	*1 664,9*	*1 679,9*	*1 695,1*	*1 710,5*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	1 202,4	1 242,0	1 280,5	1 329,2	1 374,4	1 418,4	1 460,9	1 515,2	1 556,2	1 596,6	1 634,9	1 657,8	1 672,7	1 687,8	1 703,0
	- затраты на воду	млн руб.	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,1	6,3	6,5	6,6	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	7,5
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ПГУ ТЭС "Терешково" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***28,2***	***28,7***	***29,2***	***29,7***	***30,0***	***30,2***	***30,4***	***30,6***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*11,5*	*11,5*	*11,6*	*11,7*	*11,7*	*11,8*	*11,8*	*11,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
	- амортизационные отчисления	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
	- налог на имущество	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
	- прочие расходы	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*16,7*	*17,1*	*17,6*	*18,0*	*18,3*	*18,4*	*18,6*	*18,8*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	17,1	17,5	17,9	18,2	18,3	18,5	18,7
	- затраты на воду	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Терешково"***	***млн руб.***	***732,5***	***799,8***	***839,7***	***886,2***	***925,2***	***952,4***	***985,7***	***1 026,8***	***1 049,9***	***1 078,1***	***1 098,7***	***1 110,7***	***1 118,0***	***1 125,5***	***1 133,1***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*109,9*	*112,1*	*114,4*	*116,4*	*118,4*	*120,2*	*122,1*	*123,8*	*125,6*	*127,2*	*128,7*	*130,2*	*131,7*	*133,3*	*134,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	26,2	27,3	28,4	29,3	30,2	31,1	32,0	32,8	33,6	34,4	35,1	35,8	36,5	37,3	38,0
	- амортизационные отчисления	млн руб.	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	7,0	7,3	7,6	7,8	8,0	8,3	8,5	8,7	8,9	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1
	- налог на имущество	млн руб.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	- прочие расходы	млн руб.	22,4	23,3	24,2	25,0	25,8	26,5	27,3	28,0	28,7	29,3	30,0	30,6	31,2	31,8	32,4
2.7.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*622,6*	*687,7*	*725,3*	*769,8*	*806,9*	*832,2*	*863,6*	*903,0*	*924,3*	*950,9*	*970,0*	*980,5*	*986,3*	*992,2*	*998,3*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	549,7	606,1	638,9	678,8	712,2	735,3	763,4	798,2	819,0	841,4	860,4	871,2	878,0	884,8	891,7
	- затраты на воду	млн руб.	4,6	5,1	5,5	5,8	6,1	6,2	6,5	6,7	6,9	7,1	7,2	7,3	7,5	7,6	7,8
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	68,3	76,5	80,9	85,2	88,6	90,7	93,7	98,0	98,4	102,4	102,4	101,9	100,8	99,8	98,8
2.8	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Солнцево"***	***млн руб.***	***140,7***	***152,2***	***160,6***	***170,9***	***179,9***	***185,5***	***192,4***	***182,0***	***186,8***	***192,0***	***195,9***	***198,4***	***200,3***	***202,2***	***204,1***

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	в том числе:																
2.8.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*38,1*	*39,5*	*40,9*	*42,1*	*43,3*	*44,4*	*45,6*	*46,7*	*47,7*	*48,7*	*49,7*	*50,6*	*51,5*	*52,5*	*53,4*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	23,5	24,4	25,4	26,3	27,1	27,9	28,6	29,4	30,1	30,8	31,5	32,1	32,7	33,4	34,1
	- амортизационные отчисления	млн руб.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,1	9,4	9,6	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1
	- налог на имущество	млн руб.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	- прочие расходы	млн руб.	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,0	4,1	4,2
2.8.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*102,6*	*112,7*	*119,7*	*128,8*	*136,6*	*141,1*	*146,8*	*135,3*	*139,1*	*143,2*	*146,2*	*147,8*	*148,8*	*149,7*	*150,7*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	94,4	103,5	109,9	118,3	125,6	129,8	135,2	124,6	128,1	131,8	134,7	136,4	137,4	138,4	139,5
	- затраты на воду	млн руб.	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	7,6	8,4	9,0	9,6	10,1	10,3	10,7	9,9	10,1	10,6	10,6	10,5	10,4	10,3	10,2
2.9	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**873,2**	**952,0**	**1 000,3**	**1 057,1**	**1 105,1**	**1 137,9**	**1 178,0**	**1 236,9**	**1 265,4**	**1 299,2**	**1 324,2**	**1 339,0**	**1 348,4**	**1 358,0**	**1 367,9**
	в том числе:																
2.9.1	- на ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	28,7	29,2	29,7	30,0	30,2	30,4	30,6
2.9.2	- на РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	млн руб.	732,5	799,8	839,7	886,2	925,2	952,4	985,7	1 026,8	1 049,9	1 078,1	1 098,7	1 110,7	1 118,0	1 125,5	1 133,1
2.9.3	- на РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	млн руб.	140,7	152,2	160,6	170,9	179,9	185,5	192,4	182,0	186,8	192,0	195,9	198,4	200,3	202,2	204,1
2.10	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**987,3**	**1 009,2**	**1 036,0**	**1 067,6**	**1 097,9**	**1 129,9**	**1 159,9**	**1 196,1**	**1 223,5**	**1 254,3**	**1 280,3**	**1 296,4**	**1 307,2**	**1 318,1**	**1 329,2**
	в том числе:																
2.10.1	- от ПГУ ТЭС "Терешково" ООО "Росмикс"	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.2	- от РТС "Терешково" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	974,7	997,1	1 023,9	1 055,7	1 086,2	1 117,7	1 147,5	1 175,2	1 201,7	1 232,3	1 257,8	1 273,2	1 283,2	1 293,4	1 303,7
2.10.3	- от РТС "Солнцево" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	1 058,7	1 078,1	1 104,7	1 133,4	1 162,2	1 196,9	1 228,0	1 295,4	1 328,8	1 361,7	1 391,6	1 411,9	1 427,3	1 442,9	1 458,6
2.11	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**873,2**	**842,5**	**783,4**	**732,6**	**677,8**	**617,6**	**565,8**	**525,8**	**476,0**	**432,5**	**390,1**	**349,1**	**311,1**	**277,3**	**247,1**
Сравнение результатов расчетов по варианту 1 и варианту 2																	
3	**Изменение расчетной себестоимости отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего) Δ = вар. 1 - вар. 2**	**руб./Гкал**	**281,7**	**248,2**	**233,5**	**206,1**	**200,8**	**197,9**	**193,6**	**179,1**	**178,2**	**173,9**	**173,0**	**173,4**	**174,5**	**175,8**	**177,1**
4	**Приведенная стоимость теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны по вариантам (всего)**	**млн руб.**	**Вариант 1 =**		9 621,6			**Вариант 2 =**		8 101,8			**Отличие (вар. 1-вар2) =**			1 519,8	

Таблица А.5 – Оценка тарифных последствий работы РТС «Перово» и ПГУ ТЭС «Кожухово» в совместной зоне действия по вариантам до 2033 г. (метод ОРГРЭС)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	**Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в зоне теплоснабжения РТС "Перово" и ПГУ ТЭС "Кожухово"**	**Гкал/ч**	**258,8**	**256,7**	**254,5**	**252,3**	**250,2**	**248,2**	**247,5**	**250,8**	**257,7**	**256,7**	**273,9**	**285,9**	**301,4**	**313,5**	**323,6**
2	**Суммарный годовой отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепла (поступление тепловой энергии в сеть)**	**тыс. Гкал**	**750,6**	**745,8**	**740,9**	**735,9**	**731,2**	**726,8**	**724,9**	**731,9**	**753,0**	**750,5**	**790,7**	**821,7**	**858,7**	**889,9**	**912,9**
Вариант 1 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения при использовании тепловой мощности ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"																	
I. Технические показатели (вариант 1)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**400,0**	**400,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	-	-	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
1.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**258,8**	**256,7**	**254,5**	**252,3**	**250,2**	**248,2**	**247,5**	**250,8**	**257,7**	**256,7**	**273,9**	**285,9**	**301,4**	**313,5**	**323,6**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	-	-	254,5	252,3	250,2	248,2	247,5	250,8	257,7	256,7	273,9	285,9	301,4	313,5	323,6
1.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч															
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энргии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**750,6**	**745,8**	**740,9**	**735,9**	**731,2**	**726,8**	**724,9**	**731,9**	**753,0**	**750,5**	**790,7**	**821,7**	**858,7**	**889,9**	**912,9**
	в том числе:																
1.2.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. Гкал	0,0	0,0	659,5	654,5	649,8	645,4	643,4	649,5	667,3	651,9	666,9	666,7	681,8	691,2	699,2
1.2.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. Гкал	669,3	664,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	34,1	61,6	79,5	97,7	112,6
1.2.3	- ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" (летние переключения)		81,3	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,5	82,4	85,6	85,7	89,8	93,4	97,4	101,0	101,0
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**-**	**-**	**1 000,9**	**1 001,0**	**1 001,0**	**1 001,1**	**1 001,2**	**1 001,1**	**1 000,8**	**1 001,0**	**1 000,8**	**1 000,8**	**1 000,5**	**1 000,3**	**1 000,2**
	в том числе:																
1.4.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн кВт.ч	-	-	1 000,9	1 001,0	1 001,0	1 001,1	1 001,2	1 001,1	1 000,8	1 001,0	1 000,8	1 000,8	1 000,5	1 000,3	1 000,2
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**111,7**	**110,9**	**326,5**	**326,0**	**325,4**	**325,0**	**324,8**	**325,4**	**327,2**	**327,0**	**331,0**	**334,3**	**338,6**	**342,3**	**345,9**
	в том числе:																
1.5.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс", всего	тыс. т у.т	0,0	0,0	326,5	326,0	325,4	325,0	324,8	325,4	327,2	324,9	325,3	324,1	325,3	326,0	327,1
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	-	-	246,3	246,6	246,8	247,1	247,2	246,8	245,8	246,0	244,2	243,1	242,1	241,3	241,1
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	-	-	80,2	79,4	78,6	78,0	77,6	78,6	81,4	78,9	81,1	81,0	83,3	84,7	85,9
1.5.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. т у.т	111,7	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	5,7	10,3	13,3	16,3	18,8
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	г у.т./кВт.ч	-	-	246,1	246,3	246,5	246,8	246,9	246,5	245,7	245,7	244,0	242,9	241,9	241,2	241,1
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	кг у.т./Гкал	-	-	121,6	121,3	121,0	120,8	120,7	121,0	122,0	121,0	121,6	121,4	122,1	122,5	122,9
1.6.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	кг у.т./Гкал	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн м^3**	**95,4**	**94,7**	**278,7**	**278,3**	**277,8**	**277,4**	**277,3**	**277,8**	**279,3**	**279,2**	**282,6**	**285,4**	**289,0**	**292,2**	**295,2**
	в том числе:																
1.7.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн м^3	-	-	278,7	278,3	277,8	277,4	277,3	277,8	279,3	277,3	277,7	276,6	277,7	278,3	279,2
1.7.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	млн м^3	95,4	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,9	8,8	11,3	13,9	16,1
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. м^3**	**82,5**	**81,9**	**170,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**	**171,6**	**174,2**	**177,6**	**179,8**	**182,0**	**183,9**
	в том числе:																
1.8.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. м^3	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
1.8.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. м^3	82,5	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,2	7,6	9,8	12,0	13,9
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**14 463,5**	**14 357,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**277,9**	**736,6**	**1 330,8**	**1 717,9**	**2 110,6**	**2 434,3**
	в том числе:																
1.9.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. кВт.ч	14 463,5	14 357,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,9	736,6	1 330,8	1 717,9	2 110,6	2 434,3
II. Экономические показатели (вариант 1)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./тыс. м^3	5 181,5	5 352,5	5 518,5	5 728,2	5 922,9	6 112,5	6 295,8	6 472,1	6 646,9	6 819,7	6 983,4	7 081,1	7 144,9	7 209,2	7 274,0
2.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./тыс. м^3	5 481,2	5 662,1	5 837,6	6 059,4	6 265,4	6 465,9	6 659,9	6 846,4	7 031,2	7 214,0	7 387,2	7 490,6	7 558,0	7 626,0	7 694,7
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./кВт.ч	3,72	3,90	4,04	4,16	4,26	4,36	4,47	4,59	4,72	4,91	4,92	4,90	4,85	4,81	4,77
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./м^3	30,3	31,5	32,8	33,8	34,9	35,9	36,9	37,9	38,8	39,7	40,5	41,3	42,2	43,0	43,9
2.3.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./м^3	30,3	31,5	32,8	33,8	34,9	35,9	36,9	37,9	38,8	39,7	40,5	41,3	42,2	43,0	43,9
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***3 046,5***	***3 103,7***	***3 156,8***	***3 374,7***	***3 430,9***	***3 268,6***	***3 333,9***	***3 374,3***	***3 427,8***	***3 452,7***	***3 307,3***	***3 335,7***	***3 367,0***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*1 502,9*	*1 504,1*	*1 505,4*	*1 672,7*	*1 679,0*	*1 464,4*	*1 470,5*	*1 476,2*	*1 481,5*	*1 486,8*	*1 316,0*	*1 322,1*	*1 328,7*

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.			110,4	114,1	117,6	121,0	124,4	127,6	130,8	133,8	136,6	139,4	142,2	145,0	147,9
	- амортизационные отчисления	млн руб.	-	-	1 103,0	1 103,0	1 103,0	1 103,0	1 103,0	882,4	882,4	882,4	882,4	882,4	705,9	705,9	705,9
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	58,3	60,2	62,1	229,9	236,3	242,5	248,5	254,2	259,6	264,8	270,1	275,5	281,0
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	145,0	137,8	130,9	124,3	118,1	112,2	106,6	101,3	96,2	91,4	86,8	82,5	78,4
	- прочие расходы	млн руб.	-	-	86,2	89,1	91,8	94,5	97,2	99,7	102,2	104,5	106,7	108,9	111,0	113,2	115,5
2.4.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*1 543,6*	*1 599,6*	*1 651,5*	*1 702,0*	*1 751,9*	*1 804,2*	*1 863,4*	*1 898,0*	*1 946,3*	*1 965,9*	*1 991,3*	*2 013,6*	*2 038,3*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	1 538,1	1 593,9	1 645,5	1 695,9	1 745,7	1 797,8	1 856,8	1 891,3	1 939,4	1 958,9	1 984,2	2 006,3	2 030,8
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	5,6	5,8	5,9	6,1	6,3	6,4	6,6	6,7	6,9	7,0	7,2	7,3	7,5
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ПГУ ТЭС "Кожухово" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**0,0**	**0,0**	**24,6**	**24,4**	**24,2**	**24,0**	**23,9**	**24,2**	**24,9**	**24,3**	**24,9**	**25,0**	**25,6**	**26,0**	**26,3**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***748,0***	***755,9***	***762,9***	***809,5***	***820,1***	***789,4***	***829,2***	***819,5***	***854,7***	***862,5***	***846,5***	***866,4***	***884,8***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*369,0*	*366,3*	*363,8*	*401,2*	*401,3*	*353,7*	*365,7*	*358,5*	*369,4*	*371,4*	*336,8*	*343,4*	*349,2*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	-	-	27,1	27,8	28,4	29,0	29,7	30,8	32,5	32,5	34,1	34,8	36,4	37,7	38,9
	- амортизационные отчисления	млн руб.	-	-	270,8	268,6	266,6	264,6	263,7	213,1	219,5	214,3	220,0	220,4	180,7	183,4	185,5
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	14,3	14,7	15,0	55,1	56,5	58,6	61,8	61,7	64,7	66,1	69,1	71,5	73,8
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	35,6	33,5	31,6	29,8	28,2	27,1	26,5	24,6	24,0	22,8	22,2	21,4	20,6
	- прочие расходы	млн руб.	-	-	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	24,1	25,4	25,4	26,6	27,2	28,4	29,4	30,4
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*379,0*	*389,6*	*399,1*	*408,2*	*418,8*	*435,7*	*463,4*	*461,0*	*485,3*	*491,1*	*509,6*	*523,0*	*535,6*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	377,6	388,2	397,7	406,8	417,3	434,2	461,8	459,3	483,6	489,4	507,8	521,1	533,7
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"***	***млн руб.***	***645,9***	***663,2***	***70,3***	***71,8***	***73,3***	***74,7***	***76,1***	***77,5***	***78,8***	***94,7***	***121,0***	***155,0***	***178,0***	***201,6***	***221,7***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*66,8*	*68,5*	*70,3*	*71,8*	*73,3*	*74,7*	*76,1*	*77,5*	*78,8*	*80,1*	*81,3*	*82,4*	*83,6*	*84,8*	*86,0*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	23,6	24,5	25,5	26,3	27,2	27,9	28,7	29,5	30,2	30,9	31,6	32,2	32,8	33,5	34,2
	- амортизационные отчисления	млн руб.	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2
	- налог на имущество	млн руб.	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	- прочие расходы	млн руб.	16,4	17,0	17,7	18,3	18,9	19,4	20,0	20,5	21,0	21,5	21,9	22,4	22,8	23,3	23,7
2.7.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*579,1*	*594,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*14,6*	*39,7*	*72,6*	*94,4*	*116,8*	*135,7*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	522,8	536,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	35,9	65,7	85,6	106,1	123,5
	- затраты на воду	млн руб.	2,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	53,8	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,6	6,5	8,3	10,1	11,6
2.8	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**645,9**	**663,2**	**818,3**	**827,7**	**836,2**	**884,2**	**896,2**	**866,9**	**908,0**	**914,3**	**975,7**	**1 017,5**	**1 024,4**	**1 068,0**	**1 106,5**
	в том числе:																
2.8.1	- на ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн руб.	0,0	0,0	748,0	755,9	762,9	809,5	820,1	789,4	829,2	819,5	854,7	862,5	846,5	866,4	884,8
2.8.2	- на РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	645,9	663,2	70,3	71,8	73,3	74,7	76,1	77,5	78,8	94,7	121,0	155,0	178,0	201,6	221,7
2.9	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**965,0**	**998,2**	**1 240,8**	**1 264,6**	**1 286,7**	**1 369,9**	**1 392,9**	**1 334,8**	**1 360,6**	**1 375,2**	**1 391,9**	**1 397,1**	**1 345,6**	**1 353,9**	**1 363,0**
	в том числе:																
2.9.1	- от ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./Гкал	-	-	1 134,2	1 154,9	1 173,9	1 254,1	1 274,6	1 215,5	1 242,5	1 257,0	1 281,7	1 293,7	1 241,5	1 253,5	1 265,4
2.9.2	- от РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./Гкал	965,0	998,2								7 367,6	3 548,5	2 516,9	2 238,8	2 064,1	1 968,5
2.10	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**645,9**	**586,9**	**640,8**	**573,6**	**512,8**	**479,9**	**430,5**	**368,5**	**341,6**	**304,3**	**287,4**	**265,3**	**236,3**	**218,0**	**199,9**
Вариант 2 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения без использования тепловой мощности ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"																	
I. Технические показатели (вариант 2)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**400,0**	**400,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	-	-	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
1.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**258,8**	**256,7**	**254,5**	**252,3**	**250,2**	**248,2**	**247,5**	**250,8**	**257,7**	**256,7**	**273,9**	**285,9**	**301,4**	**313,5**	**323,6**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	258,8	256,7	254,5	252,3	250,2	248,2	247,5	250,8	257,7	256,7	273,9	285,9	301,4	313,5	323,6
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энрегии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**750,6**	**745,8**	**740,9**	**735,9**	**731,2**	**726,8**	**724,9**	**731,9**	**753,0**	**750,5**	**790,7**	**821,7**	**858,7**	**889,9**	**912,9**
	в том числе:																
1.2.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. Гкал	669,3	664,4	659,5	654,5	649,8	645,4	643,4	649,5	667,3	664,8	700,9	728,3	761,3	788,8	811,8
1.2.3	- ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" (летние переключения)		81,3	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,5	82,4	85,6	85,7	89,8	93,4	97,4	101,0	101,0
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**0,0**	**0,0**	**1 000,9**	**1 001,0**	**1 001,0**	**1 001,1**	**1 001,2**	**1 001,1**	**1 000,8**	**1 001,0**	**1 000,8**	**1 000,8**	**1 000,5**	**1 000,3**	**1 000,2**
	в том числе:																
1.4.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн кВт.ч	-	-	1 000,9	1 001,0	1 001,0	1 001,1	1 001,2	1 001,1	1 000,8	1 001,0	1 000,8	1 000,8	1 000,5	1 000,3	1 000,2
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**111,7**	**110,9**	**378,9**	**378,1**	**377,3**	**376,6**	**376,3**	**377,3**	**380,2**	**379,8**	**385,8**	**390,4**	**395,8**	**400,4**	**404,2**
	в том числе:																
1.5.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс", всего	тыс. т у.т	0,0	0,0	268,8	268,8	268,9	268,9	268,9	268,9	268,8	268,9	268,8	268,8	268,7	268,7	268,6
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	-	-	268,8	268,8	268,9	268,9	268,9	268,9	268,8	268,9	268,8	268,8	268,7	268,7	268,6
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. т у.т	111,7	110,9	110,1	109,3	108,5	107,7	107,4	108,4	111,4	111,0	117,0	121,6	127,1	131,7	135,5
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	г у.т./кВт.ч	-	-	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	кг у.т./Гкал	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн м^3**	**95,4**	**94,7**	**323,5**	**322,8**	**322,1**	**321,5**	**321,2**	**322,1**	**324,5**	**324,2**	**329,3**	**333,2**	**337,9**	**341,8**	**345,0**
	в том числе:																
1.7.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн м^3	-	-	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,4	229,5	229,4	229,4	229,4	229,4	229,3
1.7.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	млн м^3	95,4	94,7	94,0	93,3	92,6	92,0	91,7	92,6	95,1	94,7	99,9	103,8	108,5	112,4	115,7
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. м^3**	**82,5**	**81,9**	**251,3**	**250,7**	**250,1**	**249,6**	**249,3**	**250,1**	**252,3**	**251,9**	**256,4**	**259,8**	**263,8**	**267,2**	**270,1**
	в том числе:																
1.8.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. м^3	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
1.8.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. м^3	82,5	81,9	81,3	80,7	80,1	79,6	79,3	80,1	82,3	81,9	86,4	89,8	93,8	97,2	100,1
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**14 463,5**	**14 357,7**	**14 251,5**	**14 144,9**	**14 043,5**	**13 948,3**	**13 904,5**	**14 035,5**	**14 421,7**	**14 366,7**	**15 147,7**	**15 738,4**	**16 451,7**	**17 047,1**	**17 544,4**
	в том числе:																
1.9.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. кВт.ч	14 463,5	14 357,7	14 251,5	14 144,9	14 043,5	13 948,3	13 904,5	14 035,5	14 421,7	14 366,7	15 147,7	15 738,4	16 451,7	17 047,1	17 544,4
II. Экономические показатели (вариант 2)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./тыс. м^3	5 181,5	5 352,5	5 518,5	5 728,2	5 922,9	6 112,5	6 295,8	6 472,1	6 646,9	6 819,7	6 983,4	7 081,1	7 144,9	7 209,2	7 274,0
2.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./тыс. м^3	5 481,2	5 662,1	5 837,6	6 059,4	6 265,4	6 465,9	6 659,9	6 846,4	7 031,2	7 214,0	7 387,2	7 490,6	7 558,0	7 626,0	7 694,7
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./кВт.ч	3,72	3,90	4,04	4,16	4,26	4,36	4,47	4,59	4,72	4,91	4,92	4,90	4,85	4,81	4,77
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./м^3	30,3	31,5	32,8	33,8	34,9	35,9	36,9	37,9	38,8	39,7	40,5	41,3	42,2	43,0	43,9
2.3.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./м^3	30,3	31,5	32,8	33,8	34,9	35,9	36,9	37,9	38,8	39,7	40,5	41,3	42,2	43,0	43,9
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***2 774,8***	***2 824,4***	***2 870,7***	***3 081,8***	***3 130,4***	***2 956,3***	***3 002,2***	***3 048,2***	***3 090,7***	***3 118,6***	***2 962,1***	***2 982,9***	***3 004,2***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*1 502,9*	*1 504,1*	*1 505,4*	*1 672,7*	*1 679,0*	*1 464,4*	*1 470,5*	*1 476,2*	*1 481,5*	*1 486,8*	*1 316,0*	*1 322,1*	*1 328,7*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	0,0	0,0	110,4	114,1	117,6	121,0	124,4	127,6	130,8	133,8	136,6	139,4	142,2	145,0	147,9
	- амортизационные отчисления	млн руб.	-	-	1 103,0	1 103,0	1 103,0	1 103,0	1 103,0	882,4	882,4	882,4	882,4	882,4	705,9	705,9	705,9
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	58,3	60,2	62,1	229,9	236,3	242,5	248,5	254,2	259,6	264,8	270,1	275,5	281,0
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	145,0	137,8	130,9	124,3	118,1	112,2	106,6	101,3	96,2	91,4	86,8	82,5	78,4
	- прочие расходы	млн руб.	-	-	86,2	89,1	91,8	94,5	97,2	99,7	102,2	104,5	106,7	108,9	111,0	113,2	115,5
2.4.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*1 271,9*	*1 320,3*	*1 365,3*	*1 409,1*	*1 451,4*	*1 491,9*	*1 531,7*	*1 571,9*	*1 609,2*	*1 631,8*	*1 646,1*	*1 660,8*	*1 675,6*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	1 266,4	1 314,6	1 359,4	1 403,0	1 445,1	1 485,5	1 525,1	1 565,2	1 602,3	1 624,8	1 639,0	1 653,4	1 668,1
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	5,6	5,8	5,9	6,1	6,3	6,4	6,6	6,7	6,9	7,0	7,2	7,3	7,5
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ПГУ ТЭС "Кожухово" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- амортизационные отчисления	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- прочие расходы	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"***	***млн руб.***	***645,9***	***663,2***	***679,1***	***698,5***	***716,2***	***733,1***	***751,9***	***778,7***	***818,8***	***837,3***	***897,1***	***940,6***	***987,3***	***1 028,2***	***1 064,2***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*66,8*	*68,5*	*70,3*	*71,8*	*73,3*	*74,7*	*76,1*	*77,5*	*78,8*	*80,1*	*81,3*	*82,4*	*83,6*	*84,8*	*86,0*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	23,6	24,5	25,5	26,3	27,2	27,9	28,7	29,5	30,2	30,9	31,6	32,2	32,8	33,5	34,2
	- амортизационные отчисления	млн руб.	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2
	- налог на имущество	млн руб.	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	- прочие расходы	млн руб.	16,4	17,0	17,7	18,3	18,9	19,4	20,0	20,5	21,0	21,5	21,9	22,4	22,8	23,3	23,7
2.7.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*579,1*	*594,7*	*608,9*	*626,7*	*642,9*	*658,4*	*675,7*	*701,2*	*740,0*	*757,2*	*815,9*	*858,2*	*903,7*	*943,4*	*978,2*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	522,8	536,1	548,6	565,2	580,2	594,7	610,7	633,7	668,7	683,5	737,9	777,4	820,0	857,3	890,2
	- затраты на воду	млн руб.	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,2	3,3	3,5	3,7	4,0	4,2	4,4
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	53,8	56,0	57,6	58,8	59,8	60,8	62,1	64,5	68,1	70,5	74,5	77,1	79,8	82,0	83,6
2.8	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**645,9**	**663,2**	**679,1**	**698,5**	**716,2**	**733,1**	**751,9**	**778,7**	**818,8**	**837,3**	**897,1**	**940,6**	**987,3**	**1 028,2**	**1 064,2**
	в том числе:																
2.8.1	- на ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.2	- на РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	645,9	663,2	679,1	698,5	716,2	733,1	751,9	778,7	818,8	837,3	897,1	940,6	987,3	1 028,2	1 064,2
2.9	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**965,0**	**998,2**	**1 029,8**	**1 067,2**	**1 102,0**	**1 135,8**	**1 168,5**	**1 198,9**	**1 227,0**	**1 259,5**	**1 279,9**	**1 291,6**	**1 296,9**	**1 303,5**	**1 310,9**
	в том числе:																
2.9.1	- от ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2	- от РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./Гкал	965,0	998,2	1 029,8	1 067,2	1 102,0	1 135,8	1 168,5	1 198,9	1 227,0	1 259,5	1 279,9	1 291,6	1 296,9	1 303,5	1 310,9
2.10	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**645,9**	**586,9**	**531,9**	**484,1**	**439,2**	**397,9**	**361,1**	**331,0**	**308,0**	**278,7**	**264,3**	**245,2**	**227,8**	**209,9**	**192,3**
Сравнение результатов расчетов по варианту 1 и варианту 2																	
3	**Изменение расчетной себестоимости отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего) Δ = вар. 1 - вар. 2**	**руб./Гкал**	**0,0**	**0,0**	**211,0**	**197,3**	**184,7**	**234,0**	**224,4**	**135,9**	**133,7**	**115,8**	**112,0**	**105,6**	**48,7**	**50,4**	**52,1**
4	**Приведенная стоимость теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны по вариантам (всего)**	**млн руб.**	**Вариант 1 =**		6 091,8			**Вариант 2 =**		5 504,2			**Отличие (вар. 1-вар2) =**			587,6	

Таблица А.6 – Оценка тарифных последствий работы РТС «Перово» и ПГУ ТЭС «Кожухово» в совместной зоне действия по вариантам до 2033 г. (физический метод)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	**Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в зоне теплоснабжения РТС "Перово" и ПГУ ТЭС "Кожухово"**	**Гкал/ч**	**258,8**	**256,7**	**254,5**	**252,3**	**250,2**	**248,2**	**247,5**	**250,8**	**257,7**	**256,7**	**273,9**	**285,9**	**301,4**	**313,5**	**323,6**
2	**Суммарный годовой отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепла (поступление тепловой энергии в сеть)**	**тыс. Гкал**	**750,6**	**745,8**	**740,9**	**735,9**	**731,2**	**726,8**	**724,9**	**731,9**	**753,0**	**750,5**	**790,7**	**821,7**	**858,7**	**889,9**	**912,9**
Вариант 1 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения при использовании тепловой мощности ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"																	
I. Технические показатели (вариант 1)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**400,0**	**400,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	-	-	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
1.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**258,8**	**256,7**	**254,5**	**252,3**	**250,2**	**248,2**	**247,5**	**250,8**	**257,7**	**256,7**	**273,9**	**285,9**	**301,4**	**313,5**	**323,6**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	-	-	254,5	252,3	250,2	248,2	247,5	250,8	257,7	256,7	273,9	285,9	301,4	313,5	323,6
1.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	258,8	256,7													
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энергии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**750,6**	**745,8**	**740,9**	**735,9**	**731,2**	**726,8**	**724,9**	**731,9**	**753,0**	**750,5**	**790,7**	**821,7**	**858,7**	**889,9**	**912,9**
	в том числе:																
1.2.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. Гкал			659,5	654,5	649,8	645,4	643,4	649,5	667,3	651,9	666,9	666,7	681,8	691,2	699,2
1.2.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. Гкал	669,3	664,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	34,1	61,6	79,5	97,7	112,6
1.2.3	- ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" (летние переключения)	тыс. Гкал	81,3	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,5	82,4	85,6	85,7	89,8	93,4	97,4	101,0	101,0
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**-**	**-**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**
	в том числе:																
1.4.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн кВт.ч	-	-	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**111,7**	**110,9**	**326,5**	**326,0**	**325,4**	**325,0**	**324,8**	**325,4**	**327,2**	**327,0**	**331,0**	**334,3**	**338,6**	**342,3**	**345,9**
	в том числе:																
1.5.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс", всего	тыс. т у.т	0,0	0,0	326,5	326,0	325,4	325,0	324,8	325,4	327,2	324,9	325,3	324,1	325,3	326,0	327,1
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	-	-	227,2	227,4	227,6	227,9	228,0	227,6	226,7	226,8	225,1	224,0	223,0	222,2	222,0
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	-	-	99,3	98,5	97,8	97,1	96,8	97,7	100,5	98,0	100,2	100,0	102,4	103,8	105,0
1.5.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. т у.т	111,7	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	5,7	10,3	13,3	16,3	18,8
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	г у.т./кВт.ч	-	-	224,5	224,7	224,9	225,2	225,3	224,9	224,0	224,1	222,4	221,3	220,3	219,6	219,3
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	кг у.т./Гкал	-	-	150,6	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,6	150,4	150,3	150,1	150,1	150,1	150,2
1.6.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	кг у.т./Гкал	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн $м^3$**	**95,4**	**94,7**	**278,7**	**278,3**	**277,8**	**277,4**	**277,3**	**277,8**	**279,3**	**279,2**	**282,6**	**285,4**	**289,0**	**292,2**	**295,2**
	в том числе:																
1.7.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн $м^3$	-	-	278,7	278,3	277,8	277,4	277,3	277,8	279,3	277,3	277,7	276,6	277,7	278,3	279,2
1.7.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	млн $м^3$	95,4	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,9	8,8	11,3	13,9	16,1
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. $м^3$**	**82,5**	**81,9**	**170,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**	**171,6**	**174,2**	**177,6**	**179,8**	**182,0**	**183,9**
	в том числе:																
1.8.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. $м^3$	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
1.8.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. $м^3$	82,5	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,2	7,6	9,8	12,0	13,9
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**14 463,5**	**14 357,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**277,9**	**736,6**	**1 330,8**	**1 717,9**	**2 110,6**	**2 434,3**
	в том числе:																
1.9.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. кВт.ч	14 463,5	14 357,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,9	736,6	1 330,8	1 717,9	2 110,6	2 434,3
II. Экономические показатели (вариант 1)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./тыс. $м^3$	5 181,5	5 352,5	5 518,5	5 728,2	5 922,9	6 112,5	6 295,8	6 472,1	6 646,9	6 819,7	6 983,4	7 081,1	7 144,9	7 209,2	7 274,0
2.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./тыс. $м^3$	5 481,2	5 662,1	5 837,6	6 059,4	6 265,4	6 465,9	6 659,9	6 846,4	7 031,2	7 214,0	7 387,2	7 490,6	7 558,0	7 626,0	7 694,7
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./кВт.ч	3,7	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./$м^3$	30,3	31,5	32,8	33,8	34,9	35,9	36,9	37,9	38,8	39,7	40,5	41,3	42,2	43,0	43,9
2.3.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./$м^3$	30,3	31,5	32,8	33,8	34,9	35,9	36,9	37,9	38,8	39,7	40,5	41,3	42,2	43,0	43,9
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***3 046,5***	***3 103,7***	***3 156,8***	***3 374,7***	***3 430,9***	***3 268,6***	***3 333,9***	***3 374,3***	***3 427,8***	***3 452,7***	***3 307,3***	***3 335,7***	***3 367,0***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*1 502,9*	*1 504,1*	*1 505,4*	*1 672,7*	*1 679,0*	*1 464,4*	*1 470,5*	*1 476,2*	*1 481,5*	*1 486,8*	*1 316,0*	*1 322,1*	*1 328,7*

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	*0,0*	*0,0*	*110,4*	*114,1*	*117,6*	*121,0*	*124,4*	*127,6*	*130,8*	*133,8*	*136,6*	*139,4*	*142,2*	*145,0*	*147,9*
	- амортизационные отчисления	млн руб.	-	-	*1 103,0*	*1 103,0*	*1 103,0*	*1 103,0*	*1 103,0*	*882,4*	*882,4*	*882,4*	*882,4*	*882,4*	*705,9*	*705,9*	*705,9*
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	*58,3*	*60,2*	*62,1*	*229,9*	*236,3*	*242,5*	*248,5*	*254,2*	*259,6*	*264,8*	*270,1*	*275,5*	*281,0*
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	*145,0*	*137,8*	*130,9*	*124,3*	*118,1*	*112,2*	*106,6*	*101,3*	*96,2*	*91,4*	*86,8*	*82,5*	*78,4*
	- прочие расходы	млн руб.	-	-	*86,2*	*89,1*	*91,8*	*94,5*	*97,2*	*99,7*	*102,2*	*104,5*	*106,7*	*108,9*	*111,0*	*113,2*	*115,5*
2.4.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*1 543,6*	*1 599,6*	*1 651,5*	*1 702,0*	*1 751,9*	*1 804,2*	*1 863,4*	*1 898,0*	*1 946,3*	*1 965,9*	*1 991,3*	*2 013,6*	*2 038,3*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	1 538,1	1 593,9	1 645,5	1 695,9	1 745,7	1 797,8	1 856,8	1 891,3	1 939,4	1 958,9	1 984,2	2 006,3	2 030,8
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	5,6	5,8	5,9	6,1	6,3	6,4	6,6	6,7	6,9	7,0	7,2	7,3	7,5
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ПГУ ТЭС "Кожухово" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**0,0**	**0,0**	**30,4**	**30,2**	**30,1**	**29,9**	**29,8**	**30,0**	**30,7**	**30,2**	**30,8**	**30,9**	**31,5**	**31,8**	**32,1**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***926,6***	***938,3***	***948,7***	***1 008,5***	***1 022,6***	***981,9***	***1 024,1***	***1 018,3***	***1 056,0***	***1 066,0***	***1 040,6***	***1 061,8***	***1 081,5***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*457,1*	*454,7*	*452,4*	*499,9*	*500,4*	*439,9*	*451,7*	*445,5*	*456,4*	*459,0*	*414,1*	*420,9*	*426,8*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	-	-	33,6	34,5	35,3	36,2	37,1	38,3	40,2	40,4	42,1	43,0	44,7	46,2	47,5
	- амортизационные отчисления	млн руб.	-	-	335,5	333,4	331,5	329,6	328,8	265,1	271,1	266,3	271,8	272,4	222,1	224,7	226,7
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	17,7	18,2	18,6	68,7	70,4	72,8	76,3	76,7	80,0	81,7	85,0	87,7	90,3
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	44,1	41,6	39,3	37,2	35,2	33,7	32,7	30,6	29,6	28,2	27,3	26,3	25,2
	- прочие расходы	млн руб.	-	-	26,2	26,9	27,6	28,2	29,0	29,9	31,4	31,5	32,9	33,6	34,9	36,1	37,1
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*469,5*	*483,6*	*496,3*	*508,6*	*522,2*	*542,0*	*572,4*	*572,8*	*599,6*	*607,0*	*626,5*	*641,0*	*654,7*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	467,8	481,8	494,5	506,8	520,3	540,0	570,4	570,7	597,5	604,8	624,3	638,6	652,3
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"***	***млн руб.***	***645,9***	***663,2***	***70,3***	***71,8***	***73,3***	***74,7***	***76,1***	***77,5***	***78,8***	***94,7***	***121,0***	***155,0***	***178,0***	***201,6***	***221,7***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*66,8*	*68,5*	*70,3*	*71,8*	*73,3*	*74,7*	*76,1*	*77,5*	*78,8*	*80,1*	*81,3*	*82,4*	*83,6*	*84,8*	*86,0*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	23,6	24,5	25,5	26,3	27,2	27,9	28,7	29,5	30,2	30,9	31,6	32,2	32,8	33,5	34,2
	- амортизационные отчисления	млн руб.	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2
	- налог на имущество	млн руб.	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	- прочие расходы	млн руб.	16,4	17,0	17,7	18,3	18,9	19,4	20,0	20,5	21,0	21,5	21,9	22,4	22,8	23,3	23,7
2.7.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*579,1*	*594,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*14,6*	*39,7*	*72,6*	*94,4*	*116,8*	*135,7*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	522,8	536,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	35,9	65,7	85,6	106,1	123,5
	- затраты на воду	млн руб.	2,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	53,8	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,6	6,5	8,3	10,1	11,6
2.8	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**645,9**	**663,2**	**996,9**	**1 010,1**	**1 022,0**	**1 083,2**	**1 098,7**	**1 059,4**	**1 102,9**	**1 113,0**	**1 177,0**	**1 221,0**	**1 218,6**	**1 263,4**	**1 303,2**
	в том числе:																
2.8.1	- на ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн руб.	0,0	0,0	926,6	938,3	948,7	1 008,5	1 022,6	981,9	1 024,1	1 018,3	1 056,0	1 066,0	1 040,6	1 061,8	1 081,5
2.8.2	- на РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	645,9	663,2	70,3	71,8	73,3	74,7	76,1	77,5	78,8	94,7	121,0	155,0	178,0	201,6	221,7
2.9	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**965,0**	**998,2**	**1 511,7**	**1 543,2**	**1 572,7**	**1 678,2**	**1 707,7**	**1 631,1**	**1 652,7**	**1 674,2**	**1 679,1**	**1 676,5**	**1 600,7**	**1 601,6**	**1 605,2**
	в том числе:																
2.9.1	- от ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./Гкал	-	-	1 405,1	1 433,5	1 459,9	1 562,5	1 589,3	1 511,8	1 534,6	1 561,9	1 583,5	1 598,9	1 526,3	1 536,3	1 546,7
2.9.2	- от РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./Гкал	965,0	998,2	-	-	-	-	-	-	-	7 367,6	3 548,5	2 516,9	2 238,8	2 064,1	1 968,5
2.10	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**645,9**	**586,9**	**780,7**	**700,0**	**626,8**	**587,9**	**527,7**	**450,3**	**414,9**	**370,5**	**346,7**	**318,3**	**281,1**	**257,9**	**235,5**
Вариант 2 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения без использования тепловой мощности ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"																	
I. Технические показатели (вариант 2)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего),**	**Гкал/ч**	**400,0**	**400,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**	**670,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	-	-	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
1.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего),**	**Гкал/ч**	**258,8**	**256,7**	**254,5**	**252,3**	**250,2**	**248,2**	**247,5**	**250,8**	**257,7**	**256,7**	**273,9**	**285,9**	**301,4**	**313,5**	**323,6**
	в том числе:																
1.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	Гкал/ч	258,8	256,7	254,5	252,3	250,2	248,2	247,5	250,8	257,7	256,7	273,9	285,9	301,4	313,5	323,6
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энергии с коллекторов (всего),**	**тыс. Гкал**	**750,6**	**745,8**	**740,9**	**735,9**	**731,2**	**726,8**	**724,9**	**731,9**	**753,0**	**750,5**	**790,7**	**821,7**	**858,7**	**889,9**	**912,9**
	в том числе:																
1.2.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. Гкал	669,3	664,4	659,5	654,5	649,8	645,4	643,4	649,5	667,3	664,8	700,9	728,3	761,3	788,8	811,8
1.2.3	- ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" (летние переключения)	тыс. Гкал	81,3	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,5	82,4	85,6	85,7	89,8	93,4	97,4	101,0	101,0
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего),**	**млн кВт.ч**	**0,0**	**0,0**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**	**1 012,1**
	в том числе:																
1.4.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн кВт.ч	-	-	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1	1 012,1
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего),**	**тыс. т у.т**	**111,7**	**110,9**	**381,9**	**381,1**	**380,3**	**379,6**	**379,2**	**380,2**	**383,2**	**382,8**	**388,8**	**393,4**	**398,9**	**403,5**	**407,4**
	в том числе:																
1.5.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс", всего	тыс. т у.т	0,0	0,0	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	-	-	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. т у.т	111,7	110,9	110,1	109,3	108,5	107,7	107,4	108,4	111,4	111,0	117,0	121,6	127,1	131,7	135,5
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	г у.т./кВт.ч	-	-	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	кг у.т./Гкал	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
1.7	**Годовой расход природного газа (всего),**	**млн $м^3$**	**95,4**	**94,7**	**326,0**	**325,3**	**324,7**	**324,0**	**323,7**	**324,6**	**327,1**	**326,8**	**331,9**	**335,8**	**340,5**	**344,5**	**347,7**
	в том числе:																
1.7.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн $м^3$	-	-	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0
1.7.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	млн $м^3$	95,4	94,7	94,0	93,3	92,6	92,0	91,7	92,6	95,1	94,7	99,9	103,8	108,5	112,4	115,7
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего),**	**тыс. $м^3$**	**82,5**	**81,9**	**251,3**	**250,7**	**250,1**	**249,6**	**249,3**	**250,1**	**252,3**	**251,9**	**256,4**	**259,8**	**263,8**	**267,2**	**270,1**
	в том числе:																
1.8.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. $м^3$	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
1.8.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. $м^3$	82,5	81,9	81,3	80,7	80,1	79,6	79,3	80,1	82,3	81,9	86,4	89,8	93,8	97,2	100,1
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего),**	**тыс. кВт.ч**	**14 463,5**	**14 357,7**	**14 251,5**	**14 144,9**	**14 043,5**	**13 948,3**	**13 904,5**	**14 035,5**	**14 421,7**	**14 366,7**	**15 147,7**	**15 738,4**	**16 451,7**	**17 047,1**	**17 544,4**
	в том числе:																
1.9.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	тыс. кВт.ч	14 463,5	14 357,7	14 251,5	14 144,9	14 043,5	13 948,3	13 904,5	14 035,5	14 421,7	14 366,7	15 147,7	15 738,4	16 451,7	17 047,1	17 544,4
II. Экономические показатели (вариант 2)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./тыс. $м^3$	5 181,5	5 352,5	5 518,5	5 728,2	5 922,9	6 112,5	6 295,8	6 472,1	6 646,9	6 819,7	6 983,4	7 081,1	7 144,9	7 209,2	7 274,0
2.1.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./тыс. $м^3$	5 481,2	5 662,1	5 837,6	6 059,4	6 265,4	6 465,9	6 659,9	6 846,4	7 031,2	7 214,0	7 387,2	7 490,6	7 558,0	7 626,0	7 694,7
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./кВт.ч	3,72	3,90	4,04	4,16	4,26	4,36	4,47	4,59	4,72	4,91	4,92	4,90	4,85	4,81	4,77
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./$м^3$	30,3	31,5	32,8	33,8	34,9	35,9	36,9	37,9	38,8	39,7	40,5	41,3	42,2	43,0	43,9
2.3.2	- РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./$м^3$	30,3	31,5	32,8	33,8	34,9	35,9	36,9	37,9	38,8	39,7	40,5	41,3	42,2	43,0	43,9
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***2 789,0***	***2 839,0***	***2 885,7***	***3 097,2***	***3 146,2***	***2 972,6***	***3 019,5***	***3 065,5***	***3 108,9***	***3 137,0***	***2 981,1***	***3 002,3***	***3 024,0***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*1 502,9*	*1 504,1*	*1 505,4*	*1 672,7*	*1 679,0*	*1 464,4*	*1 470,5*	*1 476,2*	*1 481,5*	*1 486,8*	*1 316,0*	*1 322,1*	*1 328,7*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	0,0	0,0	110,4	114,1	117,6	121,0	124,4	127,6	130,8	133,8	136,6	139,4	142,2	145,0	147,9
	- амортизационные отчисления	млн руб.	-	-	1 103,0	1 103,0	1 103,0	1 103,0	1 103,0	882,4	882,4	882,4	882,4	882,4	705,9	705,9	705,9
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	58,3	60,2	62,1	229,9	236,3	242,5	248,5	254,2	259,6	264,8	270,1	275,5	281,0
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	145,0	137,8	130,9	124,3	118,1	112,2	106,6	101,3	96,2	91,4	86,8	82,5	78,4
	- прочие расходы	млн руб.	-	-	86,2	89,1	91,8	94,5	97,2	99,7	102,2	104,5	106,7	108,9	111,0	113,2	115,5
2.4.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*1 286,1*	*1 335,0*	*1 380,3*	*1 424,5*	*1 467,2*	*1 508,3*	*1 549,0*	*1 589,2*	*1 627,4*	*1 650,2*	*1 665,1*	*1 680,2*	*1 695,4*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	1 280,5	1 329,2	1 374,4	1 418,4	1 460,9	1 501,8	1 542,4	1 582,5	1 620,5	1 643,2	1 657,9	1 672,9	1 687,9
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	5,6	5,8	5,9	6,1	6,3	6,4	6,6	6,7	6,9	7,0	7,2	7,3	7,5
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ПГУ ТЭС "Кожухово" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- амортизационные отчисления	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- прочие расходы	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"***	***млн руб.***	***645,9***	***663,2***	***679,1***	***698,5***	***716,2***	***733,1***	***751,9***	***778,7***	***818,8***	***837,3***	***897,1***	***940,6***	***987,3***	***1 028,2***	***1 064,2***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*66,8*	*68,5*	*70,3*	*71,8*	*73,3*	*74,7*	*76,1*	*77,5*	*78,8*	*80,1*	*81,3*	*82,4*	*83,6*	*84,8*	*86,0*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	23,6	24,5	25,5	26,3	27,2	27,9	28,7	29,5	30,2	30,9	31,6	32,2	32,8	33,5	34,2
	- амортизационные отчисления	млн руб.	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2
	- налог на имущество	млн руб.	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	- прочие расходы	млн руб.	16,4	17,0	17,7	18,3	18,9	19,4	20,0	20,5	21,0	21,5	21,9	22,4	22,8	23,3	23,7
2.7.2	*- условно-переменные затраты, всего*	*млн руб.*	*579,1*	*594,7*	*608,9*	*626,7*	*642,9*	*658,4*	*675,7*	*701,2*	*740,0*	*757,2*	*815,9*	*858,2*	*903,7*	*943,4*	*978,2*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	522,8	536,1	548,6	565,2	580,2	594,7	610,7	633,7	668,7	683,5	737,9	777,4	820,0	857,3	890,2
	- затраты на воду	млн руб.	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,2	3,3	3,5	3,7	4,0	4,2	4,4
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	53,8	56,0	57,6	58,8	59,8	60,8	62,1	64,5	68,1	70,5	74,5	77,1	79,8	82,0	83,6
2.8	**Затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего),**	**млн руб.**	**645,9**	**663,2**	**679,1**	**698,5**	**716,2**	**733,1**	**751,9**	**778,7**	**818,8**	**837,3**	**897,1**	**940,6**	**987,3**	**1 028,2**	**1 064,2**
	в том числе:																
2.8.1	- на ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.2	- на РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	млн руб.	645,9	663,2	679,1	698,5	716,2	733,1	751,9	778,7	818,8	837,3	897,1	940,6	987,3	1 028,2	1 064,2
2.9	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего),**	**руб./Гкал**	**965,0**	**998,2**	**1 029,8**	**1 067,2**	**1 102,0**	**1 135,8**	**1 168,5**	**1 198,9**	**1 227,0**	**1 259,5**	**1 279,9**	**1 291,6**	**1 296,9**	**1 303,5**	**1 310,9**
	в том числе:																
2.9.1	- от ПГУ ТЭС "Кожухово" ООО "Росмикс"	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2	- от РТС "Перово" ПАО "Мосэнерго"	руб./Гкал	965,0	998,2	1 029,8	1 067,2	1 102,0	1 135,8	1 168,5	1 198,9	1 227,0	1 259,5	1 279,9	1 291,6	1 296,9	1 303,5	1 310,9
2.10	**Дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**645,9**	**586,9**	**531,9**	**484,1**	**439,2**	**397,9**	**361,1**	**331,0**	**308,0**	**278,7**	**264,3**	**245,2**	**227,8**	**209,9**	**192,3**
Сравнение результатов расчетов по варианту 1 и варианту 2																	
3	**Изменение расчетной себестоимости отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего) Δ = вар. 1 - вар. 2**	**руб./Гкал**	**0,0**	**0,0**	**481,9**	**475,9**	**470,6**	**542,4**	**539,1**	**432,2**	**425,8**	**414,7**	**399,2**	**384,9**	**303,7**	**298,2**	**294,3**
4	**Приведенная стоимость теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны по вариантам (всего)**	**млн руб.**	**Вариант 1 =**		7 131,2			**Вариант 2 =**		5 504,2			**Отличие (вар. 1-вар2) =**			1 627,0	

Таблица А.7 – Оценка тарифных последствий работы РТС «Внуково» и ГТЭС «Внуково» в совместной зоне действия по вариантам до 2033 г. (метод ОРГРЭС)

№ п/п	Наименование показателя	един. изм.	года														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	**Суммарная присоединённая тепловая нагрузка в зоне теплоснабжения РТС "Внуково" и ГТЭС "Внуково"**	**Гкал/ч**	**105,8**	**113,3**	**124,7**	**129,0**	**136,8**	**146,4**	**158,4**	**169,7**	**169,5**	**169,1**	**168,8**	**168,7**	**168,4**	**168,1**	**173,1**
2	**Суммарный годовой отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепла (поступление тепловой энергии в сеть)**	**тыс. Гкал**	**275,9**	**297,4**	**331,4**	**344,0**	**364,7**	**389,1**	**417,9**	**444,5**	**444,2**	**443,5**	**442,9**	**443,3**	**442,8**	**442,3**	**451,6**
Вариант 1 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения при использовании тепловой мощности ГТЭС "Внуково" КП МЭД с 2019 г.																	
I. Технические показатели (вариант 1)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего)**	**Гкал/ч**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	Гкал/ч	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
1.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего)**	**Гкал/ч**	**105,8**	**113,3**	**124,7**	**129,0**	**136,8**	**146,4**	**158,4**	**169,7**	**169,5**	**169,1**	**168,8**	**168,7**	**168,4**	**168,1**	**173,1**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	Гкал/ч	105,8	113,3	124,7	129,0	136,8	146,4	158,4	169,7	169,5	169,1	168,8	168,7	168,4	168,1	173,1
1.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч															
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энрегии с коллекторов (всего)**	**тыс. Гкал**	**275,9**	**297,4**	**331,4**	**344,0**	**364,7**	**389,1**	**417,9**	**444,5**	**444,2**	**443,5**	**442,9**	**443,3**	**442,8**	**442,3**	**451,6**
	в том числе:																
1.2.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. Гкал	0,0	297,4	331,4	344,0	364,7	389,1	417,9	444,5	444,2	443,5	442,9	443,3	442,8	442,3	451,6
1.2.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	275,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего)**	**млн кВт.ч**	**165,5**	**178,5**	**193,3**	**200,8**	**213,0**	**227,6**	**244,5**	**259,2**	**259,1**	**258,7**	**258,3**	**258,6**	**258,3**	**258,1**	**262,98**
	в том числе:																
1.4.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн кВт.ч	165,5	178,5	193,3	200,8	213,0	227,6	244,5	259,2	259,1	258,7	258,3	258,6	258,3	258,1	263,0
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего)**	**тыс. т у.т**	**43,8**	**76,0**	**83,7**	**86,9**	**92,2**	**98,4**	**105,7**	**112,3**	**112,2**	**112,0**	**111,9**	**112,0**	**111,9**	**111,8**	**114,0**
	в том числе:																
1.5.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД, всего	тыс. т у.т	0,0	76,0	83,7	86,9	92,2	98,4	105,7	112,3	112,2	112,0	111,9	112,0	111,9	111,8	114,0
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т		42,5	46,0	47,8	50,7	54,2	58,2	61,7	61,6	61,6	61,5	61,5	61,5	61,4	62,6
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т		33,5	37,7	39,2	41,5	44,2	47,5	50,6	50,6	50,5	50,4	50,5	50,4	50,4	51,5
1.5.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	г у.т./кВт.ч		238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	кг у.т./Гкал		112,6	113,9	113,8	113,8	113,7	113,7	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,8	113,8	113,9
1.6.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7
1.7	**Годовой расход природного газа (всего)**	**млн м^3**	**37,4**	**64,8**	**71,5**	**74,2**	**78,7**	**84,0**	**90,2**	**95,9**	**95,8**	**95,7**	**95,5**	**95,6**	**95,5**	**95,4**	**97,3**
	в том числе:																
1.7.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн м^3	0,0	64,8	71,5	74,2	78,7	84,0	90,2	95,9	95,8	95,7	95,5	95,6	95,5	95,4	97,3
1.7.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	млн м^3	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего)**	**тыс. м^3**	**105,7**	**57,7**	**64,3**	**66,7**	**70,7**	**75,4**	**81,0**	**86,2**	**86,1**	**86,0**	**85,9**	**86,0**	**85,9**	**85,8**	**87,6**
	в том числе:																
1.8.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. м^3	0,0	57,7	64,3	66,7	70,7	75,4	81,0	86,2	86,1	86,0	85,9	86,0	85,9	85,8	87,6
1.8.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. м^3	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего)**	**тыс. кВт.ч**	**9 537,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:																
1.9.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	9 537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Экономические показатели (вариант 1)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./тыс. м^3	5 367,6	5 544,7	5 716,6	5 933,8	6 135,5	6 331,9	6 521,8	6 704,5	6 885,5	7 064,5	7 234,0	7 335,3	7 401,3	7 467,9	7 535,2
2.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	3,44	3,61	3,74	3,84	3,94	4,03	4,13	4,25	4,37	4,54	4,54	4,53	4,49	4,45	4,41
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./м^3	33,4	34,8	36,2	37,4	38,5	39,6	40,7	41,8	42,8	43,8	44,8	45,6	46,6	47,5	48,4
2.3.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	33,4	34,8	36,2	37,4	38,5	39,6	40,7	41,8	42,8	43,8	44,8	45,6	46,6	47,5	48,4
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ГТЭС "Внуково" КП МЭД***	***млн руб.***	***353,0***	***718,2***	***771,6***	***806,8***	***852,7***	***905,2***	***965,3***	***1 022,8***	***1 042,9***	***1 061,9***	***1 069,4***	***1 082,4***	***1 090,8***	***1 099,4***	***1 123,6***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*353,0*	*356,7*	*360,7*	*363,9*	*367,1*	*370,2*	*373,4*	*376,5*	*379,5*	*382,4*	*374,5*	*377,1*	*379,9*	*382,8*	*385,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	47,6	49,5	51,5	53,2	54,9	56,5	58,0	59,5	61,0	62,4	63,7	65,0	66,3	67,6	69,0
	- амортизационые отчисления	млн руб.	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1

№ п/п	Наименование показателя	един. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
			года														
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	83,9	87,3	90,8	93,7	96,7	99,5	102,2	104,9	107,5	110,0	112,3	114,6	116,8	119,2	121,6
	- налог на имущество	млн руб.	48,8	46,4	44,0	41,8	39,7	37,8	35,9	34,1	32,4	30,8	29,2	27,8	26,4	25,0	23,8
	- прочие расходы	млн руб.	21,0	21,8	22,7	23,4	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,5	28,1	28,6	29,2	29,8	30,4
2.4.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*361,5*	*410,9*	*442,9*	*485,6*	*535,0*	*591,8*	*646,3*	*663,4*	*679,5*	*694,9*	*705,4*	*710,9*	*716,6*	*737,8*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	0,0	359,5	408,6	440,4	482,9	532,0	588,5	642,7	659,7	675,7	691,1	701,4	706,9	712,5	733,5
	- затраты на воду	млн руб.	0,0	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,3	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ГТЭС "Внуково" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**		**44,1**	**45,1**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,1**	**45,1**	**45,1**	**45,1**	**45,1**	**45,1**	**45,1**	**45,1**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ГТЭС "Внуково" КП МЭД***	***млн руб.***	***0,0***	***316,6***	***347,8***	***363,4***	***383,8***	***407,0***	***434,0***	***461,0***	***470,0***	***478,5***	***481,8***	***487,8***	***491,5***	***495,3***	***507,0***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*157,2*	*162,6*	*163,9*	*165,2*	*166,4*	*167,9*	*169,7*	*171,0*	*172,3*	*168,7*	*169,9*	*171,2*	*172,5*	*174,1*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.		21,8	23,2	24,0	24,7	25,4	26,1	26,8	27,5	28,1	28,7	29,3	29,9	30,5	31,1
	- амортизационые отчисления	млн руб.		66,9	68,4	68,3	68,3	68,2	68,2	68,4	68,4	68,4	63,6	63,6	63,6	63,6	63,7
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.		38,5	40,9	42,2	43,5	44,7	46,0	47,3	48,5	49,6	50,6	51,6	52,6	53,7	54,8
	- налог на имущество	млн руб.		20,4	19,8	18,8	17,9	17,0	16,1	15,4	14,6	13,9	13,2	12,5	11,9	11,3	10,7
	- прочие расходы	млн руб.		9,6	10,2	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	12,9	13,2	13,4	13,7
2.6.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*159,4*	*185,2*	*199,5*	*218,6*	*240,5*	*266,1*	*291,3*	*299,0*	*306,2*	*313,1*	*317,8*	*320,3*	*322,8*	*332,9*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.		158,5	184,1	198,4	217,3	239,2	264,6	289,7	297,3	304,5	311,4	316,1	318,5	321,0	331,0
	- затраты на воду	млн руб.		0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"***	***млн руб.***	***305,4***	***9,0***	***9,4***	***9,7***	***10,0***	***10,3***	***10,6***	***10,9***	***11,1***	***11,4***	***11,6***	***11,9***	***12,1***	***12,3***	***12,6***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты на содержании в резерве, всего*	*млн руб.*	*63,1*	*9,0*	*9,4*	*9,7*	*10,0*	*10,3*	*10,6*	*10,9*	*11,1*	*11,4*	*11,6*	*11,9*	*12,1*	*12,3*	*12,6*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	24,4														
	- амортизационые отчисления	млн руб.	18,8														
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	4,2														
	- налог на имущество	млн руб.	3,0														
	- прочие расходы	млн руб.	12,7	9,0	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,1	11,4	11,6	11,9	12,1	12,3	12,6
2.7.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*242,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на воду	млн руб.	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	**Суммарные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**305,4**	**325,6**	**357,1**	**373,1**	**393,8**	**417,3**	**444,6**	**471,8**	**481,1**	**489,9**	**493,5**	**499,6**	**503,6**	**507,6**	**519,6**
	в том числе:																
2.8.1	- на ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн руб.	0,0	316,6	347,8	363,4	383,8	407,0	434,0	461,0	470,0	478,5	481,8	487,8	491,5	495,3	507,0
2.8.2	- на РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	млн руб.	305,4	9,0	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,1	11,4	11,6	11,9	12,1	12,3	12,6
2.9	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего)**	**руб./Гкал**	**1 107,1**	**1 094,9**	**1 077,6**	**1 084,6**	**1 079,9**	**1 072,4**	**1 063,7**	**1 061,5**	**1 083,1**	**1 104,7**	**1 114,2**	**1 126,9**	**1 137,2**	**1 147,7**	**1 150,5**
	в том числе:																
2.9.1	- от ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./Гкал		1 064,5	1 049,3	1 056,4	1 052,4	1 045,9	1 038,4	1 037,1	1 058,1	1 079,0	1 088,0	1 100,2	1 109,9	1 119,8	1 122,6
2.9.2	- от РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	1 107,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	**Суммарные дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**305,4**	**288,2**	**279,7**	**258,6**	**241,5**	**226,5**	**213,5**	**200,6**	**181,0**	**163,1**	**145,4**	**130,2**	**116,2**	**103,6**	**93,9**
	Вариант 2 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения при использовании тепловой мощности ГТЭС "Внуково" КП МЭД с 2023 г.																
I. Технические показатели (вариант 2)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего)**	**Гкал/ч**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	Гкал/ч	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
1.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего)**	**Гкал/ч**	**105,8**	**113,3**	**124,7**	**129,0**	**136,8**	**146,4**	**158,4**	**169,7**	**169,5**	**169,1**	**168,8**	**168,7**	**168,4**	**168,1**	**173,1**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	Гкал/ч	-	-	-	-	-										
1.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	105,8	113,3	124,7	129,0		146,4	158,4	169,7	169,5	169,1	168,8	168,7	168,4	168,1	173,1
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энрегии с коллекторов (всего)**	**тыс. Гкал**	**275,9**	**297,4**	**331,4**	**344,0**	**364,7**	**389,1**	**417,9**	**444,5**	**444,2**	**443,5**	**442,9**	**443,3**	**442,8**	**442,3**	**451,6**
	в том числе:																
1.2.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	13,2	14,3	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,1	15,6
1.2.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	275,9	297,4	331,4	344,0	364,7	375,9	403,7	429,3	429,0	428,3	427,7	428,2	427,7	427,2	436,1

№ п/п	Наименование показателя	един. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
			года														
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего)**	**млн кВт.ч**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,9**	**8,6**	**9,2**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,3**
	в том числе:																
1.4.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	7,9	8,6	9,2	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,3
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего)**	**тыс. т у.т**	**43,8**	**47,2**	**52,6**	**54,6**	**57,9**	**63,0**	**67,7**	**72,0**	**72,0**	**71,8**	**71,8**	**71,8**	**71,7**	**71,7**	**73,2**
	в том числе:																
1.5.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД, всего	тыс. т у.т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8
1.5.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	43,8	47,2	52,6	54,6	57,9	59,7	64,1	68,1	68,1	68,0	67,9	67,9	67,9	67,8	69,2
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД																
	- на отпуск электрической энергии (метод ОРГРЭС)	г у.т./кВт.ч	-	-	-	-	-	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0
	- на отпуск тепловой энергии (метод ОРГРЭС)	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6
1.6.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7
1.7	**Годовой расход природного газа (всего)**	**млн м^3**	**37,4**	**40,3**	**44,9**	**46,6**	**49,4**	**53,9**	**57,9**	**61,6**	**61,5**	**61,4**	**61,3**	**61,4**	**61,3**	**61,3**	**62,6**
	в том числе:																
1.7.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн м^3	-	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5
1.7.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	млн м^3	37,4	40,3	44,9	46,6	49,4	50,9	54,7	58,2	58,1	58,0	57,9	58,0	57,9	57,9	59,1
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего)**	**тыс. м^3**	**105,7**	**114,0**	**127,0**	**131,8**	**139,7**	**146,6**	**157,5**	**167,5**	**167,3**	**167,1**	**166,8**	**167,0**	**166,8**	**166,6**	**170,1**
	в том числе:																
1.8.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. м^3	-	-	-	-	-	2,6	2,8	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0
1.8.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. м^3	105,7	114,0	127,0	131,8	139,7	144,1	154,7	164,5	164,4	164,1	163,9	164,1	163,9	163,7	167,1
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего)**	**тыс. кВт.ч**	**9 537,0**	**10 281,7**	**11 456,6**	**11 892,1**	**12 606,5**	**12 994,7**	**13 955,1**	**14 839,1**	**14 829,3**	**14 804,9**	**14 785,5**	**14 801,1**	**14 783,9**	**14 767,4**	**15 074,3**
	в том числе:																
1.9.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	9 537,0	10 281,7	11 456,6	11 892,1	12 606,5	12 994,7	13 955,1	14 839,1	14 829,3	14 804,9	14 785,5	14 801,1	14 783,9	14 767,4	15 074,3
II. Экономические показатели (вариант 2)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./тыс. м^3	5 367,6	5 544,7	5 716,6	5 933,8	6 135,5	6 331,9	6 521,8	6 704,5	6 885,5	7 064,5	7 234,0	7 335,3	7 401,3	7 467,9	7 535,2
2.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	3,44	3,61	3,74	3,84	3,94	4,03	4,13	4,25	4,37	4,54	4,54	4,53	4,49	4,45	4,41
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./м^3	33,43	34,77	36,16	37,36	38,51	39,63	40,74	41,80	42,84	43,83	44,75	45,65	46,56	47,49	48,44
2.3.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	33,43	34,77	36,16	37,36	38,51	39,63	40,74	41,80	42,84	43,83	44,75	45,65	46,56	47,49	48,44
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ГТЭС "Внуково" КП МЭД***	***млн руб.***	***353,0***	***356,7***	***360,7***	***363,9***	***367,1***	***389,0***	***394,3***	***399,5***	***403,1***	***406,6***	***399,2***	***402,2***	***405,1***	***408,2***	***412,3***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*353,0*	*356,7*	*360,7*	*363,9*	*367,1*	*370,2*	*373,4*	*376,5*	*379,5*	*382,4*	*374,5*	*377,1*	*379,9*	*382,8*	*385,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	47,6	49,5	51,5	53,2	54,9	56,5	58,0	59,5	61,0	62,4	63,7	65,0	66,3	67,6	69,0
	- амортизационые отчисления	млн руб.	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	83,9	87,3	90,8	93,7	96,7	99,5	102,2	104,9	107,5	110,0	112,3	114,6	116,8	119,2	121,6
	- налог на имущество	млн руб.	48,8	46,4	44,0	41,8	39,7	37,8	35,9	34,1	32,4	30,8	29,2	27,8	26,4	25,0	23,8
	- прочие расходы	млн руб.	21,0	21,8	22,7	23,4	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,5	28,1	28,6	29,2	29,8	30,4
2.4.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*18,8*	*20,9*	*23,0*	*23,6*	*24,2*	*24,7*	*25,1*	*25,3*	*25,4*	*26,4*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	0,0	18,7	20,8	22,9	23,5	24,1	24,6	24,9	25,1	25,3	26,2
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ГТЭС "Внуково" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44,1**	**44,1**	**44,1**	**44,1**	**44,1**	**44,1**	**44,1**	**44,1**	**44,1**	**44,1**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ГТЭС "Внуково" КП МЭД***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***171,5***	***173,8***	***176,1***	***177,7***	***179,2***	***176,0***	***177,3***	***178,6***	***180,0***	***181,7***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*163,2*	*164,6*	*166,0*	*167,3*	*168,6*	*165,1*	*166,2*	*167,5*	*168,8*	*170,1*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	-	-	-	-	-	24,9	25,6	26,2	26,9	27,5	28,1	28,7	29,2	29,8	30,4
	- амортизационые отчисления	млн руб.	-	-	-	-	-	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	-	-	-	43,8	45,1	46,2	47,4	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,6
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	16,6	15,8	15,0	14,3	13,6	12,9	12,2	11,6	11,0	10,5
	- прочие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	11,0	11,3	11,6	11,9	12,1	12,4	12,6	12,9	13,1	13,4
2.6.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*8,3*	*9,2*	*10,2*	*10,4*	*10,7*	*10,9*	*11,1*	*11,1*	*11,2*	*11,6*
	включая:																

№ п/п	Наименование показателя	един. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
			года														
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	8,2	9,2	10,1	10,4	10,6	10,8	11,0	11,1	11,2	11,6
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"***	***млн руб.***	***305,4***	***335,2***	***377,4***	***402,6***	***435,7***	***460,0***	***502,4***	***543,7***	***557,5***	***571,2***	***582,1***	***589,6***	***593,7***	***597,7***	***613,3***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*63,1*	*64,7*	*66,5*	*67,9*	*69,4*	*70,7*	*72,1*	*73,4*	*74,7*	*75,9*	*77,1*	*78,2*	*79,3*	*80,5*	*81,6*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	24,4	25,4	26,4	27,3	28,1	28,9	29,8	30,5	31,3	32,0	32,7	33,3	34,0	34,7	35,4
	- амортизационые отчисления	млн руб.	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	4,2	4,4	4,6	4,7	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,2
	- налог на имущество	млн руб.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	- прочие расходы	млн руб.	12,7	13,2	13,7	14,2	14,6	15,0	15,5	15,9	16,3	16,6	17,0	17,3	17,7	18,0	18,4
2.7.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*242,4*	*270,5*	*311,0*	*334,6*	*366,3*	*389,2*	*430,3*	*470,3*	*482,7*	*495,3*	*505,0*	*511,5*	*514,3*	*517,3*	*531,7*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	206,0	229,4	263,6	284,0	311,3	331,2	366,3	400,4	411,0	420,9	430,5	437,0	440,4	443,9	457,2
	- затраты на воду	млн руб.	3,5	4,0	4,6	4,9	5,4	5,7	6,3	6,9	7,0	7,2	7,3	7,5	7,6	7,8	8,1
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	32,8	37,1	42,8	45,7	49,7	52,4	57,6	63,0	64,7	67,2	67,2	67,0	66,3	65,7	66,4
2.8	**Суммарные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**305,4**	**335,2**	**377,4**	**402,6**	**435,7**	**631,5**	**676,2**	**719,8**	**735,2**	**750,5**	**758,1**	**766,9**	**772,2**	**777,7**	**795,0**
	в том числе:																
2.8.1	- на ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,5	173,8	176,1	177,7	179,2	176,0	177,3	178,6	180,0	181,7
2.8.2	- на РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	млн руб.	305,4	335,2	377,4	402,6	435,7	460,0	502,4	543,7	557,5	571,2	582,1	589,6	593,7	597,7	613,3
2.9	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего)**	**руб./Гкал**	**1 107,1**	**1 127,2**	**1 138,8**	**1 170,2**	**1 194,8**	**1 623,0**	**1 618,0**	**1 619,4**	**1 655,0**	**1 692,2**	**1 711,7**	**1 729,9**	**1 743,9**	**1 758,3**	**1 760,5**
	в том числе:																
2.9.1	- от ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./Гкал	-	-	-	-	-	13 004,2	12 196,9	11 542,2	11 660,8	11 788,2	11 595,8	11 682,0	11 787,8	11 897,8	11 687,9
2.9.2	- от РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	1 107,1	1 127,2	1 138,8	1 170,2	1 194,8	1 223,7	1 244,4	1 266,7	1 299,5	1 333,8	1 360,9	1 377,1	1 388,1	1 399,3	1 406,4
2.10	**Суммарные дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**305,4**	**296,7**	**295,6**	**279,0**	**267,2**	**342,7**	**324,8**	**306,0**	**276,5**	**249,8**	**223,3**	**199,9**	**178,2**	**158,8**	**143,6**
	Сравнение результатов расчетов по варианту 1 и варианту 2																
3	**Изменение расчетной себестоимости отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего)** **∆ = вар.1 - вар.2**	**руб./Гкал**	**0,0**	**-32,3**	**-61,2**	**-85,6**	**-114,9**	**-550,6**	**-554,2**	**-557,9**	**-571,9**	**-587,5**	**-597,4**	**-603,0**	**-606,7**	**-610,6**	**-610,0**
4	**Приведенная стоимость теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны по вариантам (всего)**	**млн руб.**	**Вариант 1 =** 2 947,4 млн руб.					**Вариант 2 =** 3 847,7 млн руб.					**Отличие (вар.1-вар2) =** -900,3 млн руб.				

Таблица А.8 – Оценка тарифных последствий работы РТС «Внуково» и ГТЭС «Внуково» в совместной зоне действия по вариантам до 2033 г. (физический метод)

№ п/п	Наименование показателя	един. изм.	года														
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	**Суммарная присоединеная тепловая нагрузка в зоне теплоснабжения РТС "Внуково" и ГТЭС "Внуково"**	**Гкал/ч**	**105,8**	**113,3**	**124,7**	**129,0**	**136,8**	**146,4**	**158,4**	**169,7**	**169,5**	**169,1**	**168,8**	**168,7**	**168,4**	**168,1**	**173,1**
2	**Суммарный годовой отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепла (поступление тепловой энергии в сеть)**	**тыс. Гкал**	**275,9**	**297,4**	**331,4**	**344,0**	**364,7**	**389,1**	**417,9**	**444,5**	**444,2**	**443,5**	**442,9**	**443,3**	**442,8**	**442,3**	**451,6**
Вариант 1 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения при использовании тепловой мощности ГТЭС "Внуково" КП МЭД с 2019 г.																	
I. Технические показатели (вариант 1)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего)**	**Гкал/ч**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	Гкал/ч	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
1.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего)**	**Гкал/ч**	**105,8**	**113,3**	**124,7**	**129,0**	**136,8**	**146,4**	**158,4**	**169,7**	**169,5**	**169,1**	**168,8**	**168,7**	**168,4**	**168,1**	**173,1**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	Гкал/ч	105,8	113,3	124,7	129,0	136,8	146,4	158,4	169,7	169,5	169,1	168,8	168,7	168,4	168,1	173,1
1.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч															
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энрегии с коллекторов (всего)**	**тыс. Гкал**	**275,9**	**297,4**	**331,4**	**344,0**	**364,7**	**389,1**	**417,9**	**444,5**	**444,2**	**443,5**	**442,9**	**443,3**	**442,8**	**442,3**	**451,6**
	в том числе:																
1.2.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. Гкал	0,0	297,4	331,4	344,0	364,7	389,1	417,9	444,5	444,2	443,5	442,9	443,3	442,8	442,3	451,6
1.2.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	275,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего)**	**млн кВт.ч**	**165,5**	**178,5**	**193,3**	**200,8**	**213,0**	**227,6**	**244,5**	**259,2**	**259,1**	**258,7**	**258,3**	**258,6**	**258,3**	**258,1**	**262,98**
	в том числе:																
1.4.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн кВт.ч	165,5	178,5	193,3	200,8	213,0	227,6	244,5	259,2	259,1	258,7	258,3	258,6	258,3	258,1	263,0
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего)**	**тыс. т у.т**	**43,8**	**76,0**	**83,7**	**86,9**	**92,2**	**98,4**	**105,7**	**112,3**	**112,2**	**112,0**	**111,9**	**112,0**	**111,9**	**111,8**	**114,0**
	в том числе:																
1.5.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД, всего	тыс. т у.т	0,0	76,0	83,7	86,9	92,2	98,4	105,7	112,3	112,2	112,0	111,9	112,0	111,9	111,8	114,0
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	0,0	31,7	34,3	35,6	37,8	40,4	43,4	46,0	46,0	45,9	45,9	45,9	45,8	45,8	46,7
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	0,0	44,3	49,4	51,3	54,4	58,0	62,3	66,3	66,3	66,1	66,1	66,1	66,0	66,0	67,4
1.5.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	г у.т./кВт.ч	0,0	177,6	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	кг у.т./Гкал	0,0	148,8	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1	149,2
1.6.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7
1.7	**Годовой расход природного газа (всего)**	**млн м^3**	**37,4**	**64,8**	**71,5**	**74,2**	**78,7**	**84,0**	**90,2**	**95,9**	**95,8**	**95,7**	**95,5**	**95,6**	**95,5**	**95,4**	**97,3**
	в том числе:																
1.7.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн м^3	0,0	64,8	71,5	74,2	78,7	84,0	90,2	95,9	95,8	95,7	95,5	95,6	95,5	95,4	97,3
1.7.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	млн м^3	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего)**	**тыс. м^3**	**105,7**	**57,7**	**64,3**	**66,7**	**70,7**	**75,4**	**81,0**	**86,2**	**86,1**	**86,0**	**85,9**	**86,0**	**85,9**	**85,8**	**87,6**
	в том числе:																
1.8.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. м^3	0,0	57,7	64,3	66,7	70,7	75,4	81,0	86,2	86,1	86,0	85,9	86,0	85,9	85,8	87,6
1.8.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. м^3	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего)**	**тыс. кВт.ч**	**9 537,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:																
1.9.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	9 537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Экономические показатели (вариант 1)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./тыс. м^3	5 367,6	5 544,7	5 716,6	5 933,8	6 135,5	6 331,9	6 521,8	6 704,5	6 885,5	7 064,5	7 234,0	7 335,3	7 401,3	7 467,9	7 535,2
2.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	3,44	3,61	3,74	3,84	3,94	4,03	4,13	4,25	4,37	4,54	4,54	4,53	4,49	4,45	4,41
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./м^3	33,43	34,77	36,16	37,36	38,51	39,63	40,74	41,80	42,84	43,83	44,75	45,65	46,56	47,49	48,44
2.3.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	33,43	34,77	36,16	37,36	38,51	39,63	40,74	41,80	42,84	43,83	44,75	45,65	46,56	47,49	48,44
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ГТЭС "Внуково" КП МЭД***	***млн руб.***	***353,0***	***718,2***	***771,6***	***806,8***	***852,7***	***905,2***	***965,3***	***1 022,8***	***1 042,9***	***1 061,9***	***1 069,4***	***1 082,4***	***1 090,8***	***1 099,4***	***1 123,6***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*353,0*	*356,7*	*360,7*	*363,9*	*367,1*	*370,2*	*373,4*	*376,5*	*379,5*	*382,4*	*374,5*	*377,1*	*379,9*	*382,8*	*385,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	47,6	49,5	51,5	53,2	54,9	56,5	58,0	59,5	61,0	62,4	63,7	65,0	66,3	67,6	69,0
	- амортизационые отчисления	млн руб.	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1

№ п/п	Наименование показателя	един. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
			года														
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	83,9	87,3	90,8	93,7	96,7	99,5	102,2	104,9	107,5	110,0	112,3	114,6	116,8	119,2	121,6
	- налог на имущество	млн руб.	48,8	46,4	44,0	41,8	39,7	37,8	35,9	34,1	32,4	30,8	29,2	27,8	26,4	25,0	23,8
	- прочие расходы	млн руб.	21,0	21,8	22,7	23,4	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,5	28,1	28,6	29,2	29,8	30,4
2.4.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*361,5*	*410,9*	*442,9*	*485,6*	*535,0*	*591,8*	*646,3*	*663,4*	*679,5*	*694,9*	*705,4*	*710,9*	*716,6*	*737,8*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	0,0	359,5	408,6	440,4	482,9	532,0	588,5	642,7	659,7	675,7	691,1	701,4	706,9	712,5	733,5
	- затраты на воду	млн руб.	0,0	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,3	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ГТЭС "Внуково" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**		**58,3**	**59,0**	**59,0**	**59,0**	**58,9**	**59,0**	**59,0**	**59,0**	**59,0**	**59,0**	**59,0**	**59,0**	**59,0**	**59,1**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ГТЭС "Внуково" КП МЭД***	***млн руб.***	***0,0***	***418,5***	***455,5***	***476,1***	***503,0***	***533,6***	***569,0***	***603,8***	***615,6***	***626,8***	***631,2***	***638,9***	***643,8***	***648,9***	***663,8***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*207,8*	*212,9*	*214,8*	*216,6*	*218,2*	*220,1*	*222,2*	*224,0*	*225,7*	*221,0*	*222,6*	*224,2*	*225,9*	*227,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.		28,9	30,4	31,4	32,4	33,3	34,2	35,2	36,0	36,9	37,6	38,4	39,1	39,9	40,8
	- амортизационые отчисления	млн руб.		88,4	89,6	89,5	89,5	89,4	89,4	89,6	89,6	89,6	83,3	83,3	83,3	83,3	83,4
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.		50,8	53,6	55,3	57,0	58,6	60,3	61,9	63,5	64,9	66,3	67,6	69,0	70,3	71,8
	- налог на имущество	млн руб.		27,0	26,0	24,7	23,4	22,3	21,1	20,1	19,1	18,2	17,2	16,4	15,6	14,8	14,1
	- прочие расходы	млн руб.		12,7	13,4	13,8	14,3	14,7	15,1	15,5	15,9	16,2	16,6	16,9	17,2	17,6	18,0
2.6.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*210,6*	*242,6*	*261,4*	*286,4*	*315,4*	*348,9*	*381,6*	*391,6*	*401,1*	*410,2*	*416,4*	*419,6*	*422,9*	*435,8*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.		209,5	241,2	259,9	284,8	313,6	347,0	379,4	389,4	398,9	407,9	414,0	417,3	420,5	433,3
	- затраты на воду	млн руб.		1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"***	***млн руб.***	***305,4***	***9,0***	***9,4***	***9,7***	***10,0***	***10,3***	***10,6***	***10,9***	***11,1***	***11,4***	***11,6***	***11,9***	***12,1***	***12,3***	***12,6***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты на содержании в резерве, всего*	*млн руб.*	*63,1*	*9,0*	*9,4*	*9,7*	*10,0*	*10,3*	*10,6*	*10,9*	*11,1*	*11,4*	*11,6*	*11,9*	*12,1*	*12,3*	*12,6*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- амортизационые отчисления	млн руб.	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- налог на имущество	млн руб.	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- прочие расходы	млн руб.	12,7	9,0	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,1	11,4	11,6	11,9	12,1	12,3	12,6
2.7.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*242,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на воду	млн руб.	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	**Суммарные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**305,4**	**427,5**	**464,9**	**485,8**	**513,0**	**543,9**	**579,6**	**614,7**	**626,8**	**638,2**	**642,8**	**650,8**	**655,9**	**661,2**	**676,4**
	в том числе:																
2.8.1	- на ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн руб.		418,5	455,5	476,1	503,0	533,6	569,0	603,8	615,6	626,8	631,2	638,9	643,8	648,9	663,8
2.8.2	- на РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	млн руб.	305,4	9,0	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,1	11,4	11,6	11,9	12,1	12,3	12,6
2.9	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего)**	**руб./Гкал**	**1 107,1**	**1 437,3**	**1 402,8**	**1 412,2**	**1 406,7**	**1 397,8**	**1 386,8**	**1 382,8**	**1 411,0**	**1 439,1**	**1 451,5**	**1 467,9**	**1 481,3**	**1 494,9**	**1 497,6**
	в том числе:																
2.9.1	- от ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./Гкал		1 406,9	1 374,5	1 384,0	1 379,3	1 371,4	1 361,5	1 358,4	1 385,9	1 413,4	1 425,2	1 441,2	1 454,0	1 467,0	1 469,8
2.9.2	- от РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10	**Суммарные дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**305,4**	**378,3**	**364,1**	**336,7**	**314,6**	**295,2**	**278,4**	**261,3**	**235,8**	**212,5**	**189,4**	**169,7**	**151,3**	**135,0**	**122,2**
	Вариант 2 - Организация теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны теплоснабжения при использовании тепловой мощности ГТЭС "Внуково" КП МЭД с 2023 г.																
I. Технические показатели (вариант 2)																	
1.1	**Установленная тепловая мощность (всего)**	**Гкал/ч**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**	**423,0**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	Гкал/ч	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
1.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
1.2	**Покрытие тепловых нагрузок от источников тепла (всего)**	**Гкал/ч**	**105,8**	**113,3**	**124,7**	**129,0**	**136,8**	**146,4**	**158,4**	**169,7**	**169,5**	**169,1**	**168,8**	**168,7**	**168,4**	**168,1**	**173,1**
	в том числе:																
1.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	Гкал/ч	-	-	-	-											
1.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	Гкал/ч	105,8	113,3	124,7	129,0	-	146,4	158,4	169,7	169,5	169,1	168,8	168,7	168,4	168,1	173,1
1.3	**Поступление тепловой энергии в сеть с коллекторов - отпуск тепловой энрегии с коллекторов (всего)**	**тыс. Гкал**	**275,9**	**297,4**	**331,4**	**344,0**	**364,7**	**389,1**	**417,9**	**444,5**	**444,2**	**443,5**	**442,9**	**443,3**	**442,8**	**442,3**	**451,6**
	в том числе:																
1.3.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	13,2	14,3	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,1	15,6
1.3.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. Гкал	275,9	297,4	331,4	344,0	364,7	375,9	403,7	429,3	429,0	428,3	427,7	428,2	427,7	427,2	436,1

№ п/п	Наименование показателя	един. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
			года														
1.4	**Годовой отпуск электроэнергии с шин (всего)**	**млн кВт.ч**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,9**	**8,6**	**9,2**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,3**
	в том числе:																
1.4.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	7,9	8,6	9,2	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,3
1.5	**Годовой расход условного топлива (всего)**	**тыс. т у.т**	**43,8**	**47,2**	**52,6**	**54,6**	**57,9**	**63,0**	**67,7**	**72,0**	**72,0**	**71,8**	**71,8**	**71,8**	**71,7**	**71,7**	**73,2**
	в том числе:																
1.5.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД, всего	тыс. т у.т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0
	в том числе:																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	тыс. т у.т	-	-	-	-	-	2,0	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
1.5.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. т у.т	43,8	47,2	52,6	54,6	57,9	59,7	64,1	68,1	68,1	68,0	67,9	67,9	67,9	67,8	69,2
1.6	**Удельный расход условного топлива**																
	в том числе:																
1.6.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД																
	- на отпуск электрической энергии (физич. метод)	г у.т./кВт.ч	-	-	-	-	-	177,6	177,6	177,6	177,6	177,6	177,6	177,6	177,6	177,6	177,6
	- на отпуск тепловой энергии (физич. метод)	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8
1.6.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	кг у.т./Гкал	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7
1.7	**Годовой расход природного газа (всего)**	**млн м^3**	**37,4**	**40,3**	**44,9**	**46,6**	**49,4**	**53,9**	**57,9**	**61,6**	**61,5**	**61,4**	**61,3**	**61,4**	**61,3**	**61,3**	**62,6**
	в том числе:																
1.7.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн м^3	-	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5
1.7.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	млн м^3	37,4	40,3	44,9	46,6	49,4	50,9	54,7	58,2	58,1	58,0	57,9	58,0	57,9	57,9	59,1
1.8	**Годовой расход холодной воды (всего)**	**тыс. м^3**	**105,7**	**114,0**	**127,0**	**131,8**	**139,7**	**146,6**	**157,5**	**167,5**	**167,3**	**167,1**	**166,8**	**167,0**	**166,8**	**166,6**	**170,1**
	в том числе:																
1.8.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. м^3	-	-	-	-	-	2,6	2,8	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0
1.8.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. м^3	105,7	114,0	127,0	131,8	139,7	144,1	154,7	164,5	164,4	164,1	163,9	164,1	163,9	163,7	167,1
1.9	**Годовой покупной электроэнергии на отпуск тепла (всего)**	**тыс. кВт.ч**	**9 537,0**	**10 281,7**	**11 456,6**	**11 892,1**	**12 606,5**	**12 994,7**	**13 955,1**	**14 839,1**	**14 829,3**	**14 804,9**	**14 785,5**	**14 801,1**	**14 783,9**	**14 767,4**	**15 074,3**
	в том числе:																
1.9.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	тыс. кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	тыс. кВт.ч	9 537,0	10 281,7	11 456,6	11 892,1	12 606,5	12 994,7	13 955,1	14 839,1	14 829,3	14 804,9	14 785,5	14 801,1	14 783,9	14 767,4	15 074,3
II. Экономические показатели (вариант 2)																	
2.1	***Цена природного газа***																
2.1.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./тыс. м^3	5 367,6	5 544,7	5 716,6	5 933,8	6 135,5	6 331,9	6 521,8	6 704,5	6 885,5	7 064,5	7 234,0	7 335,3	7 401,3	7 467,9	7 535,2
2.1.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./тыс. м^3	5 512,4	5 694,3	5 870,9	6 094,0	6 301,2	6 502,8	6 697,9	6 885,4	7 071,3	7 255,2	7 429,3	7 533,3	7 601,1	7 669,5	7 738,5
2.2	***Цена покупки электроэнергии на уровне СН-2***																
2.2.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./кВт.ч	3,44	3,61	3,74	3,84	3,94	4,03	4,13	4,25	4,37	4,54	4,54	4,53	4,49	4,45	4,41
2.3	***Цена на исходную холодную воду***																
2.3.1	- ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./м^3	33,43	34,77	36,16	37,36	38,51	39,63	40,74	41,80	42,84	43,83	44,75	45,65	46,56	47,49	48,44
2.3.2	- РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./м^3	33,43	34,77	36,16	37,36	38,51	39,63	40,74	41,80	42,84	43,83	44,75	45,65	46,56	47,49	48,44
2.4	***Общая калькуляция производства электрической и тепловой энергии ГТЭС "Внуково" КП МЭД***	***млн руб.***	***353,0***	***356,7***	***360,7***	***363,9***	***367,1***	***389,0***	***394,3***	***399,5***	***403,1***	***406,6***	***399,2***	***402,2***	***405,1***	***408,2***	***412,3***
	в том числе:																
2.4.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*353,0*	*356,7*	*360,7*	*363,9*	*367,1*	*370,2*	*373,4*	*376,5*	*379,5*	*382,4*	*374,5*	*377,1*	*379,9*	*382,8*	*385,9*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	47,6	49,5	51,5	53,2	54,9	56,5	58,0	59,5	61,0	62,4	63,7	65,0	66,3	67,6	69,0
	- амортизационые отчисления	млн руб.	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	83,9	87,3	90,8	93,7	96,7	99,5	102,2	104,9	107,5	110,0	112,3	114,6	116,8	119,2	121,6
	- налог на имущество	млн руб.	48,8	46,4	44,0	41,8	39,7	37,8	35,9	34,1	32,4	30,8	29,2	27,8	26,4	25,0	23,8
	- прочие расходы	млн руб.	21,0	21,8	22,7	23,4	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,5	28,1	28,6	29,2	29,8	30,4
2.4.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*18,8*	*20,9*	*23,0*	*23,6*	*24,2*	*24,7*	*25,1*	*25,3*	*25,4*	*26,4*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	18,7	20,8	22,9	23,5	24,1	24,6	24,9	25,1	25,3	26,2
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Коэффициент отнесения затрат ГТЭС "Внуково" на производство тепла (по методу разделения топлива)**	**%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**58,3**	**58,3**	**58,3**	**58,3**	**58,3**	**58,3**	**58,3**	**58,3**	**58,3**	**58,3**
2.6	***Калькуляция производства тепловой энергии ГТЭС "Внуково" КП МЭД***	***млн руб.***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***226,7***	***229,8***	***232,8***	***234,9***	***236,9***	***232,6***	***234,3***	***236,1***	***237,9***	***240,2***
	в том числе:																
2.6.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*215,7*	*217,6*	*219,3*	*221,1*	*222,8*	*218,2*	*219,7*	*221,3*	*223,0*	*224,8*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	-	-	-	-	-	32,9	33,8	34,7	35,6	36,4	37,1	37,9	38,6	39,4	40,2
	- амортизационые отчисления	млн руб.	-	-	-	-	-	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	-	-	-	-	-	57,9	59,6	61,1	62,6	64,1	65,4	66,7	68,1	69,4	70,8
	- налог на имущество	млн руб.	-	-	-	-	-	22,0	20,9	19,9	18,9	17,9	17,0	16,2	15,4	14,6	13,9
	- прочие расходы	млн руб.	-	-	-	-	-	14,5	14,9	15,3	15,7	16,0	16,4	16,7	17,0	17,4	17,7
2.6.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*11,0*	*12,2*	*13,4*	*13,8*	*14,1*	*14,4*	*14,6*	*14,7*	*14,8*	*15,4*
	включая:																

№ п/п	Наименование показателя	един. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
			года														
	- затраты на топливо	млн руб.	-	-	-	-	-	10,9	12,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,5	14,6	14,7	15,3
	- затраты на воду	млн руб.	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	***Калькуляция производства тепловой энергии РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"***	***млн руб.***	***305,4***	***335,2***	***377,4***	***402,6***	***435,7***	***460,0***	***502,4***	***543,7***	***557,5***	***571,2***	***582,1***	***589,6***	***593,7***	***597,7***	***613,3***
	в том числе:																
2.7.1	*- условно-постоянные затраты, всего*	*млн руб.*	*63,1*	*64,7*	*66,5*	*67,9*	*69,4*	*70,7*	*72,1*	*73,4*	*74,7*	*75,9*	*77,1*	*78,2*	*79,3*	*80,5*	*81,6*
	включая:																
	- на оплату труда с отчислениями	млн руб.	24,4	25,4	26,4	27,3	28,1	28,9	29,8	30,5	31,3	32,0	32,7	33,3	34,0	34,7	35,4
	- амортизационые отчисления	млн руб.	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
	- затраты на ремонты, включая материалы	млн руб.	4,2	4,4	4,6	4,7	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,2
	- налог на имущество	млн руб.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	- прочие расходы	млн руб.	12,7	13,2	13,7	14,2	14,6	15,0	15,5	15,9	16,3	16,6	17,0	17,3	17,7	18,0	18,4
2.7.2	*- условно-переменые затраты, всего*	*млн руб.*	*242,4*	*270,5*	*311,0*	*334,6*	*366,3*	*389,2*	*430,3*	*470,3*	*482,7*	*495,3*	*505,0*	*511,5*	*514,3*	*517,3*	*531,7*
	включая:																
	- затраты на топливо	млн руб.	206,0	229,4	263,6	284,0	311,3	331,2	366,3	400,4	411,0	420,9	430,5	437,0	440,4	443,9	457,2
	- затраты на воду	млн руб.	3,5	4,0	4,6	4,9	5,4	5,7	6,3	6,9	7,0	7,2	7,3	7,5	7,6	7,8	8,1
	- затраты на покупку электрической энергии	млн руб.	32,8	37,1	42,8	45,7	49,7	52,4	57,6	63,0	64,7	67,2	67,2	67,0	66,3	65,7	66,4
2.8	**Суммарные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**305,4**	**335,2**	**377,4**	**402,6**	**435,7**	**686,7**	**732,1**	**776,5**	**792,4**	**808,1**	**814,7**	**824,0**	**829,7**	**835,6**	**853,5**
	в том числе:																
2.8.1	- на ГТЭС "Внуково" КП МЭД	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,7	229,8	232,8	234,9	236,9	232,6	234,3	236,1	237,9	240,2
2.8.2	- на РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	млн руб.	305,4	335,2	377,4	402,6	435,7	460,0	502,4	543,7	557,5	571,2	582,1	589,6	593,7	597,7	613,3
2.9	**Расчетная себестоимость отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего)**	**руб./Гкал**	**1 107,1**	**1 127,2**	**1 138,8**	**1 170,2**	**1 194,8**	**1 764,8**	**1 751,8**	**1 746,8**	**1 783,7**	**1 822,3**	**1 839,5**	**1 858,5**	**1 873,7**	**1 889,2**	**1 889,9**
	в том числе:																
2.9.1	- от ГТЭС "Внуково" КП МЭД	руб./Гкал	-	-	-	-	-	17 187,6	16 120,6	15 255,3	15 412,1	15 580,4	15 326,2	15 440,0	15 579,9	15 725,3	15 447,8
2.9.2	- от РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"	руб./Гкал	1 107,1	1 127,2	1 138,8	1 170,2	1 194,8	1 223,7	1 244,4	1 266,7	1 299,5	1 333,8	1 360,9	1 377,1	1 388,1	1 399,3	1 406,4
2.10	**Суммарные дисконтированные затраты на теплоснабжение потребителей в рассматриваемой зоне (всего)**	**млн руб.**	**305,4**	**296,7**	**295,6**	**279,0**	**267,2**	**372,7**	**351,7**	**330,1**	**298,1**	**269,0**	**240,0**	**214,8**	**191,4**	**170,6**	**154,2**
	Сравнение результатов расчетов по варианту 1 и варианту 2																
3	**Изменение расчетной себестоимости отпуска теплой энергии с коллекторов в тепловую сеть (всего)** **∆ = вар.1 - вар.2**	**руб./Гкал**	**0,0**	**310,1**	**264,0**	**242,0**	**211,9**	**-366,9**	**-365,0**	**-364,1**	**-372,7**	**-383,1**	**-388,0**	**-390,6**	**-392,4**	**-394,3**	**-392,3**
4	**Приведенная стоимость теплоснабжения потребителей рассматриваемой зоны по вариантам (всего)**	**млн руб.**	**Вариант 1 =**	3 749,8	млн руб.			**Вариант 2 =**	4 036,4	млн руб.			**Отличие (вар.1-вар2) =**	-286,6	млн руб.		

Рисунок А.1 – Расчетная средневзвешенная себестоимость отпуска тепловой энергии в совместной зоне действия РТС «Коломенская» и ГТЭС «Коломенское» в период до 2033 г.

Рисунок А.2 – Расчетная средневзвешенная себестоимость отпуска тепловой энергии в совместной зоне действия РТС «Терешково», РТС «Солнцево» и ПГУ ТЭС «Терешково» в период до 2033 г.

Рисунок А.3 – Расчетная средневзвешенная себестоимость отпуска тепловой энергии в совместной зоне действия РТС «Перово» и ПГУ ТЭС «Кожухово» в период до 2033 г.

Рисунок А.4 – Расчетная средневзвешенная себестоимость отпуска тепловой энергии в совместной зоне действия РТС «Внуково» и ГТЭС «Внуково» в период до 2033 г